

# 公表用設計書（当初）

	課長	係長	審査	設計者	
工 事 名	農道改良工事（農道1975号線）			建設リサイクル法	-
工 事 場 所	甲府市下帯那町地内				
河川名、路線名等	農道1975号線				
事 業 名	農業施設等整備事業				
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額		
	4,829,000 円				
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額		
	4,390,000 円				
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額		
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額		
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額		
最終請負工事費 計 算 式					

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	現場打ち水路	L= 0.5m		
	自由勾配側溝 (1800×1100)	L= 5.0m		
	付帯工	1式		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分		Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手		完 成		
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) 産業部 農政課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		2,175,936	
排水構造物工		1 式		1,328,789	
作業土工		1 式		124,999	
床掘り（掘削）	20	m 3			
埋戻し 発生土	10	m 3			
埋戻し 再生砕石RC40-0	2	m 3			
埋戻し 粒調砕石M30-0	1	m 3			
残土処理工		1 式		37,380	
土砂等運搬	5	m 3			
側溝工		1 式		1,166,410	
現場打ち水路	0.5	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 1800×1100	5	m			
間詰コンクリート	0.6	m <sup>3</sup>			
底張コンクリート	0.6	m <sup>3</sup>			
構造物撤去工		1式		207,368	
構造物取壊し工		1式		124,596	
舗装版切断	5	m			
舗装版破砕	11	m <sup>2</sup>			
構造物とりこわし	1	m <sup>3</sup>			
石積とりこわし	11	m <sup>2</sup>			
運搬処理工		1式		82,772	
建設汚泥運搬処分	1	式			
殻運搬処分 As殻	0.6	m <sup>3</sup>			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転石運搬処分	1	式			
舗装工		1 式		33,429	
アスファルト舗装工		1 式		33,429	
表層	11	m 2			
付帯工		1 式		88,800	
付帯工		1 式		88,800	
小口止コンクリート	1	m 3			
かごマット(スロープ型)	1	m 2			
仮設工		1 式		517,550	
水替工		1 式		517,550	
ポンプ排水	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				2,175,936	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技技術管理費					
		1 式		71,100	
技術管理費					
土質試験費					
共通仮設費(率分)					
		1 式		336,656	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				407,756	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				2,583,692	
現場管理費					
		1 式		987,995	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				3,571,687	
一般管理費等					
		1 式		816,885	
契約保証費					
		1 式		1,428	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				818,313	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				4,390,000	

