

公 表 用 設 計 書（当初）

課長		係長		審査		設計者	
工 事 名	(路4-5)路面復旧工事(余フ)						
						建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市朝気一丁目地内（市立善誘館小学校の東）外3箇所						
河川名、路線名等							
事 業 名							
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額				
	55,407,000 円						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額				
	50,370,000 円						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式							

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長：1号箇所 L=238m/2号箇所 L=112m/3号箇所 L=104m/4号箇所 L=547m 表層工：再生密粒度ASC t=5cm A=3572m2/開粒度ASC t=3cm A=46m2/再生密粒度ASC t=5cm A=87m2(夜間) 基層工：再生粗粒度ASC t=5cm A=1478m2/再生粗粒度ASC t=5cm A=87m2(夜間) 上層路盤工：再生瀝青安定処理 t=10cm A=1448m2/再生瀝青安定処理 t=10cm A=87m2(夜間) 不陸整正工：M-30 t=3cm A=2061m2/M-40 t=4cm A=1450m2/RC-40 t=4cm A=107m2/M-40 t=4cm A=87m2(夜間) 区画線工：一式 付 帯 工：一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装【昼間】					
		1 式		24,456,469	
道路土工					
		1 式		402,120	
掘削工					
		1 式		39,360	
掘削					
	60	m 3			
積込（ルーズ）					
	60	m 3			
残土処理工					
		1 式		362,760	
土砂等運搬					
	60	m 3			
土砂等運搬					
	60	m 3			
残土等処分					
	60	m 3			
舗装工					
		1 式		16,669,065	
舗装準備工					
		1 式		1,471,215	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 平均幅員 W>3.0m (1・2・4号箇所)	1,740	m 2			
不陸整正 平均幅員 1.4 W (3号箇所)	321	m 2			
不陸整正 平均幅員 1.4 W (4号箇所)	1,450	m 2			
不陸整正 平均幅員 1.8 W 3.0m (歩道部)	107	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		15,123,514	
上層路盤 (車道・路肩部) 平均幅員W 1.4 4号箇所	1,240	m 2			
上層路盤 (車道・路肩部) 平均幅員W=1.4未満 4号箇所	208	m 2			
基層 (車道・路肩部) 2号箇所	30	m 2			
基層 (車道・路肩部) 平均幅員W 1.4 4号箇所	1,240	m 2			
基層 (車道・路肩部) 平均幅員W=1.4未満 4号箇所	208	m 2			
表層 (車道・路肩部) 平均幅員 W>3.0m (1・2・4号箇所)	1,710	m 2			
表層 (車道・路肩部) 平均幅員 1.4m W (3号箇所)	321	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 平均幅員 W>3.0m（2号箇所）	30	m ²			
表層（車道・路肩部） 平均幅員W 1.4 4号箇所	1,450	m ²			
表層（歩道部） 4号箇所	61	m ²			
透水性舗装工		1 式		74,336	
表層(歩道部) 4号箇所	46	m ²			
区画線工		1 式		527,462	
区画線工		1 式		527,462	
熔融式区画線 実線、白色、W=15cm	770	m			
熔融式区画線 実線、白色、W=30cm	12	m			
熔融式区画線 破線、白色、W=15cm	120	m			
熔融式区画線 文字・記号、白色、W=15cm換算	110	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白色、W=45cm	67	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 ゼブラ、白色、W=30cm	3	m			
溶融式区画線 実線、黄色、W=15cm	3	m			
溶融式区画線 文字・記号、黄色、W=15cm換算	18	m			
構造物撤去工		1 式		4,193,622	
構造物取壊し工		1 式		2,422,760	
舗装版切断 As舗装版 t 15cm	190	m			
舗装版切断 As舗装版 t > 15cm	590	m			
舗装版破碎 As舗装版 t 15cm	2,400	m ²			
舗装版破碎 As舗装版 t =20cm	900	m ²			
舗装版破碎 3号箇所、As舗装版 t 10cm	320	m ²			
運搬処理工		1 式		1,770,862	
殻運搬 As舗装版殻	151	m ³			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 3号箇所、As舗装版殻					
	16	m 3			
殻運搬 As舗装版殻					
	193	m 3			
殻処分 As舗装版殻					
	360	m 3			
濁水運搬 舗装版濁水					
	1	式			
濁水処分 As舗装版濁水					
	3.10	m 3			
道路付属施設工					
		1 式		1,152,640	
道路付属施設工					
		1 式		963,600	
グリーンベルト					
	190	m ²			
路面標示					
	4	箇所			
付帯工					
		1 式		189,040	
基準点設置工					
	17	点			
仮設工					
		1 式		1,511,560	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式		1,511,560	
交通誘導警備員					
	1	式			
舗装【夜間】					
		1 式		1,647,697	
道路土工					
		1 式		2,542	
掘削工					
		1 式		882	
掘削					
	2	m 3			
残土処理工					
		1 式		1,660	
土砂等運搬					
	2	m 3			
舗装工					
		1 式		685,647	
舗装準備工					
		1 式		36,975	
不陸整正 平均幅員 W>3.0m (4号箇所)					
	87	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		648,672	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 4号箇所	87	m 2			
基層（車道・路肩部） 4号箇所	87	m 2			
表層（車道・路肩部） 平均幅員 W>3.0m（4号箇所）	87	m 2			
区画線工		1 式		73,028	
区画線工		1 式		73,028	
熔融式区画線 実線、白色、W=30cm	14	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白色、W=45cm	52	m			
構造物撤去工		1 式		147,280	
構造物取壊し工		1 式		127,705	
舗装版切断 As舗装版 t>15cm	32	m			
舗装版破碎 As舗装版 t=15cm	22	m 2			
舗装版破碎 As舗装版 t=20cm	65	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		1 式		19,575	
殻運搬 As舗装版殻					
	2	m 3			
殻運搬 As舗装版殻					
	13	m 3			
仮設工					
		1 式		739,200	
交通管理工					
		1 式		739,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				26,104,166	
技技術管理費					
		1 式		73,000	
技術管理費					
土質試験					
共通仮設費（率分）					
		1 式		4,542,779	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				4,615,779	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				30,719,945	
現場管理費					
		1 式		11,704,872	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				42,424,817	
一般管理費等					
		1 式		7,928,264	
契約保証費					
		1 式		16,919	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				7,945,183	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				50,370,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				50,370,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				1,949,319	