

# 公　表　用　設　計　書　　(当初)

				課長	係長	審査	設計者
工　事　名	市道舗装工事（R 7－3）（余フ）				建設リサイクル法		対象工事
工　事　場　所	甲府市 上石田二丁目 地内 外						
河川名、路線名等	市道 南西1号線 外						
事　業　名	市道舗装事業						
設計請負工事費 (消費税込み)	37,290,000　円	変更による増減額					
設計工事価格 (消費税抜き)	33,900,000　円						
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額					
工事価格 (消費税抜き)							
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計　算　式							

工事概要	<認可・実施>		
	施工延長	L=415.7m	
	表層工 (再生密粒度ASC t=50mm)	A=2550m <sup>2</sup>	
	基層工 (再生粗粒度ASC t=50mm)	A=731m <sup>2</sup>	
	上層路盤工 (粒調碎石 M-30 t=50mm)	A=866m <sup>2</sup>	
	区画線工	N=1式	
	<実施・変更>		
施工理由 又は 変更理由			
単価地区			
適用年版			
適用工種			
施工地域区分	Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬期係数		熱中症補正 対象工期期間	真夏日日数
工期 着手		完 成	
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正			
事務所名	(01) 甲府市		
課名	(01) まちづくり部 道路河川課		
備考			

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊本工事費＊＊ (1号箇所)					
舗装					
		1式		7,435,842	
舗装工					
		1式		2,716,642	
舗装準備工					
		1式		320,420	
不陸整正					
	866	m 2			
上層路盤工					
		1式		597,540	
上層路盤					
	866	m 2			
アスファルト舗装工					
		1式		1,798,682	
表層 (車道・路肩部)					
	866	m 2			
区画線工					
		1式		179,268	
区画線工					
		1式		179,268	
溶融式区画線 (1)					
	240	m			

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 (2)					
	3	m			
溶融式区画線 (3)					
	120	m			
構造物撤去工					
		1式		3,874,642	
構造物取壊し工					
		1式		428,572	
舗装版切断					
	130	m			
舗装版破碎					
	870	m 2			
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			
運搬処理工					
		1式		3,446,070	
殻運搬/殻処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		665,290	
交通管理工					
		1式		665,290	
交通誘導警備員					
	1	式			

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				7,435,842	
共通仮設費（率分）					
		1式		1,719,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,719,000	
＊＊純工事費＊＊					
				9,154,842	
現場管理費					
		1式		4,371,000	
＊＊工事原価＊＊					
				13,525,842	
一般管理費等					
		1式		2,519,094	
契約保証費					
		1式		5,064	
＊＊一般管理費等計＊＊					
				2,524,158	
＊＊工事価格＊＊					
				16,050,000	

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊ (2号箇所)						
舗装						
			1式		4,791,012	
舗装工			1式		3,257,247	
舗装準備工			1式		270,470	
不陸整正		731	m 2			
アスファルト舗装工			1式		2,986,777	
基層		731	m 2			
表層 (車道・路肩部)		749	m 2			
区画線工			1式		136,466	
区画線工			1式		136,466	
溶融式区画線 (1)		260	m			
溶融式区画線 (2)		2	m			

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線 (3)					
	5	m			
溶融式区画線 (4)					
	25	m			
溶融式区画線 (5)					
	23	m			
構造物撤去工					
		1式		855,209	
構造物取壊し工					
		1式		370,805	
舗装版切断					
	110	m			
舗装版破碎					
	750	m 2			
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			
運搬処理工					
		1式		484,404	
殻運搬/殻処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		542,090	
交通管理工					
		1式		542,090	

## \*\*本工事費内訳書\*\*

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					
	1	式			
交通誘導警備員					
	1	式			
**直接工事費**					
				4,791,012	
共通仮設費(率分)					
		1式		1,156,898	
**共通仮設費計**					
				1,156,898	
**純工事費**					
				5,947,910	
現場管理費					
		1式		2,971,640	
**工事原価**					
				8,919,550	
一般管理費等					
		1式		1,617,187	
契約保証費					
		1式		3,263	
**一般管理費等計**					
				1,620,450	
**工事価格**					
				10,540,000	

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊ (3号箇所)						
舗装						
			1式		3,320,629	
舗装工			1式		2,094,400	
舗装準備工			1式		302,005	
不陸整正		935	m 2			
アスファルト舗装工			1式		1,792,395	
表層 (車道・路肩部)		935	m 2			
区画線工			1式		225,793	
区画線工			1式		225,793	
溶融式区画線 (1)		360	m			
溶融式区画線 (2)		2	m			
溶融式区画線 (3)		20	m			

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　　位	単　　価	金　　額	備　　考
溶融式区画線 (4)					
	59	m			
溶融式区画線 (5)					
	19	m			
構造物撤去工					
		1式		622,546	
構造物取壊し工					
		1式		387,922	
舗装版切断					
	210	m			
舗装版破碎					
	930	m 2			
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			
運搬処理工					
		1式		234,624	
殻運搬/殻処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		377,890	
交通管理工					
		1式		377,890	
交通誘導警備員					
	1	式			

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
				3,320,629	
共通仮設費 (率分)		1式		802,000	
＊＊共通仮設費計＊＊				802,000	
＊＊純工事費＊＊				4,122,629	
現場管理費		1式		2,060,000	
＊＊工事原価＊＊				6,182,629	
一般管理費等		1式		1,125,110	
契約保証費		1式		2,261	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,127,371	
＊＊工事価格＊＊				7,310,000	
＊＊工事価格計＊＊				33,900,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				1,311,930	