

公 表 用 設 計 書（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計			
工 事 名	(路4-6)路面復旧工事（余フ）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市増坪町地内(甲府市農業センターの西)外1箇所		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	29,788,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	27,080,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長:1号箇所 L=704.0m/2号箇所 L=225.0m 表層工:再生密粒度ASC t=5cm A=4042m2 区画線工:一式 付帯工:一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 1号箇所 ＊ ＊					
舗装		1 式		9,930,672	
舗装工		1 式		7,135,440	
舗装準備工		1 式		1,148,160	
不陸整正	3,120	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		5,987,280	
表層（車道・路肩部）	3,120	m 2			
区画線工		1 式		47,341	
区画線工		1 式		47,341	
熔融式区画線 熔融式（手動） 矢印・記号・文字 15 cm換算	18	m			
熔融式区画線 熔融式（手動） ゼブラ 45 cm	5	m			
熔融式区画線 熔融式（手動） 実線 30 cm	4	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
熔融式区画線 熔融式（手動） 実線 20 cm					
	5	m			
熔融式区画線 熔融式（手動） 実線 15 cm					
	31	m			
熔融式区画線 熔融式（手動） 実線 15 cm					
	6	m			
熔融式区画線 熔融式（手動） ゼブラ 20 cm					
	14	m			
構造物撤去工					
		1 式		1,871,291	
構造物取壊し工					
		1 式		1,071,785	
舗装版切断					
	443	m			
舗装版破砕					
	3,120	m ²			
運搬処理工					
		1 式		799,506	
濁水運搬					
	1	式			
殻運搬					
	156	m ³			
殻処分					
	156	m ³			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水処分					
	0.51	m 3			
付帯工					
		1 式		22,240	
付帯工					
		1式		22,240	
基準点設置工					
	2	本			
仮設工					
		1 式		854,360	
交通管理工					
		1 式		854,360	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				9,930,672	
共通仮設費（率分）					
		1 式		2,035,110	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				2,035,110	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				11,965,782	
現場管理費					
		1 式		5,196,408	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					17,162,190	
一般管理費等						
			1 式		3,480,948	
契約保証費						
			1 式		6,862	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					3,487,810	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					20,650,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 2号箇所 ＊ ＊					
舗装		1 式		3,093,216	
舗装工		1 式		2,108,614	
舗装準備工		1 式		339,296	
不陸整正	922	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		1,769,318	
表層（車道・路肩部）	922	m 2			
区画線工		1 式		1,398	
区画線工		1 式		1,398	
熔融式区画線 熔融式（手動） 実線 15 c m	3	m			
構造物撤去工		1 式		459,084	
構造物取壊し工		1 式		230,274	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	10	m			
舗装版破碎					
	922	m ²			
運搬処理工					
		1 式		228,810	
殻運搬					
	46	m ³			
殻処分					
	46	m ³			
濁水処分					
	0.01	m ³			
付帯工					
		1 式		261,240	
付帯工					
		1式		261,240	
基準点設置工					
	2	本			
グリーンベルト					
	1	式			
仮設工					
		1 式		262,880	
交通管理工					
		1 式		262,880	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				3,093,216	
共通仮設費（率分）		1 式		633,933	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				633,933	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				3,727,149	
現場管理費		1 式		1,618,672	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				5,345,821	
一般管理費等		1 式		1,082,042	
契約保証費		1 式		2,137	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				1,084,179	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				6,430,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				27,080,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								1,047,996		