

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	農道舗装工事（農道1903・1904号線）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 平瀬町 地内								
河川名、路線名等	農道1903・1904号線								
事 業 名	農業施設等整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	16,753,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	15,230,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	表層工 (再生密粒度ASC t=50) A=996m ² 上層路盤工 (M30-0 t=100) A=996m ² 下層路盤工 (RC40-0 t=250) A=996m ²				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 農政課				
備 考					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
舗装		1 式		7,316,824	
道路土工		1 式		119,350	
掘削工		1 式		119,350	
掘削	350	m 3			
構造物撤去工		1 式		2,411,790	
構造物取壊し工		1 式		255,345	
舗装版切断	19	m			
舗装版破碎	1,000	m 2			
運搬処理工		1 式		2,156,445	
殻連搬処分 As殻	50	m 3			
土砂等運搬処分	350	m 3			

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		4,391,364	
アスファルト舗装工					
		1 式		4,391,364	
下層路盤（車道・路肩部）					
	996	m 2			
上層路盤（車道・路肩部）					
	996	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	996	m 2			
仮設工					
		1 式		394,320	
交通管理工					
		1 式		394,320	
交通誘導警備員					
	1	式			
* * 直接工事費 * *					
				7,316,824	
技技術管理費					
		1 式		71,100	
技術管理費					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査					
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,489,061	
* * 共通仮設費計 * *					
				1,560,161	
* * 純工事費 * *					
				8,876,985	
現場管理費					
		1 式		3,814,320	
* * 工事原価 * *					
				12,691,305	
一般管理費等					
		1 式		2,533,975	
契約保証費					
		1 式		4,720	
* * 一般管理費等計 * *					
				2,538,695	
* * 工事価格 * *					
				15,230,000	
* * 工事価格計 * *					
				15,230,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					
				589,401	