

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	(路4-9)路面復旧工事（余フ）								
	建設リサイクル法						-		
工 事 場 所	甲府市平瀬町地内(平瀬浄水場の南)								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	2,266,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	2,060,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=93.5m 幅員 W=0.60～4.80m 表層工(再生密粒度ASC t=5cm) A=222m ² コンクリート舗装工(コンクリート(18-8-20,早強) t=10cm) A=6.3m ²				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
		1 式		944,090	
舗装工					
		1 式		650,922	
舗装準備工					
		1 式		82,794	
不陸整正(As)					
	222	m 2			
不陸整正(Co)					
	6	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		449,994	
表層（車道・路肩部）					
	222	m 2			
コンクリート舗装工					
		1 式		118,134	
コンクリート舗装 18-8-20 早強コンクリート t=10cm					
	6	m 2			
構造物撤去工					
		1 式		145,298	
構造物取壊し工(As)					
		1 式		73,271	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	27	m			
舗装版破砕					
	223	m ²			
構造物取壊し工(Co)					
		1 式		7,902	
舗装版切断					
	5	m			
舗装版破砕					
	6	m ²			
運搬処理工(As)					
		1 式		57,545	
殻運搬					
	11	m ³			
殻処分					
	11	m ³			
濁水運搬					
	1	台			
濁水処分					
	0.03	m ³			
運搬処理工(Co)					
		1 式		6,580	
殻運搬					
	0.6	m ³			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分					
	0.6	m 3			
濁水運搬					
	1	台			
濁水処分					
	0.01	m 3			
仮設工					
		1 式		147,870	
交通管理工					
		1 式		147,870	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				944,090	
共通仮設費（率分）					
		1 式		214,939	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				214,939	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				1,159,029	
現場管理費					
		1 式		545,680	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				1,704,709	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			1 式		354,616	
契約保証費						
			1 式		675	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					355,291	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					2,060,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					2,060,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					79,722	