

## 質 疑 応 答 書

入札番号 土木130083号  
 工事名 下水道管工事(R2D-7)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	/	/	第0001号工種明細書 推進工の発生土運搬工29.1m <sup>3</sup> は泥土で産廃処理と思われるのですが、処分方法はどのように考えたらよろしいでしょうか。	本工事の推進工施工箇所は、シルト・粘土分が30%以上であり、添加剤を使用しないため、排出される発生土については、産廃扱いとはしておりません。なお、条件変更等が生じた場合には、協議の対象とします。
2	/	/	第0004号工種明細書 内管挿入工の強化プラスチック複合管φ400 L=4.00mにはスペーサが含まれていますでしょうか。	含まれています。なお、条件変更等が生じた場合には、協議の対象とします。
3	/	/	第0010号工種明細書 到達立坑仮設工の鋼矢板25H型は全損という回答を得ましたが、コーナー部セクションの加工費は含まれていますでしょうか。	含まれています。なお、条件変更等が生じた場合には、協議の対象とします。