

## 質 疑 応 答 書

入札番号            土木130083号  
 工事名              下水道管工事(R2D-7)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			<p>鏡切り工について                      第0005号工種明細書 仮設備工において、鏡切り工は4箇所計上されています(発進、到達各2箇所)。                      しかし第0010号工種明細書 到達立坑仮設工のなかで鋼矢板25H型鏡切り影響部の項目が計上されていなく全体の45.539tの賃料のみの計上となっています。これはどのように考えたらよろしいでしょうか。                      ちなみに第0008号工種明細書 発進立坑仮設工では鋼矢板IV型鏡切り影響部が計上されています。</p>	<p>発進立坑については、鋼矢板を引き抜くため、鏡切り影響部を考慮していますが、到達立坑については、鋼矢板の引き抜きに伴う周辺地盤への影響を考慮し、鋼矢板を残置させるため、鋼矢板25H型(45.539t)については、賃料ではなく、全損として計上しています。そのため、鋼矢板25H型鏡切り影響部については、計上していません。</p>