

質問に対する回答書

入 札 番 号		土木—20号	
工 事 名		非常用貯水槽設置工事	
番号	質問		回答
1	山留について	山留関係の賃料日数を教えてください。	30日です。
2	山留について	算式(5日+(鋼材打込日数+矢板設置日数)×1/2+在場期間+(鋼材引抜日数+矢板撤去日数)×1/2+4日)の算出日数となっているでしょうか。	山留材の賃料期間につきましては、山梨県県土整備部監修の土木工事標準積算基準書に則り、賃料期間(日)=(打込期間×1/2)+(在場期間)+(引抜期間×1/2)+(5日+4日)で算出しています。
3	山留について	鋼矢板の長さが8.5mと記載されていますが、現状布堀が無い場合は、鋼矢板の掘み長として50cm割増し、9.0mの鋼矢板とするか、布堀が必要になると思いますが、変更対象になりますか。	仮設工は任意仮設です。 鋼矢板の打込み箇所であるグラウンド部につきましては、掘削埋戻し基準が、計画高の300mm下がりとなっておりますので、掘み長確保のための布堀は必要ないと考えております。
4	水替について	水替工が作業時排水となっていますが、状況に応じて常時排水での施工と水替の日数については変更対象となりますか。	現場の状況に応じて、甲府市設計変更基準に則り、協議に応じます。