

数量総括表

工 事 名	(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)			事 業 区 分				
				工 事 区 分				
工事区分(1)	工種(2)	種別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
舗装								
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正				M-30 t=3cm	m2	687.19	687	683.51+3.68
アスファルト舗装工(車道部)								
表層(車道・路肩部)				再生密粒度As(13) t=5cm	m2	683.51	684	
アスファルト舗装工(歩道部)								
表層(車道・路肩部)				再生密粒度As(13) t=3cm	m2	3.68	4	
区画線工								
区画線工								
溶融式区画線				実線 白 W=15cm	m	217.20	220	
溶融式区画線				ゼブラ 白 W=45cm	m	4.55	5	
溶融式区画線				文字等 白 W=15cm換算	m	41.36	41	
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
舗装版切断				As舗装版 t≤15cm	m	4.60	5	
舗装版破碎				As舗装版 t≤15cm	m2	687.19	690	
運搬処理工								
殻運搬				As舗装版殻	m3	32.30	32	(686.69-107)*0.05+(3.68+107)*0.03
殻処分				As舗装版殻	m3	32.30	32	

舗装工計算書

測 点	単距離	表層工 再生密粒度ASC t=5cm		表層工 再生密粒度ASC t=3cm				控除面積 マンホール等	
	(m)	巾(m)	面積(m2)					名称	(1箇所) 面積(m2)
1-1 B.P	0.00	6.05	0.00					仕切弁 φ370*5	(0.11) 0.55
1-1 E.P	19.10	5.90	114.12					空気弁 φ520*1	0.21
								下水 φ670*6	(0.35) 2.10
1-2 B.P	0.00	6.00							
NO.2	20.00	6.10	121.00					合計	2.86
1-2 E.P	6.10	6.20	37.52						
1-3 BP	0.00	5.60	0.00						
NO.1	20.00	3.90	95.00						
NO.2	20.00	3.55	74.50						
NO.3	20.00	4.40	79.50						
E.P	19.60	4.45	86.73						
三斜求積			78.00						
歩道復旧					3.68				
合計		舗装合計(控除済)		舗装合計					
		683.51		3.68					

区画線・舗装版切断数量計算書

[illegible]