

## 質疑応答書

入札番号 (土木)110086号

工事名 (更新-12)配水管布設替工事

| No. | 明細書番号 | 質疑事項   | 回 答  |
|-----|-------|--|--|
| 1   | 2     | HIVPバルブソケットφ50数量1個計上されていますが、労務には、計上されていませんが(ねじ込み接手)変更対象でしょうか。            | TS継手のみ計上し、ねじ込み接手は計上していません。   |
| 2   | 5     | 硬質塩化ビニル管切断φ75が労務費に入っているが、資材に塩ビ管φ75は、計上されていないが変更対象でしょうか。                  | 既設管撤去切断が2口となります。そのため、塩ビ管φ75は計上されていません。   |
| 3   | 8     | 石綿管養生部材と明記され、単位日数量3(明細書は労務費)されていますが、労務なのか材料なのか、資材ならば数量を提示願います。           | 石綿管を撤去する際に包むテープとシートの資材費として計上しております。1日にテープとシートを1個ずつ使用する内容となっています。                                       |
| 4   | 8     | 石綿管撤去作業員装備費と明記され、単位人数量12とは、どのように試算したらよいのでしょうか。                           | 石綿管を撤去する際に使用する、マスク・防護服・長靴・手袋・メガネの資材費として計上しております。1日4人で3日間作業を行うため、12人となっています。1日に上記の資材を1人1個ずつ使う内容となっています。 |
| 5   | 10    | 舗装濁水運搬距離6km以下と明記されていますが、どこの処理施設なのか明記してもらいたい。(現場より6km以下の処理施設は無いように、思います。) | 現場から処理施設まで直線距離で6.0kmとなります。   |
| 6   | 11    | 軽量鋼矢板・支保工賃料の数量が0.8mと明記されていますが、内容を明記してもらいたい。                              | 路線1(E.P)管連絡の際に、深さ：1.75m、幅：1.0m、延長：0.75m掘削を行うため、延長数量が0.8mとなっています。                                       |