

質 疑 応 答 書

工 事 名 緑が丘スポーツ公園外周道路整備工事

No.	質疑事項	回 答
1	排水構造物工の管渠工の集水桝・マンホール工のプレキャスト集水桝(溜桝)の構造図面が無いが、一般的な溜桝(300*300 H=430)でよいのか。	図面番号2(計画平面図)のEP付近における集水桝は一般的なプレキャスト溜桝(300*300 H=430 グレーチング付き)を計上して積算しています。
2	構造物撤去工の運搬処理工の現場発成品運搬は、照明設備工で撤去した既設照明柱、照明灯、分電盤の運搬処分でもいいのか。	お見込みのとおりです。
3	照明設備工の照明灯設置が6基で照明灯基礎が10基ですが、照明灯の新設は6基で4基は基礎のみで良いのか。	お見込みのとおりです。
4	この工事は週休2日に取り組む際の必要経費を計上して積算されているか。	この工事は週休2日に取り組む際の必要経費を計上して積算していません。