

質疑応答書

入札番号 (造園) 147号
工事名 遊亀公園園路等整備工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			土工事について、GL-1200 3本、GL-600 2～7本と記載がありますが、設計図面の電気設備(1号箇所8-2)において、3本と8本の断面図しかないため、対応する断面図と該当する電線管径をご教示ください。	対応する断面図と該当する電線管径は別紙のとおりです。
2			重機費について、敷鉄板の枚数や規格があればご教示ください。	敷鉄板の枚数は、28枚です。 規格は1,524mm×3,048mm、厚み22mmです。
3			管理施設整備工の柵工の横断防止柵①、②について、工事数量総括表では規格がH=1100になっていますが、図面ではH=800になっています。どちらが正しいでしょうか。	横断防止柵①、②については、図面に記載のあるH=800で積算しております。
4			安全管理に関する特記仕様書の4.交通誘導員について、交通誘導員の配置は、2号箇所に3人、3号箇所に38人、計41人でよろしいでしょうか。	交通誘導員の配置は、交代要員を含めまして、2号箇所に2人×3日=6人、3号箇所に3人×19日=57人、合計63人となります。