

数量総括表【補助】

柵取付管取替工総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	小口径汚水 柵取付管取 替工 【21箇所】	雨水取付管 取替工 【4箇所】	合計数量
柵取付管取替工	柵取替工	ます撤去工(コンクリート製)φ350	3.00		3.0 箇所
		ます撤去工(コンクリート製)φ500	17.00		17.0 箇所
		ます設置工(塩化ビニル製)市場単価 φ150	21.00		21.0 箇所
		鑄鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り	21.00		21.0 個
		防護蓋用内ふたφ150 ITOR	21.00		21.0 個
		塩化ビニール製蓋控除	21.00		21.0 箇所
		宅内取合せ工	17.00		17.0 箇所
		ます接続工		4.00	4.0 箇所
		ます内補修工		2.00	2.0 箇所
	取付管取替工	陶管撤去工φ150	89.04		89.0 m
		陶管撤去工φ200		22.12	22.1 m
		取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150	21.00		21.0 箇所
		取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200		4.00	4.0 箇所
		下水道用標識シート	89.04	22.12	111.1 m

土工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	小口径汚水 柵取付管取 替工 【21箇所】	雨水取付管 取替工 【4箇所】	合計数量
土工	管路掘削	機械掘削工(小型バックホウ) 0.13m3	34.86	9.00	43.8 m ²
		床掘り(人力掘削工)	34.86	9.00	43.8 m ²
	管路埋戻	機械投入埋戻工(小型バックホウ) 砂 0.13m3	28.98	8.00	36.9 m ²
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) RC 0.13m3	31.05	7.64	38.6 m ²
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) M-30 0.13m3	9.00	2.32	11.3 m ²
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) M-40 0.13m3	0.89		0.8 m ²
	発生土処理	発生土運搬(機械掘削)	69.72	18.00	87.7 m ²
		現場発生品運搬(陶管)			2.0 回
		殻運搬・処分(コンクリート)	2.52		2.5 m ²
		撤去陶管処分	2.73	0.84	3.5 m ²

付帯工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	小口径汚水 柵取付管取 替工 【12箇所】	雨水取付管 取替工 【4箇所】	合計数量
付帯工	舗装版撤去工	舗装版切断工(As)	199.08	48.24	247.3 m
		汚泥運搬			1.0 台
		舗装版破碎積込	81.06	22.12	103.1 m ²
		As殻運搬処理	3.99	1.12	5.1 m ²
		舗装濁水処分(As)V = 0.023 × 0.05 × 切断長	0.23	0.06	0.2 m ²
	舗装復旧工	舗装復旧工(再生As)5cm人力	89.04	22.12	111.1 m ²
	交通管理工	交通誘導警備員B			人

数量総括表【単費】

樹取付管取替工総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	小口径汚水 樹取付管取 替工 【16箇所】	雨水取付管 取替工 【3箇所】	樹取付管撤 去工 【8箇所】	合計数量
樹取付管取替工	樹取替工	ます撤去工(コンクリート製)φ350	3.00		1.00	4.0 箇所
		ます撤去工(コンクリート製)φ500	12.00		2.00	14.0 箇所
		ます設置工(塩化ビニル製)市場単価 φ150	15.00			15.0 箇所
		鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り	15.00			15.0 個
		防護蓋用内ふたφ150 ITOR	15.00			15.0 個
		塩化ビニル製蓋控除	15.00			15.0 箇所
		宅内取合せ工	15.00			15.0 箇所
		ます接続工	1.00	3.00		4.0 箇所
	取付管取替工	陶管撤去工φ150	44.48		25.20	69.6 m
		陶管撤去工φ200		9.18		9.1 m
		取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150	16.00			16.0 箇所
		取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200		3.00		3.0 箇所
		下水道用標識シート	44.48	9.18		53.6 m
	本管防護工	支管部処理工HP管φ200～φ500 手間、防CO含む			4.00	4.0 箇所
		支管部処理工HP管φ600～φ1500 手間、防CO含む			4.00	4.0 箇所

土工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	小口径汚水 樹取付管取 替工 【16箇所】	雨水取付管 取替工 【3箇所】	樹取付管撤 去工 【8箇所】	合計数量
土工	管路掘削	機械掘削工(小型バックホウ) 0.13m3	16.96	3.27	10.32	30.5 m ³
		床掘り(人力掘削工)	16.96	3.27	10.32	30.5 m ³
	管路埋戻	機械投入埋戻工(小型バックホウ) 砂 0.13m3	14.40	3.33		17.7 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) RC 0.13m3	14.10	2.28	18.00	34.3 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) M-30 0.13m3	4.06	0.96	2.64	7.6 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) M-40 0.13m3	1.16			1.1 m ³
	発生土処理	発生土運搬(機械掘削)	33.92	6.54	20.64	61.1 m ³
		現場発生品運搬(陶管)				2 回
		殻運搬・処分(コンクリート)	1.65		0.36	2.0 m ³
		撤去陶管処分	1.44	0.33	0.80	2.5 m ³

付帯工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	小口径汚水 樹取付管取 替工 【16箇所】	雨水取付管 取替工 【3箇所】	樹取付管撤 去工 【8箇所】	合計数量
付帯工	舗装版撤去工	舗装版切断工(As)	104.96	21.36	58.40	184.7 m
		汚泥運搬				1.0 台
		舗装版破砕工(機械)	38.40	9.18	25.20	72.7 m ³
		As殻運搬処理	1.92	0.45	1.28	3.6 m ³
		舗装濁水処分(As)V=0.023×0.05×切断長	0.12	0.02	0.07	0.2 m ³
	舗装復旧工	舗装復旧工(再生As)5cm人力	44.48	9.18	25.20	78.8 m ³
	宅内復旧工	宅内コンクリート取壊し工	別紙数量計算書より			0.04 m ³
		宅内コンクリート復旧工				0.04 m ³
	区画線工	区画線工 実線 15cm幅 白 外側線				28.0 m
		区画線工 実線 15cm幅 黄 中心線				16.0 m
		区画線工 実線 45cm幅 白 停止線				2.8 m
		区画線工 実線 15cm幅 白 文字・記号				7.5 m
		グリーン塗装				1.0 式
	軽量鋼矢板	軽量鋼矢板建込・引抜工	別紙土留材計算表より			4.0 m
		軽量金属支保材設置・撤去工				4.0 m
	交通管理工	交通誘導警備員B				人