

工 事 数 量 総 括 表					
工事名	舗装修繕工事(R5-2)		事業区分		道路維持管理事業
			工事区分		舗装工事
工事区分 / 工種 / 種別 / 細別	規格 等	単位	実施数量	計上数量	摘 要
舗装		式	1.0	1	
舗装工		式	1.0	1	
舗装打換え工		式	1.0	1	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	112.9	112	
濁水運搬処理		式	1.0	1	
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 障害等なし	m2	715.8	715	
殻運搬処分	As殻	m3	35.9	35	
殻運搬(現場～仮置き場)	As殻	m3	35.9	35	
掘削	t=5cm	m3	35.9	35	
土砂等運搬		m3	35.9	35	
土砂等運搬(現場～仮置き場)		m3	35.9	35	
不陸整正		m2	715.8	715	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理, t=50mm	m2	715.8	715	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As, t=50mm	m2	715.8	715	
区画線工		式	1.0	1	
区画線工		式	1.0	1	
溶融式区画線(外側線)		m	168.1	168	
溶融式区画線(中央線)		m	39.9	39	
溶融式区画線(停止線)		m	5.0	5	
溶融式区画線(横断歩道)		m	80.4	80	
溶融式区画線(ダイヤモンド)		m	34.5	34	
溶融式区画線(減速マーキング)		m	67.0	67	
溶融式区画線(速度表示)		m	19.8	19	
仮設工		式	1.0	1	
交通管理工		式	1.0	1	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0	1	

舗装面積計算書

市道荒川西通り線

測点		距離 (m)	幅員 (m)	表層工 t=5cm (m ²)	上層路盤工 t=5cm (m ²)	不陸整正工 (m ²)	掘削工 t=5cm (m3)	舗装版破砕 t=5cm (m ²)	施工区分	摘 要
自	B.P.		5.60						夜間施工	○ 舗装版切断:As舗装版(t=0.05m) 100.4+6.9+5.6 = 112.9 m
至	No.1	20.0	5.70	113.0	113.0	113.0	5.7	113.0		○ 濁水处理 112.9*0.05*0.023 = 0.13 m ³
自	No.1		5.70							○ マンホール等控除
至	No.1+17.90	17.9	6.10	105.6	105.6	105.6	5.3	105.6		人孔(下水)(φ 700) = m ²
自	No.1+17.90		6.10							マンホール等控除 計 m ²
至	No.2	2.1	10.70	17.6	17.6	17.6	0.9	17.6		○ 横断暗渠控除(掘削・基層工) = m ²
自	No.2		10.70							○ 区画線工
至	No.2+7.50	7.5	10.80	80.6	80.6	80.6	4.0	80.6		外側線(実線・白, w=0.15) 168.1 m
自	No.2+7.50		10.80							中央線(実線・白, w=0.15) 39.9 m
至	No.2+10.00	2.5	7.10	22.4	22.4	22.4	1.1	22.4		停止線(ゼブラ・白, w=0.45) 2.4+2.6 5.0 m
自	No.2+10.00		7.10							横断歩道(ゼブラ・白, w=0.45) 21.6+29.6+29.2 80.4 m
至	No.3	10.0	7.10	71.0	71.0	71.0	3.6	71.0		ダイヤモンド(記号・白, w=0.15換算) 34.5 m
自	No.3		7.10							減速マーキング(記号・白, w=0.15換算) 67.0 m
至	No.4	20.0	6.90	140.0	140.0	140.0	7.0	140.0		速度表示(文字・白, w=0.15換算) 19.8 m
自	No.4		6.90							
至	No.5	20.0	6.90	138.0	138.0	138.0	6.9	138.0		
自	No.5		6.90							
至	No.5+4.00	4.0	6.90	27.6	27.6	27.6	1.4	27.6		
自										
至										
自										
至										
計		104.0		715.8	715.8	715.8	35.9	715.8		
マンホール等控除										
舗装面積 合計				715.8	715.8	715.8	35.9	715.8		
Asガラ処理 (m³)						715.8*0.05=35.79				