

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

1 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ75以下	m		00002		00004							7.000
				3.000		4.000							
2	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ75以下	〈夜〉	00001				00005						6.000
		m	2.000				4.000						
3	ポリエチレン管（融着接合）布設工 φ75	m			00003								94.000
					94.000								
4	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75以下	m		00002		00004							7.000
				3.000		4.000							
5	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75以下	〈夜〉	00001				00005						6.000
		m	2.000				4.000						
6	鋳鉄管 管明示テープ工 φ75	m		00002		00004							7.000
				3.000		4.000							
7	鋳鉄管 管明示テープ工 φ75	〈夜〉	00001				00005						6.000
		m	2.000				4.000						
8	ポリエチレン管 管明示テープ工 φ75	m			00003								94.000
					94.000								

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

2 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	標識シート布設工	m		00002	00003	00004							101.000
				3.000	94.000	4.000							
10	標識シート布設工	<夜>	00001				00005						6.000
		m	2.000				4.000						
11	撤去管吊上げ積込み（機械） 鋳鉄管 φ 75	<夜>	00001										1.000
		m	1.000										
12	通水試験	m		00002	00003	00004							101.000
				3.000	94.000	4.000							
13	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008			224.700
			4.000	6.000	188.000	8.000	8.000	4.400	2.300	4.000			
14	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	m2	00001	00002	00003	00004			00007				123.000
			1.200	3.600	112.800	4.800			0.600				
15	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	<夜>	00001				00005	00006	00007	00008			7.620
		m2	1.200				2.400	2.420	0.600	1.000			
16	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm超え15cm以下	<夜>					00005			00008			3.400
		m2					2.400			1.000			

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

3 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	管路掘削 BH0. 20m3			00002	00003	00004							51. 264
		m3		1. 692	47. 376	2. 196							
18	管路掘削 BH0. 20m3	<夜>	00001				00005	00006	00007	00008			7. 089
		m3	1. 541				2. 616	1. 428	0. 624	0. 880			
19	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	<夜>						00006	00007	00008			1. 966
		m3						0. 956	0. 420	0. 590			
20	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻			00002	00003	00004							35. 501
		m3		1. 221	32. 712	1. 568							
21	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻	<夜>	00001				00005	00006	00007	00008			4. 745
		m3	0. 994				1. 508	1. 192	0. 469	0. 582			
22	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め			00002	00003	00004							9. 090
		m3		0. 270	8. 460	0. 360							
23	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	<夜>	00001				00005	00006	00007	00008			2. 967
		m3	0. 420				0. 600	0. 787	0. 510	0. 650			
24	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め			00002	00003	00004							7. 272
		m3		0. 216	6. 768	0. 288							

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

4 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
25	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	＜夜＞	00001				00005	00006	00007	00008			1.599
		m3	0.144				0.720	0.363	0.072	0.300			
26	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 0.5km以下 DID有	＜夜＞	00001				00005	00006	00007	00008			9.055
		m3	1.541				2.616	2.384	1.044	1.470			
27	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有			00002	00003	00004							51.264
		m3		1.692	47.376	2.196							
28	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有	＜夜＞	00001				00005	00006	00007	00008			0.892
		m3	0.060				0.480	0.122	0.030	0.200			
29	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有		00001	00002	00003	00004			00007				4.902
		m3	0.036	0.144	4.512	0.192			0.018				
30	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム		00001	00002	00003	00004			00007				62.400
		m2	1.200	1.800	56.400	2.400			0.600				
31	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	＜夜＞					00005	00006		00008			4.610
		m2					2.400	1.210		1.000			
32	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム			00002	00003	00004							60.600
		m2		1.800	56.400	2.400							

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

5 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
33	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	〈夜〉 m2	00001						00007				1.800
			1.200						0.600				
34	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As タック	〈夜〉 m2					00005	00006		00008			4.610
							2.400	1.210		1.000			
35	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.0m 1.5m＜掘削深≤1.8m ハックホ ウ引抜	〈夜〉 m							00007	00008			1.750
									0.750	1.000			
36	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 2.0m＜掘削深≤2.3m ハックホ ウ引抜	〈夜〉 m						00006					1.100
								1.100					
37	上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満 再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム	〈夜〉 m2					00005	00006		00008			4.610
							2.400	1.210		1.000			
38	標識シート 150mm×50mm／巻 2倍折り込み	m		00002	00003	00004							101.000
				3.000	94.000	4.000							
39	標識シート 150mm×50mm／巻 2倍折り込み	〈夜〉 m	00001				00005						6.000
			2.000				4.000						
40	建設廃棄物処理 As	m3	00001	00002	00003	00004			00007				4.902
			0.036	0.144	4.512	0.192			0.018				

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
41	建設廃棄物処理 As	＜夜＞ m3	00001				00005	00006	00007	00008			0.892
			0.060				0.480	0.122	0.030	0.200			
42	建設汚泥処分費	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008			0.287
			0.005	0.007	0.216	0.009	0.028	0.005	0.003	0.014			

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

7 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 40	m			19040								3. 200
					3. 200								
2	標識シート布設工	m	19020	19025	19040								20. 400
			14. 800	2. 400	3. 200								
3	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	19020	19025	19040								40. 800
			29. 600	4. 800	6. 400								
4	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m						19320					10. 500
								10. 500					
5	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	m2	19020	19025	19040								24. 480
			17. 760	2. 880	3. 840								
6	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下	m2						19320					2. 250
								2. 250					
7	管路掘削 BH0. 20m3	m3	19020	19025	19040								8. 361
			6. 038	0. 979	1. 344								
8	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3				19120	19125	19320					2. 775
						1. 500	0. 375	0. 900					

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

8 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	m3	19020	19025	19040								5.281
			3.803	0.617	0.861								
10	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	m3	19020	19025	19040								1.836
			1.332	0.216	0.288								
11	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	m3	19020	19025	19040								1.469
			1.066	0.173	0.230								
12	埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3				19120	19125	19320					2.762
						1.494	0.373	0.895					
13	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有	m3	19020	19025	19040								8.361
			6.038	0.979	1.344								
14	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有	m3	19020	19025	19040			19320					1.204
			0.710	0.115	0.154			0.225					
15	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2	19020	19025	19040								12.240
			8.880	1.440	1.920								
16	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2	19020	19025	19040								12.240
			8.880	1.440	1.920								

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	標識シート	m	19020	19025	19040								20.400
	150mm×50m／巻 2倍折り込み		14.800	2.400	3.200								
18	建設廃棄物処理 As	m3	19020	19025	19040								0.979
			0.710	0.115	0.154								
19	建設廃棄物処理 無筋Co	m3						19320					0.225
								0.225					
20	建設汚泥処分費	m3	19020	19025	19040								0.047
			0.034	0.006	0.007								
21	建設汚泥処分費	m3						19320					0.024
								0.024					

土工事集計表

路線 1 試掘工

10 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	14901	14902	14903	14904							19.400
			5.000	5.000	5.000	4.400							
2	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	m2	14901	14902	14903								12.000
			4.000	4.000	4.000								
3	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	〈夜〉				14904							1.210
		m2				1.210							
4	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm超え15cm以下	〈夜〉				14904							1.210
		m2				1.210							
5	管路掘削 BH0.20m3	m3	14901	14902	14903								3.000
			1.000	1.000	1.000								
6	管路掘削 BH0.20m3	〈夜〉				14904							1.355
		m3				1.355							
7	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3	14901	14902	14903								2.040
			0.680	0.680	0.680								
8	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	〈夜〉				14904							0.908
		m3				0.908							

土工事集計表

路線 1 試掘工

11 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻		14901	14902	14903								
		m3	1.180	1.180	1.180								3.540
10	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	<夜>				14904							
		m3				1.192							1.192
11	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め		14901	14902	14903								
		m3	0.300	0.300	0.300								0.900
12	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	<夜>				14904							
		m3				1.150							1.150
13	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め		14901	14902	14903								
		m3	0.240	0.240	0.240								0.720
14	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 0.5km以下 DID有	<夜>				14904							
		m3				2.263							2.263
15	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有		14901	14902	14903								
		m3	1.680	1.680	1.680								5.040
16	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有	<夜>				14904							
		m3				0.243							0.243

土工事集計表

路線 1 試掘工

12 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有	m3	14901	14902	14903								0.480
			0.160	0.160	0.160								
18	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2	14901	14902	14903								6.000
			2.000	2.000	2.000								
19	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	〈夜〉				14904							1.210
		m2				1.210							
20	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2	14901	14902	14903								6.000
			2.000	2.000	2.000								
21	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 2.0m<掘削深≤2.3m バックホウ引抜	〈夜〉				14904							1.100
		m				1.100							
22	建設廃棄物処理 As	m3	14901	14902	14903								0.480
			0.160	0.160	0.160								
23	建設廃棄物処理 As	〈夜〉				14904							0.243
		m3				0.243							
24	建設汚泥処分費	m3	14901	14902	14903	14904							0.033
			0.006	0.006	0.006	0.015							

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

13 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	硬質塩化ビニル管 据付工 φ 50	m	00242						00222		00232		3. 000
			1. 000						1. 000		1. 000		
2	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	m		00212		00214							6. 000
				3. 000		3. 000							
3	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	〈夜〉	00211				00215						6. 000
		m	2. 000				4. 000						
4	ポリエチレン管（融着接合）布設工 φ 75	m			00213			00221		00231		00241	107. 000
					104. 000		1. 000		1. 000		1. 000		
5	硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ 50以下	m	00242						00222		00232		3. 000
			1. 000						1. 000		1. 000		
6	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	m		00212		00214							6. 000
				3. 000		3. 000							
7	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	〈夜〉	00211				00215						6. 000
		m	2. 000				4. 000						
8	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	m		00212		00214							6. 000
				3. 000		3. 000							

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

15 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	〈夜〉 m2	00211				00215						7. 620
			1. 200	28001	28002	28003	2. 400						
				0. 600	2. 420	1. 000							
18	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm超え15cm以下	〈夜〉 m2				28003	00215						3. 400
							2. 400						
						1. 000							
19	管路掘削 BH0. 20m3	 m3	00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	58. 770
				1. 692	52. 416	1. 692		0. 504	0. 486	0. 504	0. 486	0. 504	
			0. 486										
20	管路掘削 BH0. 20m3	〈夜〉 m3	00211	28001	28002	28003	00215						7. 035
			1. 541				2. 616						
				0. 570	1. 428	0. 880							
21	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	〈夜〉 m3		28001	28002	28003							1. 930
				0. 384	0. 956	0. 590							
22	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 2 0m3 クッション用砂埋戻	 m3	00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	40. 677
				1. 221	36. 192	1. 221		0. 348	0. 333	0. 348	0. 333	0. 348	
			0. 333										
23	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 2 0m3 クッション用砂埋戻	〈夜〉 m3	00211	28001	28002	28003	00215						4. 505
			0. 874				1. 508						
				0. 349	1. 192	0. 582							

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

16 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
24	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	m3	00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	10.440
			0.090	0.270	9.360	0.270		0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	
25	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	＜夜＞ m3	00211	28001	28002	28003	00215						3.117
			0.540	0.540	0.787	0.650	0.600						
26	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	m3	00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	8.352
			0.072	0.216	7.488	0.216		0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	
27	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	＜夜＞ m3	00211	28001	28002	28003	00215						1.599
			0.144	0.072	0.363	0.300	0.720						
28	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 0.5km以下 DID有	＜夜＞ m3	00211	28001	28002	28003	00215						8.965
			1.541	0.954	2.384	1.470	2.616						
29	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有	m3	00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	58.770
			0.486	1.692	52.416	1.692		0.504	0.486	0.504	0.486	0.504	
30	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有	＜夜＞ m3	00211	28001	28002	28003	00215						0.892
			0.060	0.030	0.122	0.200	0.480						

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

17 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
31	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t	m3	00211 00242	00212 28001	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	5.622
	0.036 0.048		0.144 0.018	4.992	0.144		0.048	0.048	0.048	0.048	0.048		
	As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有												
32	舗装工（車道・路肩）5cm1層	m2	00211 00242	00212 28001	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	71.400
	1.200 0.600		1.800 0.600	62.400	1.800		0.600	0.600	0.600	0.600	0.600		
	再生密粒度As プライム												
33	舗装工（車道・路肩）5cm1層	m2	<夜>		28002	28003	00215						4.610
						2.400							
	再生密粒度As プライム			1.210	1.000								
34	舗装工（車道・路肩）3cm1層	m2	00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	69.600
			1.800	62.400	1.800		0.600	0.600	0.600	0.600	0.600		
	再生密粒度As プライム		0.600										
35	舗装工（車道・路肩）3cm1層	m2	00211	28001									1.800
	1.200												
	再生密粒度As プライム		0.600										
36	舗装工（車道・路肩）5cm1層	m2	<夜>		28002	28003	00215						4.610
						2.400							
	再生密粒度As タック		1.210	1.000									
37	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.0m	m	<夜>	28001		28003							1.750
	1.5m<掘削深≤1.8m バックホウ引抜		0.750	1.000									

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

18 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
38	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 2.0m<掘削深≤2.3m ハックル引抜	<夜>			28002								1.100
		m			1.100								
39	上層路盤工（車道・路肩）幅員1.4m未満 再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム	<夜>			28002	28003	00215						4.610
		m2			1.210	1.000	2.400						
40	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み		00242	00212	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	116.000
		m	1.000	3.000	104.000	3.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
41	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み	<夜>	00211				00215						6.000
		m	2.000				4.000						
42	建設廃棄物処理 As		00211 00242	00212 28001	00213	00214		00221	00222	00231	00232	00241	5.622
		m3	0.036 0.048	0.144 0.018	4.992	0.144		0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	
43	建設廃棄物処理 As	<夜>	00211				00215						0.892
		m3	0.060	28001	28002	28003	0.480						
44	建設汚泥処分費		00211 00242	00212 28001	00213 28002	00214 28003	00215	00221	00222	00231	00232	00241	0.320
			0.005	0.007	0.239	0.007	0.028	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		m3	0.002	0.003	0.005	0.014							

土工事集計表

路線 2 給水管布設工

19 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	標識シート布設工	m	29020	29025									28.800
			24.500	4.300									
2	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	29020	29025									57.600
			49.000	8.600									
3	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m					29320	29325					14.000
							10.500	3.500					
4	舗装版取壊し積込 BH0.20m ³ 舗装厚10cm以下	m ²	29020	29025									34.560
			29.400	5.160									
5	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下	m ²					29320	29325					3.000
							2.250	0.750					
6	管路掘削 BH0.20m ³	m ³	29020	29025									11.750
			9.996	1.754									
7	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m ³			29120	29125	29320	29325					5.575
					4.000	0.375	0.900	0.300					
8	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m ³ クッション用砂埋戻	m ³	29020	29025									7.401
			6.296	1.105									

土工事集計表

路線 2 給水管布設工

21 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	建設廃棄物処理 As	m3	29020	29025									1.382
			1.176	0.206									
18	建設廃棄物処理 無筋Co	m3					29320	29325					0.300
							0.225	0.075					
19	建設汚泥処分費	m3	29020	29025									0.066
			0.056	0.010									
20	建設汚泥処分費	m3					29320	29325					0.032
							0.024	0.008					

土工事集計表

路線 2 試掘工

23 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	m3	24901	24902									1.180
			0.590	0.590									
10	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	＜夜＞			24903								1.084
		m3			1.084								
11	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	m3	24901	24902									0.300
			0.150	0.150									
12	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	＜夜＞			24903								1.045
		m3			1.045								
13	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	m3	24901	24902									0.240
			0.120	0.120									
14	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 0.5km以下 DID有	＜夜＞			24903								2.057
		m3			2.057								
15	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有	m3	24901	24902									1.680
			0.840	0.840									
16	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有	＜夜＞			24903								0.220
		m3			0.220								

土工事集計表

路線 2 試掘工

24 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有	m3	24901	24902									0.160
			0.080	0.080									
18	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2	24901	24902									2.000
			1.000	1.000									
19	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	〈夜〉			24903								1.100
		m2			1.100								
20	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2	24901	24902									2.000
			1.000	1.000									
21	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 2.0m<掘削深≤2.3m バックホウ引抜	〈夜〉			24903								1.000
		m			1.000								
22	建設廃棄物処理 As	m3	24901	24902									0.160
			0.080	0.080									
23	建設廃棄物処理 As	〈夜〉			24903								0.220
		m3			0.220								
24	建設汚泥処分費	m3	24901	24902	24903								0.020
			0.003	0.003	0.014								

土工事集計表

路線 3 配水管布設工

25 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	m		00312			00322			00332	00333		11. 000
				4. 000			4. 000			2. 000	1. 000		
2	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	＜夜＞ m	00311			00321							2. 000
			1. 000			1. 000							
3	ポリエチレン管（融着接合）布設工 φ 75	m			00313			00323	00331				169. 000
					57. 000			55. 000	57. 000				
4	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	m		00312			00322			00332	00333		11. 000
				4. 000			4. 000			2. 000	1. 000		
5	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	＜夜＞ m	00311			00321							2. 000
			1. 000			1. 000							
6	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	m		00312			00322			00332	00333		11. 000
				4. 000			4. 000			2. 000	1. 000		
7	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	＜夜＞ m	00311			00321							2. 000
			1. 000			1. 000							
8	ポリエチレン管 管明示テープ工 φ 75	m			00313			00323	00331				169. 000
					57. 000			55. 000	57. 000				

土工事集計表

路線 3 配水管布設工

26 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	標識シート布設工	m		00312	00313		00322	00323	00331	00332	00333		180.000
				4.000	57.000		4.000	55.000	57.000	2.000	1.000		
10	標識シート布設工	<夜>	00311			00321							2.000
		m	1.000			1.000							
11	通水試験	m		00312	00313		00322	00323	00331	00332			179.000
				4.000	57.000		4.000	55.000	57.000	2.000			
12	舗装版切断 アスファルト舗装版	m	00311 38002	00312 38003	00313 38004	00321 38005	00322 38006	00323	00331	00332	00333	38001	385.400
	15cm以下		2.000 4.400	8.000 2.300	114.000 2.300	2.000 4.000	8.000 4.000	110.000	114.000	4.000	2.000	4.400	
13	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3	m2		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		218.400
	舗装厚10cm以下			4.800 1.200	68.400 1.200		4.800	66.000	68.400	2.400	1.200		
14	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3	<夜>	00311 38002			00321 38005	38006					38001	8.040
	舗装厚10cm以下	m2	0.600 2.420			0.600 1.000	1.000					2.420	
15	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3	<夜>	00311			00321 38005	38006						3.200
	舗装厚10cm超え15cm以下	m2	0.600			0.600 1.000	1.000						
16	管路掘削 BH0.20m3	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		102.936
				2.436 0.372	32.148 0.444		2.436	31.020	32.148	1.248	0.684		

土工事集計表

路線3 配水管布設工

27 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	管路掘削 BH0.20m3	<夜> m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	
			0.804			0.804						1.355	
			1.355			0.820	0.820						5.958
18	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3		38003	38004								
				0.252	0.300								0.552
19	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	<夜> m3	38002			38005	38006					38001	
												0.908	
			0.908			0.550	0.550						2.916
20	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		
				1.568 0.409	19.836 0.469		1.568	19.140	19.836	0.814	0.467		64.107
21	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	<夜> m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	
			0.527			0.527						1.192	
			1.192			0.582	0.582						4.602
22	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		
				0.600 0.150	8.550 0.210		0.600	8.250	8.550	0.300	0.150		27.360
23	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	<夜> m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	
			0.150			0.150						0.666	
			0.666			0.550	0.550						2.732

土工事集計表

路線 3 配水管布設工

28 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
24	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		13.104
				0.288 0.072	4.104 0.072		0.288	3.960	4.104	0.144	0.072		
25	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	＜夜＞ m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	1.686
			0.180 0.363			0.180 0.300						0.363	
26	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 0.5km以下 DID有	＜夜＞ m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	8.874
			0.804 2.263			0.804 1.370						2.263	
27	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		103.488
				2.436 0.624	32.148 0.744		2.436	31.020	32.148	1.248	0.684		
28	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有	＜夜＞ m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	0.884
			0.120 0.122			0.120 0.200	0.200					0.122	
29	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		8.736
				0.192 0.048	2.736 0.048		0.192	2.640	2.736	0.096	0.048		
30	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		109.200
				2.400 0.600	34.200 0.600		2.400	33.000	34.200	1.200	0.600		

土工事集計表

路線 3 配水管布設工

29 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
31	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	＜夜＞	00311 38002			00321 38005	38006					38001	5.620
			0.600 1.210			0.600 1.000					1.210		
		m2											
32	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム			00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		109.200
				2.400 0.600	34.200 0.600		2.400	33.000	34.200	1.200	0.600		
		m2											
33	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As タック	＜夜＞	00311 38002			00321 38005	38006					38001	5.620
			0.600 1.210			0.600 1.000					1.210		
		m2											
34	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.0m 1.5m＜掘削深≤1.8m バックホウ引抜	＜夜＞				38005	38006						2.000
		m				1.000	1.000						
35	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 1.8m＜掘削深≤2.0m バックホウ引抜	＜夜＞	38002									38001	2.200
												1.100	
		m	1.100										
36	上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満 再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム	＜夜＞	00311 38002			00321 38005	38006					38001	5.620
			0.600 1.210			0.600 1.000					1.210		
		m2											
37	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み			00312	00313		00322	00323	00331	00332	00333		180.000
				4.000	57.000		4.000	55.000	57.000	2.000	1.000		
		m											
38	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み	＜夜＞	00311			00321							2.000
			1.000			1.000							
		m											

土工事集計表

路線 3 配水管布設工

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
39	建設廃棄物処理 As	m3		00312 38003	00313 38004		00322	00323	00331	00332	00333		8.736
				0.192 0.048	2.736 0.048		0.192	2.640	2.736	0.096	0.048		
40	建設廃棄物処理 As	＜夜＞ m3	00311 38002			00321 38005	38006					38001	0.884
			0.120 0.122			0.120 0.200	0.200					0.122	
41	建設汚泥処分費	m3	00311 38002	00312 38003	00313 38004	00321 38005	00322 38006	00323	00331	00332	00333	38001	0.472
			0.007 0.005	0.009 0.003	0.131 0.003	0.007 0.014	0.009 0.014	0.127	0.131	0.005	0.002	0.005	

土工事集計表

路線 3 給水管布設工

31 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	標識シート布設工	m	39020	39025									47.000
			39.100	7.900									
2	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	39020	39025			39220						108.000
			78.200	15.800			14.000						
3	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m						39320	39325				17.500
							10.500	7.000					
4	舗装版取壊し積込 BH0.20m ³ 舗装厚10cm以下	m ²	39020	39025			39220						59.400
			46.920	9.480			3.000						
5	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下	m ²						39320	39325				3.750
							2.250	1.500					
6	管路掘削 BH0.20m ³	m ³	39020	39025									21.996
			18.299	3.697									
7	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m ³			39120	39125	39220	39320	39325				6.225
					2.625	0.750	1.350	0.900	0.600				
8	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m ³ クッション用砂埋戻	m ³	39020	39025									12.079
			10.049	2.030									

土工事集計表

路線 3 給水管布設工

33 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	建設廃棄物処理 As	m3	39020	39025			39220						2.406
			1.877	0.379			0.150						
18	建設廃棄物処理 無筋Co	m3						39320	39325				0.375
								0.225	0.150				
19	建設汚泥処分費	m3	39020	39025			39220						0.124
			0.090	0.018			0.016						
20	建設汚泥処分費	m3						39320	39325				0.040
								0.024	0.016				

土工事集計表

路線 3 試掘工

36 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）9.0km以下 DID有	m3			34903	34904							0.160
					0.080	0.080							
18	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2			34903	34904							2.000
					1.000	1.000							
19	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	＜夜＞ m2	34901	34902									2.200
			1.100	1.100									
20	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2			34903	34904							2.000
					1.000	1.000							
21	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 2.0m＜掘削深≤2.3m バックホウ引拔	＜夜＞ m	34901	34902									2.000
			1.000	1.000									
22	建設廃棄物処理 As	m3			34903	34904							0.160
					0.080	0.080							
23	建設廃棄物処理 As	＜夜＞ m3	34901	34902									0.440
			0.220	0.220									
24	建設汚泥処分費	m3	34901	34902	34903	34904							0.034
			0.014	0.014	0.003	0.003							