

工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名 | (路4-4)路面復旧工事 | | | 事 業 区 分 | | - |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|----|---------|------|----------------------|
| | | | | 工 事 区 分 | | |
| 工事区分(1) 工 種 (2) 種 別 (3) | 細 別 (4) | 規 格 (5) | 単位 | 実施数量 | 計上数量 | 摘 要 |
| 舗装 | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | |
| 舗装準備工 | | | | | | |
| 不陸整正 | | 補足材M30-0 t=3cm | m2 | 1078.0 | 1078 | |
| アスファルト舗装工 | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 1078.0 | 1078 | |
| 排水構造物 | | | | | | |
| 側溝工 | | | | | | |
| L型側溝 | | | m | 1.75 | 1.8 | |
| コンクリート | | 18N/mm2 t=15cm 小型構造物人力打設 | m3 | 0.140 | 0.14 | 0.08m3*1.75m=0.14m3 |
| 型枠 | | 小型構造物 | m2 | 0.260 | 0.26 | 0.15m*1.75m=0.26m2 |
| 区画線工 | | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | |
| 溶融式区画線 | | 実線 白 W=15cm | m | 388.9 | 390 | |
| 溶融式区画線 | | 実線 黄 W=15cm | m | 2.9 | 3 | |
| 溶融式区画線 | | ゼブラ 白 W=45cm | m | 35.9 | 36 | |
| 溶融式区画線 | | 文字等 白 15cm換算 | m | 46.0 | 46 | |
| 溶融式区画線 | | 文字等 黄 15cm換算 | m | 38.7 | 39 | |
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | |
| 舗装版切断 | | As舗装版 t≦15cm | m | 267.9 | 270 | |
| 舗装版破碎 | | As舗装版 t≦15cm | m2 | 1078.0 | 1080 | |
| 運搬処理工 | | | | | | |
| 殻運搬 | | As舗装版殻 10tDT | m3 | 53.9 | 54.0 | 1078.0m2*0.05=53.9m3 |
| 濁水運搬 | | As,舗装版濁水 2tDT | 式 | 1.0 | 1 | |
| 殻処分 | | As舗装版殻 | m3 | 53.9 | 54.0 | |
| 濁水処分 | | As舗装版濁水 | m3 | 0.31 | 0.31 | |
| 付帯工 | | | | | | |
| 付帯工 | | | | | | |
| 付帯工 | | | 式 | 1.0 | 1 | |
| 基準点復旧工 | | 金属鋲 | 個 | 1.0 | 1.0 | |
| 点字プレート | | 黄色(300*300)貼り付け式 | 枚 | 12.0 | 12.0 | |
| グリーンベルト | | 2回塗り | m2 | 90.4 | 90.0 | |
| 仮設工 | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | 1.0 | 1 | |
| | | | | | | |

(3-1)

[illegible]

舗装工計算書

| 測 点 | 単距離 | 表層工 | | | | 控除面積 | | | |
|------------|-------------|---------------|--------|--|--|--------------|-----------------|----------------------|--|
| | | 再生密粒度ASC | | | | マンホール等 | | | |
| | (m) | 巾(m) | 面積(m2) | | | 名称 | (1箇所) 面積(m2) | | |
| +10.65 | 10.65 | 2.45 | 26.36 | | | | | | |
| +10.65 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | | | | | | |
| NO. 9 | 9.35 | 5.45 | 51.19 | | | | | | |
| NO. 10 | 20.00 | 5.35 | 108.00 | | | | | | |
| NO. 11 | 20.00 | 5.35 | 107.00 | | | | | | |
| +18.90 | 18.90 | 5.25 | 100.17 | | | | | | |
| +19.40 | 0.50 | 5.30 | 2.64 | | | | | | |
| EP(+19.85) | 0.45 | 5.55 | 2.44 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ①三斜求積 | | | 53.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | m 239.85 | m2 1085.29 | | | | (m²) 7.28 | | 舗装合計(控除済) 1078.01 | |

舗装工計算書

| 測 点 | 単距離 | コンクリート (18-8-25) | | | | 控除面積 マンホール等 | | | |
|--------|-----------|---------------------|--------|------------|------|-----------------|-----------------|--|--|
| | (m) | 巾(m) | 厚さ | 面積 | 体積 | 名称 | (1箇所) 面積(m2) | | |
| L型側溝補修 | 1.75 | 0.50 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 三斜求積 | 底辺 | 高さ | 倍面積 | | | | | | |
| No. ① | 2.47 | 0.50 | 1.24 | | | | | | |
| No. ② | 2.72 | 0.58 | 1.58 | | | | | | |
| No. ③ | 3.23 | 0.28 | 0.90 | | | | | | |
| No. ④ | 7.58 | 2.75 | 20.85 | | | | | | |
| No. ⑤ | 6.49 | 0.69 | 4.48 | | | | | | |
| No. ⑥ | 6.44 | 3.51 | 22.60 | | | | | | |
| No. ⑦ | 5.19 | 0.59 | 3.06 | | | | | | |
| No. ⑧ | 4.93 | 0.38 | 1.87 | | | | | | |
| No. ⑨ | 5.60 | 2.31 | 12.94 | | | | | | |
| No. ⑩ | 5.92 | 3.21 | 19.00 | | | | | | |
| No. ⑪ | 4.38 | 1.51 | 6.61 | | | | | | |
| No. ⑫ | 4.46 | 0.22 | 0.98 | | | | | | |
| No. ⑬ | 4.46 | 2.24 | 9.99 | | | | | | |
| No. ⑭ | 2.42 | 0.42 | 1.02 | | | | | | |
| 倍 面 積 | | | 107.12 | | | | | | |
| 面 積 | | | 53.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | m 1.75 | | | m3 0.08 | | 合計（控除済） 0.08 | | | |

(2-1)

区画線工数量計算書

| 工 種 | 規 格 | 数 量 | 摘 要 |
|-------|-----------------------------------|----------|-----|
| | 実線 15cm幅 白 | | |
| ①外側線 | (0.40+0.40) | 0.80 | |
| ②外側線 | | 4.50 | |
| ③外側線 | | 5.80 | |
| ④外側線 | | 25.10 | |
| ⑤外側線 | | 44.00 | |
| ⑥外側線 | | 45.00 | |
| ⑦外側線 | | 19.90 | |
| ⑧外側線 | | 0.50 | |
| ⑨外側線 | | 35.90 | |
| ⑩外側線 | | 22.00 | |
| ⑪外側線 | | 8.30 | |
| ⑫外側線 | | 26.00 | |
| ⑬外側線 | | 11.50 | |
| ⑭外側線 | | 71.60 | |
| ⑮外側線 | | 4.70 | |
| ⑯外側線 | | 15.30 | |
| ⑰外側線 | | 17.50 | |
| ⑱外側線 | | 6.80 | |
| ⑲外側線 | | 15.30 | |
| ⑳外側線 | | 8.40 | |
| | | | |
| | 合計 | 388.90 m | |
| | | | |
| | 実線 15cm幅 黄 | | |
| ①消火栓 | (0.45*2+0.50) | 1.40 | |
| ②消火栓 | (0.50*3) | 1.50 | |
| | 合計 | 2.90 m | |
| | | | |
| | ゼブラ 45cm幅 白 | | |
| ①横断歩道 | (3.60*3+2.20+1.45+1.30+1.35+1.70) | 18.80 | |
| ②横断歩道 | (3.00*5) | 15.00 | |
| 停止線 | | 2.10 | |
| | 合計 | 35.90 m | |
| | | | |
| | | | |

(2-2)

区画線工数量計算書

[illegible]

鋪裝版切断工数量計算書

[illegible]

付帯工数量計算書

| 工 種 | 規 格 | 数 量 | 摘 要 |
|-------------|-------------|----------------------|-----|
| 基準点復旧（金属鋳） | P1 | 1 点 | |
| | 合計 | 1.00 点 | |
| | | | |
| 点字プレート（貼付式） | 黄色(300*300) | 12.00 枚 | |
| | 合計 | 12.00 枚 | |
| | | | |
| | | | |
| グリーンベルト | ① | 1.67 m ² | |
| グリーンベルト | ② | 4.00 m ² | |
| グリーンベルト | ③ | 7.20 m ² | |
| グリーンベルト | ④ | 5.00 m ² | |
| グリーンベルト | ⑤ | 17.20 m ² | |
| グリーンベルト | ⑥ | 10.80 m ² | |
| グリーンベルト | ⑦ | 10.70 m ² | |
| グリーンベルト | ⑧ | 12.30 m ² | |
| グリーンベルト | ⑨ | 4.80 m ² | |
| グリーンベルト | ⑩ | 10.70 m ² | |
| グリーンベルト | ⑪ | 6.00 m ² | |
| | | | |
| | 合計 | 90.37 m ² | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |