

工事数量総括表

工事数量総括表										
工 事 名		市営住宅駐車場整備工事（里吉団地 第三期）				事 業 区 分		市営住宅駐車場整備事業費		
						工 事 区 分		土木一式		
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量			摘 要
基盤整備										
	作業土工									
		作業土工								
			床掘	土砂 小規模（標準）	m3	58.8	60			
			埋戻し	小規模	m3	26.2	30			
			残土処分	小規模	m3	32.6	30			
		縁石設置工								
			A型縁石工（標準部）	A種（150/170×200×600）片面R	m	136.0	136			
			B型縁石工（標準部）	B種（180/205×250×600）片面R	m	167.0	167			
			B型縁石工（乗り入れ）		m	6.0	6			
			B型縁石工（切り下げ）		m	2.4	2			
			C型縁石工（地先境界ブロック）	C種（150×150×600）	m	30.5	31			
		縁石撤去工								
			L型側溝取壊し		m3	7.9	8			
			鉄筋Co運搬処分		m3	7.9	8			
	擁壁工									
		作業土工								
			床掘		m3	2.2	2			
			埋戻し		m3	1.7	2			
			残土処分		m3	0.50	0.5			
		小型擁壁工								
			小型擁壁		m	5.0	5			
		擁壁撤去								
			掘削		m3	84.6	80			
			埋戻し		m3	84.6	80			
			無筋Co取壊し		m3	42.0	42			
	舗装工									
		アスファルト舗装								
			掘削		m3	66.1	70			
			土砂等運搬		m3	66.1	70.0			
			路盤（車道部）		m2	524.7	525			
			表層（車道部）		m2	524.7	525			
		舗装打換え工								
			As舗装版切断	15 c m以下	m	259.4	260			
			舗装版破砕	小規模土工	m2	78.5	79			
			不陸整正工	補足材あり 29mm以上34mm以内	m2	78.5	79			

工事数量総括表

工 事 名		市営住宅駐車場整備工事（里吉団地 第三期）				事 業 区 分		市営住宅駐車場整備事業費		
						工 事 区 分		土木一式		
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量			摘 要
			表層（車道部・路肩）		m2	78.5	79			
			As殻運搬処分		m3	3.9	4			
			A s 濁水運搬処分		式	1.0	1			
		透水性舗装工								
			フィルター層	40mm以上60mm以内	m3	39.8	40			
			路盤	全仕上がり厚100mm	m3	39.8	40			
			表層（歩道部）	透水性アスファルト	m3	39.8	40			
	区画線工									
		区画線設置工								
			溶融式区画線	溶融式 実線15 c m	m	498.7	500			
			クイックシート（材工共）①	数字	枚	406	406			
			クイックシート（材工共）②	来客用	枚	8	8			
			クイックシート（材工共）③	甲府市	枚	2	2			
	防止柵									
		防止柵設置工								
			横断防止柵設置（移設）	横断防止柵（手間）	m	75.7	76			
			横断防止柵（赤白）		m	0.75	0.8			
		防止柵撤去								
			横断防止柵撤去		m	124.3	124			
			非鉄スクラップ運搬・処分		式	1.0	1			
	付帯工				式					
		付属物設置工			式	1.0	1			
			車止め設置	（材工共）	本	70.0	70			
			車線分離標		本	3.0	3			
			パーキングブロック設置工	（材工共）	基	276.0	276			
		柵清掃			式					
			集水柵清掃	人力清掃工	基	62.0	62			
		インターロッキング撤去工			式					
			インターロッキングブロック撤去		m2	42.0	42			
			インターブロック運搬・処分		式	1.0	1			
		コンクリート版取壊し			式					
			コンクリート切断		m	6.0	6			
			鉄筋Co取壊し		m3	0.3	0.3			
			鉄筋Co殻運搬処分		m3	0.3	0.3			

工事数量総括表	
---------	--

[illegible]