

工 事 数 量 総 括 表

工事名	(路4-5)路面復旧工事	昭和町西条地内(義清神社の南)	工事区分		路面復旧工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	設計数量	計上数量	摘要
舗装			式		1	
舗装工			式		1	
舗装準備工			式		1	
不陸整正		補足材M-30, t=3cm	m2	1758. 79	1760	1号・2号箇所
不陸整正		補足材M-30, t=3cm	m2	288. 35	288	3号箇所
アスファルト舗装工			式		1	
表層		再生密粒度ASC13, t=5cm	m2	1758. 79	1760	1号・2号箇所
表層		再生密粒度ASC13, t=5cm	m2	288. 35	288	3号箇所
区画線工			式		1	
区画線工			式		1	
熔融式区画線		実線、白色、幅15	m	304. 39	300	
熔融式区画線		文字等、白色、幅15換算	m	141. 95	140	
熔融式区画線		実線、白色、幅30	m	4. 7	5	
熔融式区画線		実線、白色、幅45	m	8. 1	8	
熔融式区画線		実線、黄色、幅15	m	5. 6	6	
構造物撤去工			式		1	
構造物取壊し工			式		1	
舗装版切断		アスファルト t=≦15cm	m	118. 85	120	1号・2号・3号箇所
舗装版破碎		アスファルト t=≦15cm	m2	1758. 79	1760	1号・2号箇所
舗装版破碎		アスファルト t=≦15cm	m2	288. 35	290	3号箇所
運搬処理工			式		1	
殻運搬		アスファルト	m3	87. 9	88	1758. 79×0. 05 (1号・2号箇所)
殻運搬		アスファルト	m3	14. 4	14	288. 35×0. 05 (3号箇所)
濁水運搬			m3	0. 136	0. 14	118. 85×0. 05×0. 023
殻処分			m3	102. 3	102	
濁水処分			m3	0. 136	0. 14	
仮設工			式		1	
交通管理工			式		1	
交通誘導警備員			式		1	

舗装数量集計表

種 別	舗装面積	控除面積（円形）	控除面積（方形）	計
規 格				
1号箇所	1135.29	-5.34	-1.64	1128.31
2号箇所	632.67	-2.19	0.00	630.48
計	1767.96	-7.53	-1.64	1758.79
改め	1770 m2	-8 m2	-2 m2	1760 m2

種 別	舗装面積	控除面積（円形）	控除面積（方形）	計
規 格				
3号箇所	289.15	-0.80	0.00	288.35
計	289.15	-0.80	0.00	288.35
改め	289 m2	-1 m2	0 m2	288 m2

舗装数量計算書

1号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積		備考		
		幅	面積	マンホール等(円形)			雨水ます等(方形)	
		m	m ²	形状・寸法	m ²		形状・寸法	m ²
三斜求積01			12.01					
小計			12.01		0.00		0.00	
B.P+2.23	0.00	4.16	0.00					
B.P+11.03	8.80	3.97	35.77	Φ 700+Φ 370+Φ 200	0.52			
B.P+14.64	3.61	3.96	14.31					
B.P+17.14	2.50	3.87	9.78					
B.P+17.76	0.62	3.93	2.41					
NO.1	2.24	4.03	8.91					
NO.1+1.01	1.01	4.08	4.09	Φ 700	0.38			
NO.2	18.99	4.05	77.19					
NO.3	20.00	3.97	80.20					
NO.4	20.00	4.07	80.40	Φ 700	0.38			
NO.4+4.70	4.70	4.22	19.48					
NO.4+4.70	0.00	4.40	0.00					
NO.5	15.30	4.41	67.39					
NO.5+9.69	9.69	4.39	42.63	Φ 370	0.11			
NO.5+10.34	0.65	4.28	2.81					
NO.5+18.23	7.89	4.21	33.49	Φ 700	0.38	630×2000+250×1000	1.51	
NO.5+18.76	0.53	4.56	2.32					
NO.5+19.14	0.38	3.99	1.62					
NO.5+19.56	0.42	3.91	1.65					
NO.6	0.44	3.87	1.71					
NO.6+6.74	6.74	3.77	25.74	Φ 370	0.11			
NO.7	13.26	3.83	50.38					
NO.7+7.30	7.30	3.89	28.17	Φ 700	0.38			
小計	145.07		590.45		2.26		1.51	
三斜求積02			33.81	Φ 370+Φ 520	0.32	260×500	0.13	
小計			33.81		0.32		0.13	
NO.7+7.30	0.00	3.89	0.00					
NO.8	12.70	3.80	48.83	Φ 230	0.04			
NO.8+9.66	9.66	3.79	36.65					
小計	22.36		85.48		0.04		0.00	
三斜求積03			38.84	Φ 700+Φ 80+Φ 700	0.77			
小計			38.84		0.77		0.00	
NO.9	0.00	3.78	0.00					

舗装数量計算書

1号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅 m	面積 ㎡	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
				形状・寸法	㎡	形状・寸法	㎡	
NO.10	20.00	3.86	76.40					
NO.10+5.13	5.13	3.87	19.82					
NO.10+5.13	0.00	4.02	0.00					
NO.10+9.88	4.75	4.00	19.04					
NO.10+11.87	1.99	3.73	7.69					
小計	31.87		122.95		0.00		0.00	
NO.10+12.63	0.00	3.87	0.00					
NO.10+16.38	3.75	4.00	14.75					
NO.11	3.62	3.97	14.42	Φ 700	0.38			
NO.11+13.57	13.57	3.93	53.60	Φ 200+ Φ 700	0.42			
NO.11+14.02	0.45	4.00	1.78					
NO.12	5.98	4.07	24.12					
NO.12+8.43	8.43	4.27	35.15					
小計	35.80		143.82		0.80		0.00	
+0.00	0.00	3.96	0.00					交差道路B
+0.86	0.86	3.04	3.01	Φ 160+ Φ 160	0.04			
+1.28	0.42	2.82	1.23					
小計	1.28		4.24		0.04		0.00	
三斜求積04			16.37	Φ 370+ Φ 700	0.49			
小計			16.37		0.49		0.00	
三斜求積05			87.32	Φ 370+ Φ 160+ Φ 370+ Φ 700	0.62			
小計			87.32		0.62		0.00	
合計			1135.29		5.34		1.64	

舗装数量計算書

2号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅 m	面積 ㎡	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
				形状・寸法	㎡	形状・寸法	㎡	
B.P	0.00	1.94	0.00					
NO.1	20.00	2.10	40.40	Φ 370	0.11			
NO.1+14.26	14.26	2.06	29.66					
小計	34.26		70.06		0.11		0.00	
三斜求積01			13.14					
小計			13.14		0.00		0.00	
NO.2	0.00	2.22	0.00					
NO.2+17.21	17.21	2.25	38.46					
NO.2+19.61	2.40	2.19	5.32					
小計	19.61		43.78		0.00		0.00	
NO3+0.22	0.00	2.64	0.00					
NO3+8.11	7.89	2.65	20.86					
NO.3+8.11	0.00	4.45	0.00					
NO.4	11.89	4.50	53.20	Φ 700	0.38			
小計	19.78		74.06		0.38		0.00	
+0.00	0.00	6.44	0.00					交差道路A
+1.66	1.66	3.87	8.55	Φ 230	0.04			
小計	1.66		8.55		0.04		0.00	
NO.4	0.00	4.50	0.00					
NO.4+15.81	15.81	4.54	71.46	Φ 370+Φ 520	0.32			
小計	15.81		71.46		0.32		0.00	
三斜求積02			33.81	Φ 700	0.38			
小計			33.81		0.38		0.00	
NO.5+2.63	0.00	4.40	0.00					
NO.5+5.08	2.45	4.39	10.76					
NO.5+6.80	1.72	4.17	7.36					
NO.6	13.20	4.18	55.11					
NO.7	20.00	4.17	83.50					
NO.7+6.17	6.17	4.18	25.75	Φ 700	0.38			
NO.7+7.33	1.16	4.19	4.85					
小計	44.70		187.33		0.38		0.00	
NO.7+7.96	0.00	3.90	0.00					
NO.8	12.04	3.87	46.77					
NO.8+1.88	1.88	3.85	7.25					

舗装数量計算書

2号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
小計	13.92		54.02		0.00		0.00	
三斜求積03			58.27	Φ 700+Φ 370	0.49			
小計			58.27		0.49		0.00	
三斜求積04			18.19	Φ 270+Φ 230	0.09			交差道路B
小計			18.19		0.09		0.00	
合計			632.67		2.19		0.00	

舗装数量計算書

3号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
B.P	0.00	4.07	0.00					
B.P+3.73	3.73	4.06	15.16					
B.P+4.82	1.09	2.94	3.81	Φ 370	0.11			
NO.1	15.18	2.98	44.93	Φ 420	0.14			
NO.2	20.00	2.98	59.60	Φ 420	0.14			
NO.2+7.98	7.98	2.99	23.82					
小計	47.98		147.32		0.39		0.00	
三斜求積01			38.98	Φ 420	0.14			
小計			38.98		0.14		0.00	
NO.3	0.00	2.95	0.00					
NO.4	20.00	2.96	59.10					
小計	20.00		59.10		0.00		0.00	
三斜求積02			27.47	Φ 370+Φ 420	0.25			
小計			27.47		0.25		0.00	
+0.00	0.00	8.19	0.00					交差道路A
+2.40	2.40	3.20	13.66	Φ 160	0.02			
+3.22	0.82	3.20	2.62					
小計	3.22		16.28		0.02		0.00	
合計			289.15		0.80		0.00	

区画線数量集計表

種 別	実線、白色	文字等、白色	実線、白色	実線、白色	実線、黄色
規 格	幅15	幅15換算	幅30	幅45	幅15
1号箇所	23.23	141.95	4.70	5.95	2.80
2号箇所	281.16			2.15	2.80
3号箇所					
計	304.39	141.95	4.70	8.10	5.60
改め	300 m	140 m	5 m	8 m	6 m

舗装版切断数量集計表

種 別	アスファルト
規 格	
1号箇所	35.48
2号箇所	76.10
3号箇所	7.27
計	118.85
改め	120 m

延 長 調 書

1号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側		
外側線 実線、白色、幅15	B. P付近		2.14	
外側線 実線、白色、幅15		B. P付近	2.91	
外側線 実線、白色、幅15	交差道路A		3.67	
外側線 実線、白色、幅15		交差道路A	4.65	
外側線 実線、白色、幅15		NO. 13付近	3.40	
外側線 実線、白色、幅15		NO. 13付近	6.46	
計			23.23m	
通学路あり注意 文字等、白色、幅15換算	NO. 5付近		49.18	
通学路あり注意 文字等、白色、幅15換算		NO. 6付近	49.18	
通学路あり 文字等、白色、幅15換算	NO. 12付近		34.64	
通 文字等、白色、幅15換算		NO. 13付近	8.95	
計			141.95m	
交差点指示 実線、白色、幅30	NO. 6付近		2.00	
交差点指示 実線、白色、幅30	NO. 13付近		2.70	
計			4.70m	
停止線 実線、白色、幅45	交差道路A		0.70	
停止線 実線、白色、幅45		交差道路A	2.55	
停止線 実線、白色、幅45	NO. 6付近		0.70	
停止線 実線、白色、幅45		NO. 13付近	2.00	
計			5.95m	
外周線 実線、黄色、幅15	交差道路A		2.80	
計			2.80m	
舗装版切断	B. P		7.47	
舗装版切断	交差道路A		4.11	
舗装版切断	交差道路B		2.82	
舗装版切断	NO. 13付近		17.37	
舗装版切断	NO. 13+6.45		3.71	
計			35.48m	

延長調書

2号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側		
外側線 実線、白色、幅15	B. P付近		0.90	
外側線 実線、白色、幅15	B. P付近～NO. 3付近		58.72	
外側線 実線、白色、幅15	NO. 3付近～NO. 4付近		19.73	
外側線 実線、白色、幅15		NO. 4付近	11.86	
外側線 実線、白色、幅15	NO. 4付近		13.18	
外側線 実線、白色、幅15		NO. 4付近～NO. 8付近	88.62	
外側線 実線、白色、幅15	NO. 5付近～NO. 8+17.74付近		88.15	
計			281.16m	
停止線 実線、白色、幅45	NO. 8+17.74付近		2.15	
計			2.15m	
外周線 実線、黄色、幅15	NO. 4+15.81付近		2.80	
計			2.80m	
舗装版切断		B. P～NO. 3付近	59.55	
舗装版切断		NO. 3付近	9.70	
舗装版切断	交差道路A		3.87	
舗装版切断	交差道路B		2.98	
計			76.10m	

3号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側		
舗装版切断	B. P		4.07	
舗装版切断	交差道路A		3.20	
計			7.27m	