

路面復旧工事数量計算表 (R6-1)

市道 A 型構造・B 型構造・簡易舗装 B、その他

工事箇所番号	舗装工事箇所	車道				路盤工			基層工		表層工		ポーラス ASC PKR	舗装版破砕			Asガラ	切断工	区画線工					所轄警察署名	市道名等	自治会名
		舗装厚	復旧幅	道路幅員	控除	入替え (t=25) M40-0	不舗装正 (t=3cm) K30-0	再生瀝青 安定処理 路盤材	再生粗粒度 ASC PK-3	再生粗粒度 ASC PK-4	再生密粒度 ASC PK-3	再生密粒度 ASC PK-4		障害有 t=5cm	障害有 t=15cm	障害無			白 (W=15)	白 (W=45)	黄 (W=15)	文字・記号【換算値】 (W=15)	グリーン 塗装			
		(m)	(m)	(m)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(㎡)			
1	上石田四丁目55-1	0.05	2.65	4.80			12.72				12.72					12.72	0.64	12.90						甲	南西10号線	上石田南進
2	貢川二丁目1186-4	0.05	2.60	4.00			10.40				10.40					10.40	0.52	8.00						甲	中央道側道1号線	貢川二丁目
3	貢川本町626-17	0.05	2.50	2.90			7.25				7.25					7.25	0.36	8.30						甲	貢川本町1号線	貢川本町東部
4	下飯田四丁目1675-2	0.05	2.00	5.00			10.00				10.00					10.00	0.50	10.00						甲	下飯田区画整理9号線	下飯田
5	下飯田四丁目1703-3	0.05	4.80	5.10			24.48				24.48					24.48	1.22	10.20	9.60					甲	下飯田敷島線	下飯田
6	高畑一丁目520-3	0.05	5.00	2.40			12.00				12.00					12.00	0.60	4.80						甲	高畑村前(1)線	上石田悠紀
7	千塚四丁目3170-5	0.05	2.00	2.80			5.60				5.60					5.60	0.28	5.60						甲	天神前線	千塚上町
8	中村町355-1	0.15	2.50	5.80			14.48	14.48				14.48				14.48	2.17	14.40	5.00		2.40		0.96	甲	下河原長塚線	中村町
9	羽黒町1550-8	0.05	1.80	1.95			3.51				3.51					3.51	0.18	3.90						甲	羽黒千代田湖線	羽黒町
10	屋形一丁目1936-38	0.05	3.50	2.50			8.75				8.75					8.75	0.44	8.50	3.50					甲	塔岩塚原線	塔岩
11	山宮町5017-4	0.05	1.20	2.45			2.94				2.94					2.94	0.15	3.65						甲	深田線	西町
12	山宮町2182-6	0.05	2.70	2.20	0.45		5.49				5.49			5.49			0.27	7.10						甲	千塚線	美里
13	荒川一丁目745-1	0.05	7.40	4.90	0.38		35.88				35.88			35.88			1.79	12.30						甲	法定外	荒川
14	荒川一丁目840-3	0.05	1.80	2.65			4.77				4.77					4.77	0.24	5.30						甲	法定外	荒川
15	池田二丁目1053-7	0.05	5.60	3.40	0.38		18.78				18.78			18.78			0.94	11.40						甲	法定外	金竹
16	岩窪町63-1	0.05	2.70	1.40			3.78				3.78					3.78	0.19	2.80						甲	法定外	岩窪
17	大手三丁目3757-4	0.05	11.80	5.30	0.09		62.65				62.65			62.65			3.13							甲	法定外	大手東部
18	東光寺三丁目1679-2	0.05	2.00	2.60			5.20				5.20					5.20	0.26	5.20						甲	法定外	東光寺東部
19	中村町355-1	0.05	3.80	4.00			15.20				15.20					15.20	0.76	8.00						甲	法定外	中村町
20	山宮町970-1	0.05	2.50	1.60			4.00				4.00					4.00	0.20	3.20						甲	法定外	山宮中央
21	和田町773-10、外	0.05	3.80	5.50	0.38		20.48				20.48			20.48			1.02	6.55						甲	法定外	和田町
22	大里町4263-1	0.05	3.00	7.60			20.88				20.88					20.88	1.04	15.20	6.00					南	大里1号線	関口
23	大里町4292-1	0.05	2.50	7.60			17.88				17.88					17.88	0.89	15.20	6.00					南	大里1号線	関口
24	大里町5161-2	0.05	2.80	2.50			7.00				7.00					7.00	0.35	7.80						南	大里区画整理12号線	窪中島
25	国母四丁目1754-1	0.05	2.30	4.00			9.20				9.20					9.20	0.46	8.00						南	上小河原村中(7)線	上小河原東部
26	国母五丁目1954-1	0.15	2.00	9.90			19.80		19.80	19.80			19.80			19.80	2.97	19.80	6.00	6.30	2.00			南	錆物団地内線	なし
27	国母八丁目584-2	0.05	2.98	5.10	0.38		14.79				14.79			14.79			0.74	2.90						南	国母八丁目3号線	国母八丁目東部
28	里吉四丁目1495-2	0.05	3.60	4.30			15.48				15.48					15.48	0.77	4.30	7.20					南	里吉5号線	里吉四丁目
29	古上条町250-1	0.05	2.10	3.35			7.04				7.04					7.04	0.35	6.70						南	上条新居1号線	古上条
30	湯田二丁目476-3	0.05	4.90	7.50	0.38		36.37				36.37			36.37			1.82	15.00	9.80		4.90		8.58	南	湯田住吉線	住吉通り
31	大里町1309-2	0.05	3.10	2.55			7.91				7.91					7.91	0.40	8.20						南	法定外	窪中島
32	大里町2481-1	0.05	9.70	2.30	0.45		21.86				21.86			21.86			1.09	4.60						南	法定外	二日市場南
33	大里町3666-1	0.05	3.00	2.25	0.38		6.37				6.37			6.37			0.32	4.50						南	法定外	中条
34	国母二丁目90-4	0.05	2.60	3.30			8.58				8.58					8.58	0.43	6.60						南	法定外	上小河原東部
35	国母四丁目1753-25	0.05	2.60	3.75			9.75				9.75					9.75	0.49	7.50						南	法定外	上小河原東部
36	中小河原町1341-8、外	0.05	3.70	1.60			5.92				5.92					5.92	0.30	3.20						南	法定外	中小河原町
37	蓬沢一丁目303-10	0.05	4.00	3.55	0.14		14.06				14.06			14.06			0.70	7.10						南	法定外	蓬沢町
38	荒川二丁目857-12、外	0.05	3.50	2.50			8.75				8.75					8.75	0.44	8.50	3.50					甲斐	甲斐市道 東町荒川線	甲斐市 東町東
合計							520.00	14.48	19.80	19.80	485.72	14.48	19.80	236.73		283.27	29.42	297.20	56.60	6.30	9.30		9.54			

舗装工	路盤工 (㎡)							舗装工 (㎡)										
	入替え		不陸整正			瀝青安定処理		基層				表層						
								再生粗粒度ASC PK-3 t=5cm		再生粗粒度ASC PK-4 t=5cm		再生密粒度ASC PK3 t=5cm		再生密粒度ASC PK4 t=5cm		ポーラスASC PKR t=5cm		
	M40-0 t=25cm	M30-0 t=3cm																
		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め
市道A型構造・B型構造・簡易舗装 B、その他			520.00				14.48		19.80		19.80		485.72		14.48		19.80	
合計			520.00	520			14.48	14	19.80	20	19.80	20	485.72	486	14.48	14	19.80	20

掘削 × = ㎡

付帯工	舗装版破砕 (㎡)				ASガラ処分 (㎡)				舗装切断 (m)				舗装版切断濁水量 (㎡)	
	障害有 t = 5 cm		障害無		人力積込		機械積込		t ≤ 15		t > 15			
		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め
市道A型構造・B型構造・簡易舗装B、その他	236.73		283.27		29.42				297.20				0.340	
合計	236.73	237	283.27	283	29.42	29			297.20	297			0.340	0.34
	520				29				297				0.34	

区 画 線 工	実延長 (W=15) m (白)		実延長 (W=45) m (白)		実延長 (W=15) m (黄)		文字・記号【換算 値】 (W=15) m		グリーン塗装 ㎡		視覚障害者誘導 シート m	
		改め		改め		改め	改め			改め		改め
密粒度アスコン	50.60	51			7.30	7			9.54	10		
ポーラスアスコン	6.00	6	6.30	6	2.00	2						
合計	56.60	57	6.30	6	9.30	9			9.54	10		