

数量総括表【補助】

柵取付管取替工総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	ます取付管 取替工 【15箇所】	取付管 取替工 【3箇所】	取付管 ます設置工 【3箇所】	合計数量
柵取付管取替工	柵取替工	ます撤去工(コンクリート製)φ350 ます撤去工(コンクリート製)φ500 ます設置工(塩化ビニール製)市場単価 φ150 ます設置工(コンクリート製)φ500 コンクリート製蓋 φ500市章入り コンクリート製縁塊 φ500 コンクリート製調整側塊 φ500 H=100 コンクリート製調整側塊 φ500 H=200 コンクリート製有孔側塊 φ500 コンクリート製底塊 φ500 無収縮モルタル 25kg入り 鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 防護蓋用内ふたφ150 ITOR 塩化ビニール製蓋控除 宅内取合せ工 ます接続工	13.00 2.00 11.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.76 11.00 11.00 11.00 15.00		3.00	13.0 箇所 2.0 箇所 14.0 箇所 4.0 箇所 4.0 個 4.0 個 1.0 個 3.0 個 4.0 個 4.0 個 4.0 袋 14.0 個 14.0 個 14.0 箇所 15.0 箇所 3.0 箇所
	取付管取替工	陶管撤去工φ150 陶管撤去工φ200 取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 下水道用標識シート	44.40 3.90 14.00 1.00 48.3	11.94 5.97 2.00 1.00 17.91	3.00 3.00 3.00 12.70	59.4 m 9.9 m 19.0 箇所 2.0 箇所 79.0 m

土工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	ます取付管 取替工 【15箇所】	取付管 取替工 【3箇所】	取付管 ます設置工 【3箇所】	合計数量
土工	管路掘削	機械掘削工(小型バックホウ) 0.13m3	23.27	8.85	5.79	37.9 m ³
		床掘り(人力掘削工)	23.27	8.85	5.79	37.9 m ³
	管路埋戻	機械投入埋戻工(小型バックホウ) 砂 0.13m3	15.69	5.82	4.14	25.6 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) RC 0.13m3	25.88	9.96	6.09	41.9 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) M 0.13m3	5.04	1.89	1.32	8.2 m ³
	発生土処理	発生土運搬(機械掘削)	46.54	17.70	11.58	75.8 m ³

付帯工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	ます取付管 取替工 【15箇所】	取付管 取替工 【3箇所】	取付管 ます設置工 【3箇所】	合計数量
付帯工	舗装版撤去工	舗装版切断工(As)	111.58	38.82	28.41	178.8 m
		舗装版破碎工(機械)	44.55	17.91	12.69	75.1 m ³
		汚泥運搬	1.00			1.0 台
		As殻運搬	2.26	0.90	0.63	3.7 m ³
		殻運搬(コンクリート)	1.13			1.1 m ³
		現場発生品運搬(陶管運搬)	2.00			2.0 回
		As殻処分	2.26	0.90	0.63	3.7 m ³
		舗装濁水処分	0.13	0.04	0.03	0.2 m ³
		殻処分(コンクリート)	1.13			1.1 m ³
		撤去陶管処分	1.50	0.57	0.39	2.4 m ³
	舗装復旧工	舗装復旧工(再生As)5cm人力	46.33	17.91	12.57	76.8 m ³
	交通管理工	交通誘導警備員B	日数計算書より			1.0 式

数量総括表【単費】

樹取付管取替工総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	ます取付管 取替工 【3箇所】	取付管 取替工 【12箇所】	樹取付管 撤去工 【12箇所】	合計数量
樹取付管取替工	樹取替工	ます撤去工(コンクリート製)φ350	2.00		12.00	14.0 箇所
		ます撤去工(コンクリート製)φ500	1.00			1.0 箇所
		ます設置工(塩化ビニル製)市場単価 φ150	2.00			2.0 箇所
		ます設置工(コンクリート製) φ500	1.00			1.0 箇所
		コンクリート製蓋 φ500市章入り	1.00			1.0 個
		コンクリート製縁塊 φ500	1.00			1.0 個
		コンクリート製調整側塊 φ500 H=100	1.00			1.0 個
		コンクリート製有孔側塊 φ500	1.00			1.0 個
		コンクリート製底塊 φ500	1.00			1.0 個
		鑄鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り	2.00			2.0 個
		防護蓋用内ふたφ150 ITOR	2.00			2.0 個
		塩化ビニール製蓋控除	2.00			2.0 箇所
		宅内取合せ工	2.00			2.0 箇所
	取付管取替工	ます接続工		12.00		12.0 箇所
		モルタル補修工		5.00		5.0 箇所
		陶管撤去工φ150	3.70	5.20	20.50	29.4 m
		陶管撤去工φ200		4.50	3.00	7.5 m
		取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150	3.00	9.00		12.0 箇所
本管防護工		取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200		3.00		3.0 箇所
		下水道用標識シート	3.70	9.70		13.4 m
		支管部処理工HP管φ200～φ500 手間、防CO含む			12.00	12.0 箇所

土工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	ます取付管 取替工 【3箇所】	取付管 取替工 【12箇所】	樹取付管 撤去工 【12箇所】	合計数量
土工	管路掘削	機械掘削工(小型バックホウ) 0.13m3	1.40	4.44	10.78	16.7 m ³
		床掘り(人力掘削工)	1.40	4.44	10.78	16.7 m ³
	管路埋戻	機械投入埋戻工(小型バックホウ) 砂 0.13m3	1.21	3.12		4.3 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) RC 0.13m3	1.34	4.92	19.16	25.4 m ³
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) M 0.13m3	0.26	0.72	2.42	3.4 m ³
	発生土処理	発生土運搬(機械掘削)	2.80	8.88	21.56	33.2 m ³
	樹内削孔	取付管削孔 φ150		1.00		1 箇所

付帯工数量総括表

工種	名称・規格	詳細一覧	ます取付管 取替工 【3箇所】	取付管 取替工 【12箇所】	樹取付管 撤去工 【12箇所】	合計数量
付帯工	舗装版撤去工	舗装版切断工(As)	10.40	31.44	59.00	100.8 m
		舗装版破砕工(機械)	2.84	9.72	23.50	36.0 m ³
		As殻運搬	0.15	0.48	1.18	1.8 m ³
		殻運搬(コンクリート)	0.29		0.84	1.1 m ³
		現場発生品運搬(陶管運搬)	1.00			1.0 回
		As殻処分	0.15	0.48	1.18	1.8 m ³
		Co殻処分	0.29		0.84	1.1 m ³
		舗装汚水処分	0.01	0.04	0.07	0.1 m ³
		撤去陶管処分	0.11	0.36	0.76	1.2 m ³
	舗装復旧工	舗装復旧工(再生As)5cm人力	3.24	9.72	23.50	36.4 m ³
	区画線工	外側線 実線 15cm 白	区画線数量計算書より			31.0 m
		停止線 実線 45cm幅 白				6.75 m
		ダイヤモンド 白				43.2 m
		止まれ 白				21.9 m
		文字「れ」 白				7.5 m
		実線 15cm 黄				2.0 m
		駐 黄				6.6 m
		最高速度「30」 黄				46.4 m
		細部多角点				3.0 個
	軽量鋼矢板土留	軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下	軽量鋼矢板数量計算書より			39.7 m
		軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5m以下				72.1 m
		軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.0m以下				39.7 m
		軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下				72.1 m
		軽量金属支保材設置工 掘削深2.0m以下				39.7 m
		軽量金属支保材設置工 掘削深2.5m以下				72.1 m
		軽量金属支保材撤去工 掘削深2.0m以下				39.7 m
		軽量金属支保材撤去工 掘削深2.5m以下				72.1 m
		軽量鋼矢板賃料				1.0 式
		軽量金属支保材賃料				1.0 式
	交通管理工	交通誘導警備員B	日数計算書より			1.0 式