

数量総括表

工 事 名		路面復旧工事(公共R6-1)		施工場所	甲府市幸町地内ほか	公共事業	
工事区分 (1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	歩 掛 (5)	明細・規格	数量	単位
舗装							
	舗装工【昼間】						
		アスファルト舗装工					
			表層工	表層	1.4m以上3.0m以下	327	m2
			上層路盤工	上層路盤	仕上り厚100mm	327	m2
		路盤工					
			路盤工	不陸整正	39mm以上44mm以下	327	m2
		土工					
			掘削工	掘削	小規模(標準以外)	11	m3
				土砂等運搬	小規模	11	m3
		付帯工					
			舗装版切断工	舗装版切断	アスファルト舗装15cm以下	260	m
			舗装版破碎工	舗装版破碎積込	小規模土工	328	m2
			濁水運搬処分	建設汚泥処分	舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.8	m3
			殻処分	殻運搬	小規模土工	37	m3
				処分費 As殻		37	m3
		誘導員					
			交通誘導員	交通誘導員A			
						1	式
		区画線工					
			白線15cm	区画線設置	実線15cm	21	m
			黄線15cm	区画線設置	実線15cm	19	m
			白線45cm	区画線設置	実線45cm	46	m
			白線文字	区画線設置	矢印・記号・文字 15cm換算	11	m
			黄線文字	区画線設置	矢印・記号・文字 15cm換算	19	m
			グリーン塗装	グリーン塗装		18	m ²
			細部多角点	細部多角点復旧工		1	箇所

路面復旧工事（公共R6-1） 数量計算書

【昼間】

市道B型構造

工事箇所番号	舗装工事箇所	アスファルト舗装工		路盤工	土工	付帯工					区画線工						
		表層再生密粒度ASC(20)	再生層安定処理路盤材	不陸整正	掘削	舗装版切断	舗装版破碎(仮復旧)	舗装版破碎(本復旧)	濁水処理	As殻処分	白線15cm	黄線15cm	白線45cm	白線文字	黄線文字	緑塗装	細部多角点復旧
		(m2)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(箇所)
1	幸町2717	33.90	33.90	33.90	0.78	21.50	7.85	26.05	0.074	4.30							
2	幸町2718	5.60	5.60	5.60	0.23	9.60	2.35	3.25	0.033	0.61							
3	幸町2720	57.76	57.76	57.76	1.73	43.70	17.30	40.46	0.151	6.93		2.80					
4	幸町2712	24.47	24.47	24.47	0.94	22.45	9.42	15.05	0.077	2.73		2.45			19.80		
5	幸町2719-9	6.09	6.09	6.09	0.25	10.00	2.53	3.56	0.035	0.66							
6	幸町2719-7	4.64	4.64	4.64	0.22	9.00	2.25	2.39	0.031	0.47				11.51			
7	幸町2719-4	28.91	28.91	28.91	1.13	26.80	11.39	17.52	0.092	3.20		2.70					
8	幸町2719-3	34.20	34.20	34.20	1.17	25.80	11.66	22.54	0.089	3.96		3.00					
9	幸町2719-2	53.60	53.60	53.60	1.44	26.90	14.48	39.12	0.093	6.59		0.65	46.80				
10	湯田二丁目246	17.11	17.11	17.11	0.56	14.90	5.58	11.53	0.051	2.01	4.60	2.30				4.14	1.00
11	湯田二丁目244	12.72	12.72	12.72	0.64	10.90	6.37	6.35	0.038	1.27	3.40	3.40				2.89	
12	湯田二丁目236-2	19.75	19.75	19.75	1.19	16.50	11.92	7.89	0.057	1.78	5.40	1.85				4.59	
13	湯田二丁目235	6.27	6.27	6.27	0.34	8.95	3.42	2.85	0.031	0.60	1.75					1.46	
14	湯田二丁目227-4	22.92	22.92	22.92	1.02	13.70	10.16	12.76	0.047	2.42	6.40					5.76	
合計		327.94	327.94	327.94	11.64	260.70	116.68	211.32	0.899	37.53	21.55	19.15	46.80	11.51	19.80	18.84	1.00

	アスファルト舗装工				路盤工		土工		付帯工					
	表層再生密粒度ASC(20)	再生層安定処理路盤材	不陸整正		掘削		舗装版切断		舗装版破碎		濁水運搬処分		As殻処分	
	改め	改め	改め	改め	改め	改め	t≤15	改め	t≤15	改め	改め	改め	改め	改め
1～14	327.94		327.94		327.94		11.64		260.70		328.00		0.899	
合計	327.94	327	327.94	327	327.94	327	11.64	11	260.70	260	328.00	328	0.899	0.80

	区画線工													
	白線15cm		黄線15cm		白線45cm		白線文字15cm換算		黄線文字15cm換算		緑塗装		細部多角点復旧	
	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め
1～14	21.55		19.15		46.80		11.51		19.80		18.84		1.00	
合計	21.55	21	19.15	19	46.80	46	11.51	11	19.80	19	18.84	18	1.00	1