

工事数量総括表

工事名			事業区分			庁舎管理事業		
			工事区分			道路維持工事		
工事 区分 (1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	実施 数量	計上 数量	単 位	摘 要
庁舎施設改良								
安全施設設置工								
耐衝撃性車止め								
			門形ポラート（土中コブロック基礎式）【夜間】	着脱式 L=1.5m 鋼管 φ114.3	32.0	32	基	【北区间】:13基 【東区间】:15基 【南東区间】:4基
			柱形ポラート（土中コブロック基礎式）【夜間】	着脱式 鋼管 φ114.3	4.0	4	基	【南東区间】:4基
車両用防護柵								
			景観型ガードパイプ（土中建込式）【夜間】	Gp-Cp-2E 鋼管 φ114.3 - φ48.6×3段	80.6	80	m	【西区间】:42.1m 【南区间】:38.5m
付帯工事								
			構造物撤去工（インターロッキング部）【夜間】	※標準施工参考図参照	1.0	1	式	【北区间】 【東区间】 【南東区间】 ※非常用貯水槽を除く
			作業土工（インターロッキング部）【夜間】	※標準施工参考図参照	60.0	60	箇所	【北区间】 【東区间】 【南東区间】 ※非常用貯水槽を除く
			路面復旧補修工（インターロッキング部）【夜間】	※標準施工参考図参照	60.0	60	箇所	【北区间】 【東区间】 【南東区间】 ※非常用貯水槽を除く
			作業土工（地表部）【夜間】	※標準施工参考図参照	8.0	8	箇所	【南東区间】 非常用貯水槽
附属施設設置工								
遊歩道								
			インターロッキング歩道【昼間】	W=1.5m(内幅) インターロッキングブロック及び縁石	14.0	14	m	【中庭】
			移動型ステンレス柱【昼間】	鎖連結式 ステンレス製 φ48.6	1.0	1	式	【中庭】:8基
			付帯工【昼間】	カラー塗装	1.0	1	式	【中庭】:既存歩道色ブロック塗装
仮設工								
交通管理工								
			交通誘導警備員【夜間】	夜間	1.0	1	式	【中庭】を除く
			交通誘導警備員【昼間】	昼間	1.0	1	式	【中庭】