

数量総括表

[illegible]

舗装工計算書（路線1）

昼間施工

| 測 点 | 単距離 | 表層工 | | | | 控除面積 | | | |
|--------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------|--|
| | | 再生密粒度ASC5cm | | | | マンホール等 | | | |
| | (m) | 巾(m) | 面積(m2) | | | 名称 | 面積(m2) | | |
| BP1 | 0.00 | 5.55 | | | | 仕切弁 丸型 | 0.22 | 0.11*2 | |
| NO. 1 | 20.00 | 5.55 | 111.00 | | | 下水MH① | 2.80 | 0.28*10 | |
| NO. 2 | 20.00 | 5.35 | 109.00 | | | 雨水MH① | 1.70 | 1.70*1 | |
| NO. 3 | 20.00 | 5.35 | 107.00 | | | 雨水MH② | 2.66 | 1.33*2 | |
| NO. 4 | 20.00 | 5.40 | 107.50 | | | 消火栓 角型 | 0.12 | 0.12*1 | |
| NO. 5 | 20.00 | 5.30 | 107.00 | | | 仕切弁 角型 | 0.16 | 0.16*1 | |
| NO. 6 | 20.00 | 5.25 | 105.50 | | | 止水栓 | 0.08 | 0.02*4 | |
| NO. 7 | 20.00 | 5.60 | 108.50 | | | 横断水路① | 3.72 | 0.6*6.2 | |
| NO. 8 | 20.00 | 5.60 | 112.00 | | | 横断水路② | 4.32 | 0.8*5.4 | |
| NO. 9 | 20.00 | 5.60 | 112.00 | | | 横断水路③ | 1.44 | 1.8*0.8 | |
| NO. 10 | 20.00 | 5.60 | 112.00 | | | 横断水路④ | 4.40 | 5.5*0.8 | |
| NO. 11 | 20.00 | 5.50 | 111.00 | | | | | | |
| NO. 12 | 20.00 | 5.50 | 110.00 | | | | | | |
| NO. 13 | 20.00 | 5.50 | 110.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | m 260.00 | (m ²) 1422.50 | (m ²) | (m ²) | (m ²) | (m ²) 21.62 | 舗装合計（控除済） 1400.88 | | |

舗装工計算書（路線2）

昼間施工

| 測 点 | 単距離 | 表層工 再生密粒度ASC5cm | | | | 控除面積 マンホール等 | | | |
|---------|-------------|--------------------|------------------------------|-------|--|----------------------------|----------------------|----------|--|
| | (m) | 巾(m) | 面積(m ²) | | | 名称 | 面積(m ²) | 備考 | |
| BP2 | 0.00 | — | | | | 仕切弁 丸型 | 0.55 | 0.11*6 | |
| BP2+6.3 | 6.30 | 6.40 | 37.06 | 求積図より | | 下水MH① | 1.96 | 0.28*7 | |
| NO.1 | 13.70 | 6.40 | 87.68 | | | 下水MH② | 0.79 | 0.79*1 | |
| NO.2 | 20.00 | 6.65 | 130.50 | | | 横断水路① | 9.00 | 1.0*9.0 | |
| NO.3 | 20.00 | 5.30 | 119.50 | | | 横断水路② | 9.12 | 0.8*11.4 | |
| NO.4 | 20.00 | 5.70 | 110.00 | | | 横断水路③ | 3.90 | 0.5*7.8 | |
| NO.5 | 20.00 | 5.65 | 113.50 | | | | | | |
| NO.6 | 20.00 | 5.70 | 113.50 | | | | | | |
| NO.7 | 20.00 | 4.85 | 105.50 | | | | | | |
| NO.8 | 20.00 | 6.40 | 112.50 | | | | | | |
| NO.9 | 20.00 | 5.75 | 121.50 | | | | | | |
| NO.10 | 20.00 | 6.00 | 117.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | m 200.00 | | (m ²) 1168.74 | | | (m ²) 25.32 | 舗装合計（控除済） 1143.42 | | |

区画線工数量計算書

| 工 種 | 規 格 | 数 量 | 摘 要 |
|------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| | 実線 15cm幅 白 | | |
| 外側線1 | | 260.00 m | |
| 外側線2 | | 133.00 m | |
| 外側線3 | | 120.00 m | |
| 外側線4 | | 81.00 m | |
| 外側線5 | | 154.00 m | |
| 外側線6 | | 42.00 m | |
| 外側線7 | | 30.00 m | |
| 外側線8 | | 36.00 m | |
| 外側線9 | | 43.00 m | |
| | 合計 | 899.0 m | |
| | 実線 15cm幅 黄 | | |
| 中央線1 | | 195.00 m | |
| 消火栓1 | | 2.80 m | |
| | 合計 | 197.8 m | |
| | ゼブラ 45cm幅 白 | | |
| 停止線1 | | 2.10 m | |
| 停止線2 | | 2.10 m | |
| 停止線3 | | 2.10 m | |
| 停止線4 | | 2.50 m | |
| 停止線5 | | 2.40 m | |
| 停止線6 | | 2.40 m | |
| 横断歩道1 | | 15.00 m | |
| 横断歩道2 | | 26.60 m | |
| 横断歩道3 | | 25.20 m | |
| | 合計 | 80.4 m | |
| | 矢印・記号・文字 15cm換算 白 | | |
| ダイヤモンド1～10 | 11.51m*10箇所 | 115.10 m | |
| | 合計 | 115.1 m | |
| | 矢印・記号・文字 15cm換算 黄 | | |
| 速度表示1～3 | 19.3m*3箇所 | 57.90 m | |
| | 合計 | 57.90 m | |
| グリーン塗装工 | 2回塗り | | |
| | (260*0.4+133*0.2+120*0.4) | 178.60 m ² | |

舗装版切断工数量計算書

[illegible]