

工事数量総括表																												
工 事 名		下水道改良工事（スR6-12）				施 工 場 所		甲府市 宝一丁目 地内 ほか		事 業 区 分		工 事 区 分		公共下水道事業 下水道（2）工事														
														1-①	1-②	1-③	1-④	1-⑤	1-⑥	1-⑦	2-①	2-②	2-③	2-④	2-⑤			
工事区分 (1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	歩 掛 (6)		明細・規格	予定 数量	計上 数量	変更 数量	計上 数量	単位	算出根拠参照先		1-①	1-②	1-③	1-④	1-⑤	1-⑥	1-⑦	2-①	2-②	2-③	2-④	2-⑤			
管路【補助対象】																												
マンホール工																												
人孔鉄蓋取替工																												
人孔鉄蓋調整・取替工（施工）																												
蓋(受枠とも)撤去工 撤去リング有り 4 4 箇所 数量計算書（1-①～1-⑦） 1 1 0 0 1 0 1																												
蓋(受枠とも)撤去工 撤去リング無し 23 23 箇所 数量計算書（1-①～1-⑦） 14 2 2 2 1 2 0																												
蓋据付工(受枠とも) 調整リング有り 9 9 箇所 数量計算書（1-①～1-⑦） 5 1 0 2 1 0 0																												
蓋据付工(受枠とも) 調整リング無し 18 18 箇所 数量計算書（1-①～1-⑦） 10 2 2 0 1 2 1																												
コンクリート削孔 電動ハンマドリル 81 81 孔 数量計算書（1-①～1-⑦） 45 9 6 6 6 6 3																												
人孔鉄蓋調整・取替工（材料）																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型〔受枠110mm〕 5 5 組 数量計算書（1-①～1-⑦） 2 0 0 1 1 1 0																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型〔受枠80mm〕 11 11 組 数量計算書（1-①～1-⑦） 5 2 1 0 1 1 1																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型〔受枠110mm〕 9 9 組 数量計算書（1-①～1-⑦） 7 1 0 1 0 0 0																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型〔受枠80mm〕 2 2 組 数量計算書（1-①～1-⑦） 1 0 1 0 0 0 0																												
調整器具 コマ型調整器具等 27 27 組 数量計算書（1-①～1-⑦） 15 3 2 2 2 2 1																												
コンクリート用アンカープラグ M16 81 81 本 数量計算書（1-①～1-⑦） 45 9 6 6 6 6 3																												
マンホール調整用 無収縮モルタル 25kg入 14.8 14.8 袋 数量計算書（1-①～1-⑦） 8.3 1.5 0.8 0.9 1.5 1.2 0.6																												
調整リング(H=50) I 種 600*50 7 7 個 数量計算書（1-①～1-⑦） 4 1 0 1 1 0 0																												
調整リング(H=100) I 種 600*100 1 1 個 数量計算書（1-①～1-⑦） 0 0 0 1 0 0 0																												
調整リング(H=150) I 種 600*150 0 0 個 数量計算書（1-①～1-⑦） 0 0 0 0 0 0 0																												
調整リング(H=200) I 種 600*200 1 1 個 数量計算書（1-①～1-⑦） 1 0 0 0 0 0 0																												
スクラップ控除 鉄蓋及び受枠 0.076t/組 2.05 2.0 t 数量計算書（1-①～1-⑦） 1.14 0.23 0.15 0.15 0.15 0.15 0.08																												
付帯工																												
土工																												
床堀り 土砂 現場制約あり 1.42 1.4 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.51 0.08 0.07 0.32 0.22 0.16 0.06																												
埋戻し（RC-40） 現場制約あり 人力 0.76 0.7 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.00 0.00 0.00 0.32 0.22 0.16 0.06																												
土砂等運搬 現場制約あり 人力 1.42 1.4 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.51 0.08 0.07 0.32 0.22 0.16 0.06																												
構造物撤去工																												
舗装版切断 円形カッター φ1050 t=50mm 18 18 箇所 数量計算書（1-①～1-⑦） 15 3 0 0 0 0 0																												
舗装版切断 円形カッター φ1280 t=50mm 2 2 箇所 数量計算書（1-①～1-⑦） 0 0 2 0 0 0 0																												
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 37.2 37.2 m 数量計算書（1-①～1-⑦） 0 0 0 12.8 12.8 6.8 4.8																												
建設汚泥運搬 舗装濁水収集運搬 1 1 台 数量計算書（1-①） 1 0 0 0 0 0 0																												
舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=50mm 20.49 20.4 m2 数量計算書（1-①～1-⑦） 5.63 0.47 0.87 4.12 3.45 4.14 1.81																												
般運搬(As) 舗装版破砕 人力積込 1.02 1.0 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.28 0.02 0.04 0.21 0.17 0.21 0.09																												
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 0.47 0.4 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.15 0.09 0.08 0.05 0.07 0.01 0.02																												
般運搬(鉄筋Co) 鉄筋コンクリート殻 人力積込 0.09 0.09 m3 既設リングH=380mm																												
般運搬(無筋Co) 無筋コンクリート殻 人力積込 0.47 0.4 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.15 0.09 0.08 0.05 0.07 0.01 0.02																												
建設汚泥処分費 舗装濁水(As) 0.12 0.12 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01																												
処分費(As塊) アスファルト舗装殻 1.02 1.0 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.28 0.02 0.04 0.21 0.17 0.21 0.09																												
処分費(鉄筋Co塊) 鉄筋コンクリート殻 0.093 0.09 m3 既設リングH=380mm																												
処分費(無筋Co塊) 無筋コンクリート殻 0.47 0.4 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.15 0.09 0.08 0.05 0.07 0.01 0.02																												
舗装復旧工																												
無収縮モルタル打設(路盤) マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 0.67 0.6 m3 数量計算書（1-①～1-⑦） 0.51 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00																												
表層(車道・路肩部) t=50mm 再生密粒度ASC 人力施工 26.58 26.5 m2 数量計算書（1-①～1-⑦） 7.70 1.54 1.87 4.42 4.42 4.42 2.21																												
仮設工																												
交通管理工																												
交通誘導警備員B 人 各日数計算書（1-①～1-⑦）※非公開																												
管路【単独対象】																												
マンホール工																												
人孔鉄蓋取替工																												
人孔鉄蓋調整・取替工（施工）																												
蓋(受枠とも)撤去工 撤去リング有り 2 2 箇所 数量計算書（2-①～2-⑤） 2 0 0 0 0																												
蓋(受枠とも)撤去工 撤去リング無し 21 21 箇所 数量計算書（2-①～2-⑤） 8 2 4 3 4																												
蓋据付工(受枠とも) 調整リング有り 3 3 箇所 数量計算書（2-①～2-⑤） 2 0 0 0 1																												
蓋据付工(受枠とも) 調整リング無し 20 20 箇所 数量計算書（2-①～2-⑤） 8 2 4 3 3																												
コンクリート削孔 電動ハンマドリル 69 69 孔 数量計算書（2-①～2-⑤） 30 6 12 9 12																												
人孔鉄蓋調整・取替工（材料）																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型〔受枠110mm〕 8 8 組 数量計算書（2-①～2-⑤） 4 2 0 1 1																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型〔受枠80mm〕 12 12 組 数量計算書（2-①～2-⑤） 3 0 4 2 3																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型〔受枠110mm〕 2 2 組 数量計算書（2-①～2-⑤） 2 0 0 0 0																												
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型〔受枠80mm〕 1 1 組 数量計算書（2-①～2-⑤） 1 0 0 0 0																												
調整器具 コマ型調整器具等 23 23 組 数量計算書（2-①～2-⑤） 10 2 4 3 4																												
コンクリート用アンカープラグ M16 69 69 本 数量計算書（2-①～2-⑤） 30 6 12 9 12																												
マンホール調整用 無収縮モルタル 25kg入 12.7 12.7 袋 数量計算書（2-①～2-⑤） 6.2 1.7 1.5 1.4 1.9																												
調整リング(H=50) I 種 600*50 2 2 個 数量計算書（2-①～2-⑤） 1 0 0 0 1																												
調整リング(H=100) I 種 600*100 1 1 個 数量計算書（2-①～2-⑤） 1 0 0 0 0																												
スクラップ控除 鉄蓋及び受枠 0.076t/組 1.74 1.7 t 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.76 0.15 0.30 0.23 0.30																												
付帯工																												
土工																												
床堀り 土砂 現場制約あり 1.09 1.0 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.34 0.07 0.15 0.21 0.32																												
土砂等運搬 現場制約あり 人力 1.09 1.0 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.34 0.07 0.15 0.21 0.32																												
埋戻し（RC-40） 現場制約あり 人力 0.53 0.5 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.00 0.00 0.00 0.21 0.32																												
構造物撤去工																												
舗装版切断 円形カッター φ1050 t=50mm 12 12 箇所 数量計算書（2-①～2-⑤） 10 2 0 0 0																												
舗装版切断 円形カッター φ1280 t=50mm 4 4 箇所 数量計算書（2-①～2-⑤） 0 0 4 0 0																												
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 44.8 44.8 m 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.0 0.0 0 19.2 25.6																												
舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=50mm 19.12 19.1 m2 数量計算書（2-①～2-⑤） 3.88 0.25 1.75 6.53 6.71																												
般運搬(As) 舗装版破砕 人力積込 0.96 0.9 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.19 0.01 0.09 0.33 0.34																												
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 0.52 0.5 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.05 0.10 0.15 0.03 0.19																												
般運搬(鉄筋Co) 鉄筋コンクリート殻 人力積込 0.03 0.03 m3 既設リングH=150mm																												
般運搬(無筋Co) 無筋コンクリート殻 人力積込 0.52 0.5 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.05 0.10 0.15 0.03 0.19																												
建設汚泥処分費 舗装濁水(As) 0.12 0.12 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.04 0.01 0.02 0.02 0.03																												
処分費(As塊) アスファルト舗装殻 0.96 0.9 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.19 0.01 0.09 0.33 0.34																												
処分費(鉄筋Co塊) 鉄筋コンクリート殻 0.037 0.03 m3 既設リングH=150mm																												
処分費(無筋Co塊) 無筋コンクリート殻 0.52 0.5 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.05 0.10 0.15 0.03 0.19																												
舗装復旧工																												
無収縮モルタル打設(路盤) マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 0.56 0.5 m3 数量計算書（2-①～2-⑤） 0.34 0.07 0.15 0.00 0.00																												
不陸整正工 補足材あり（RC-40） 30.92 30.9 m2 数量計算書（1-①～2-⑤） 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 4.42 2.21																												
表層(車道・路肩部) t=50mm 常温合材 人力施工 25.35 25.3 m2 数量計算書（2-①～2-⑤） 5.13 1.03 3.74 6.62 8.83																												
仮舗装撤去工																												
舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=50mm 51.93 51.9 m2 数量計算書（1-①～2-⑤） 7.70 1.54 1.87 4.42 4.42 4.42 2.21																												
般運搬(As) 舗装版破砕 人力積込 2.59 2.5 m3 数量計算書（1-①～2-⑤） 0.38 0.08 0.09 0.22 0.22 0.22 0.11																												
処分費(As塊) アスファルト舗装殻 2.59 2.5 m3 数量計算書（1-①～2-⑤） 0.38 0.08 0.09 0.22 0.22 0.22 0.11																												
舗装仮復旧工																												
表層(車道・路肩部) t=50mm 常温合材 人力施工 51.93 51.9 m2 数量計算書（1-①～2-⑤） 7.70 1.54 1.87 4.42 4.42 4.42 2.21																												
区画線工																												
区画線設置 溶融式（手動）実線 15cm 白色 As舗装 0.70 0.7 m 区画線工 数量計算書 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																												
区画線設置 溶融式（手動）実線 45cm 白色 As舗装 2.30 2.3 m 区画線工 数量計算書 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																												
雑工																												
基準点復旧 多角点 1 1 点 人孔No.9 1																												
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参考) 3.79 3.7 t 既設鉄蓋及び受枠運搬																												
仮設工																												
交通管理工																												
交通誘導警備員B 人 各日数計算書（1-①～2-⑤）※非公開																												