

数量総括表

工 事 名				事 業 区 分					
				工 事 区 分					
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要	
舗装(昼間)									
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正(車道)				補足材M-30 t=3cm 平均幅員W＞1.8m	m2	35.9	242.7	243	No.2-1・BP2～EP2・密粒5
不陸整正(車道)				補足材M-30 t=3cm 平均幅員W＞1.8m	m2	54.9			No.2-1・BP3～EP3・密粒5
不陸整正(車道)				補足材M-30 t=3cm 平均幅員W＞1.8m	m2	151.9			No.2-1・BP3～EP3・基層5＋排水5
不陸整正(車道)				補足材M-30 t=3cm 平均幅員W＞3.0m	m2	45.1	45.1	45	No.2-2・密粒5
不陸整正(歩道)				補足材M-30 t=3cm 平均幅員W＜1.8m	m2	12.1	12.1	12	No.2-1・BP3～EP3・基層5＋密粒カラー5
不陸整正(歩道)				補足材RC-40 t=3cm 平均幅員W＜1.8m	m2	54.5	377.3	377	No.2-1・BP2～EP2・密粒3
不陸整正(歩道)				補足材RC-40 t=3cm 平均幅員W＜1.8m	m2	306.1			No.2-1・BP3～EP3・開粒カラー3
不陸整正(歩道)				補足材RC-40 t=3cm 平均幅員W＜1.8m	m2	16.7			No.2-1・BP3～EP3・開粒カラー5
不陸整正(歩道)				補足材RC-40 t=3cm 平均幅員W＜1.8m	m2	3.0	3.0	3	No.2-2・密粒3
アスファルト舗装工									
表層(車道)				再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	35.9	90.8	91	No.2-1・BP2～EP2
表層(車道)				再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	54.9			No.2-1・BP3～EP3
表層(車道)				排水性As t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	151.9	151.9	152	No.2-1・BP3～EP3
基層(車道)				再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	151.9	151.9	152	No.2-1・BP3～EP3
表層(車道)				再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W＞3.0m	m2	45.1	45.1	45	No.2-2
表層(歩道)				再生密粒度カラーAs(13) t=5cm 平均幅員W＜1.4m	m2	12.1	12.1	12	No.2-1・BP3～EP3
基層(歩道)				再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員W＜1.4m	m2	12.1	12.1	12	No.2-1・BP3～EP3
表層(歩道)				開粒度As(13) t=3cm 平均幅員W＜1.4m	m2	54.5	54.5	55	No.2-1・BP2～EP2
表層(歩道)				開粒度カラーAs(13) t=3cm 平均幅員W＜1.4m	m2	306.1	306.1	306	No.2-1・BP3～EP3
表層(歩道)				開粒度カラーAs(13) t=5cm 平均幅員W＜1.4m	m2	16.7	16.7	17	No.2-1・BP3～EP3
表層(歩道)				再生密粒度As(13) t=3cm 平均幅員W＜1.4m	m2	3.0	3.0	3	No.2-2

数量総括表

工 事 名					事 業 区 分			
					工 事 区 分			
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)		細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量		計上数量	摘 要
区画線工								
区画線工								
溶融式区画線		実線15cm 白	m	69.0	239.1	240	No.2-1・BP1～EP1	
溶融式区画線		実線15cm 白	m	159.0			No.2-1・BP2～EP2	
溶融式区画線		実線15cm 白	m	5.0			No.2-1・BP3～EP3	
溶融式区画線		実線15cm 白	m	6.1			No.2-2	
溶融式区画線		実線15cm 白 排水性舗装上	m	134.0	134.0	130	No.2-1・BP3～EP3	
溶融式区画線		実線15cm 黄	m	37.0	48.8	49	No.2-1・BP1～EP1	
溶融式区画線		実線15cm 黄	m	2.8			No.2-1・BP2～EP2	
溶融式区画線		実線15cm 黄	m	2.8			No.2-1・BP3～EP3	
溶融式区画線		実線15cm 黄	m	6.2			No.2-2	
溶融式区画線		実線・ゼブラ45cm 白	m	169.6	265.5	270	No.2-1・BP1～EP1	
溶融式区画線		実線・ゼブラ45cm 白	m	88.0			No.2-1・BP2～EP2	
溶融式区画線		実線・ゼブラ45cm 白	m	4.5			No.2-1・BP3～EP3 2.0+2.5(停止線①+停止線②)	
溶融式区画線		実線・ゼブラ45cm 白	m	3.4			No.2-2	
溶融式区画線		実線・ゼブラ45cm 白 排水性舗装上	m	25.2	25.2	25	No.2-1・BP3～EP3 (29.7-4.5)	
溶融式区画線		矢印・記号・文字15cm換算 白	m	18.3	18.3	18	No.2-1・BP3～EP3 (止まれ)	
溶融式区画線		矢印・記号・文字15cm換算 白 排水性舗装上	m	17.8	17.8	18	No.2-1・BP3～EP3 (11.51+6.66)	
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	78.4	596.6	600	No.2-1・BP1～EP1・車道5	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	3.4			No.2-1・BP1～EP1・歩道3	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	169.1			No.2-1・BP2～EP2・車道5	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	3.4			No.2-1・BP2～EP2・歩道3	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	130.6			No.2-1・BP3～EP3・歩道3	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	34.0			No.2-1・BP3～EP3・車道歩道5	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	162.1			No.2-1・BP3～EP3・車道10	
舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	14.4			No.2-2・車道5	

数量総括表

工 事 名				事 業 区 分				
				工 事 区 分				
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)		細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量		計上数量	摘 要
		舗装版切断	As舗装版 t≦15cm	m	1.3			No.2-2・歩道3
		舗装版破碎(車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	35.9	242.7	240	No.2-1・BP2～EP2
		舗装版破碎(車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	54.9			No.2-1・BP3～EP3
		舗装版破碎(車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	151.9			No.2-1・BP3～EP3
		舗装版破碎(歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m2	54.4	389.3	390	No.2-1・BP2～EP2
		舗装版破碎(歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m2	306.1			No.2-1・BP3～EP3
		舗装版破碎(歩道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員W<1.4m	m2	16.7			No.2-1・BP3～EP3
		舗装版破碎(歩道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員W<1.4m	m2	12.1			No.2-1・BP3～EP3
		舗装版破碎(車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員W>3.0m	m2	45.1	45.1	45	No.2-2
		舗装版破碎(歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m2	3.0	3.0	3	No.2-2
運搬処理工								
		殻運搬(車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	1.8	19.7	20	No.2-1・BP2～EP2
		殻運搬(車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	2.7			No.2-1・BP3～EP3
		殻運搬(車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	15.2			No.2-1・BP3～EP3
		殻運搬(歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m3	1.6	12.9	13	No.2-1・BP2～EP2
		殻運搬(歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m3	9.2			No.2-1・BP3～EP3
		殻運搬(歩道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員W<1.4m	m3	0.8			No.2-1・BP3～EP3
		殻運搬(歩道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員W<1.4m	m3	1.2			No.2-1・BP3～EP3
		殻運搬(車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員W>3.0m	m3	2.3	2.3	2	No.2-2
		殻運搬(歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m3	0.1	0.1	0.1	No.2-2
		濁水運搬	As舗装版濁水	式	1.0	1.0	1	
		殻処分	As舗装版殻	m3	34.9	34.9	35	
		濁水処分	As舗装版濁水	m3	0.19	0.91	0.91	No.2-1・BP1～EP1
			As舗装版濁水	m3	0.20			No.2-1・BP2～EP2
			As舗装版濁水	m3	0.50			No.2-1・BP3～EP3
			As舗装版濁水	m3	0.02			No.2-2

数量総括表

工 事 名					事 業 区 分			
					工 事 区 分			
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
	付帯工							
	付帯工							
	付帯工				式	1.0	1	
		基準点設置工	金属鋲		点	4.0	4	
			プレート版		点	3.0	3	
		ラバーポール(オレンジ色)	φ 80 H=0.80m		本	4.0	4	
		点字プレート	黄色(300*300)		枚	181.0	181	開粒
			黄色(300*600)		m	190.4	190	開粒
			黄色(300*600)		m	41.9	42	密粒
		グリーンベルト			m2	4.0	4	
舗装(夜間)								
	舗装工							
	舗装準備工							
	不陸整正(車道)		補足材M-30 t=8cm 平均幅員W>1.8m	m2	193.7	193.7	194	No.2-1・BP1～EP1・基層5＋密粒5
	不陸整正(車道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>1.8m	m2	521.1	521.1	521	No.2-1・BP1～EP1・基層5＋密粒5
	不陸整正(車道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>1.8m	m2	422.8	694.6	695	No.2-1・BP2～EP2・密粒5
	不陸整正(車道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>1.8m	m2	21.5			No.2-1・BP3～EP3・基層5＋密粒5
	不陸整正(車道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>1.8m	m2	250.3			No.2-1・BP3～EP3・基層5＋排水5
	不陸整正(歩道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W<1.8m	m2	3.9	121.4	121	No.2-1・BP1～EP1・密粒3
	不陸整正(歩道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W<1.8m	m2	44.3			No.2-1・BP3～EP3・開粒カラー5
	不陸整正(歩道)		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W<1.8m	m2	73.2			No.2-1・BP3～EP3・基層5＋密粒カラー5
	アスファルト舗装工							
	表層(車道)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	193.7	1159.1	1160	No.2-1・BP1～EP1
	表層(車道)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	521.1			No.2-1・BP1～EP1
	表層(車道)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	422.8			No.2-1・BP2～EP2
	表層(車道)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	21.5			No.2-1・BP3～EP3
	表層(車道)		排水性As t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	250.3	250.3	250	No.2-1・BP3～EP3

数量総括表

工 事 名				事 業 区 分					
				工 事 区 分					
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量		計上数量	摘 要
			基層 (車道)	再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	193.7	986.6	987	No.2-1・BP1～EP1
			基層 (車道)	再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	521.1			No.2-1・BP1～EP1
			基層 (車道)	再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	21.5			No.2-1・BP3～EP3
			基層 (車道)	再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	250.3			No.2-1・BP3～EP3
			表層 (歩道)	再生密粒度As(13) t=3cm 平均幅員W<1.4m	m2	3.9	3.9	4	No.2-1・BP1～EP1
			表層 (歩道)	開粒度カラーAs(13) t=3cm 平均幅員W<1.4m	m2	44.3	44.3	44	No.2-1・BP3～EP3
			表層 (歩道)	再生密粒度カラーAs(13) t=5cm 平均幅員W<1.4m	m2	73.2	73.2	73	No.2-1・BP3～EP3
			基層 (歩道)	再生粗粒度As(13) t=5cm 平均幅員W<1.4m	m2	73.2	73.2	73	No.2-1・BP3～EP3
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
			舗装版破碎 (車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	193.7	1409.4	1410	No.2-1・BP1～EP1
			舗装版破碎 (車道)	As舗装版 t≦15cm(15cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	521.1			No.2-1・BP1～EP1
			舗装版破碎 (車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	422.8			No.2-1・BP2～EP2
			舗装版破碎 (車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	21.5			No.2-1・BP3～EP3
			舗装版破碎 (車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	250.3			No.2-1・BP3～EP3
			舗装版破碎 (歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m2	44.3	117.5	120	No.2-1・BP3～EP3
			舗装版破碎 (歩道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員W<1.4m	m2	73.2			No.2-1・BP3～EP3
運搬処理工									
			殻運搬 (車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	19.4	145.9	146	No.2-1・BP1～EP1
			殻運搬 (車道)	As舗装版 t≦15cm(15cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	78.2			No.2-1・BP1～EP1
			殻運搬 (車道)	As舗装版 t≦15cm(5cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	21.1			No.2-1・BP2～EP2
			殻運搬 (車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	2.2			No.2-1・BP3～EP3
			殻運搬 (車道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m3	25.0			No.2-1・BP3～EP3
			殻運搬 (歩道)	As舗装版 t≦15cm(3cm) 平均幅員W<1.4m	m3	1.3	8.6	9	No.2-1・BP3～EP3
			殻運搬 (歩道)	As舗装版 t≦15cm(10cm) 平均幅員W<1.4m	m3	7.3			No.2-1・BP3～EP3
			殻処分		m3	154.5	154.5	155	
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					式		1.0	1	