

# 数量総括表

工 事 名	道路維持工事(R6-28)			事業区分		道路維持事業		
				工事区分		道路維持工事		
工事区分(1)	工種(2)	種別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路維持								
排水構造物工								
側溝工								
プレキャストL型側溝				国交省バリアフリー型170*720	m	8.00	8.0	
コンクリート基礎版				820*2000*100	枚	4.00	4.0	
モルタル工				1;3	m3	0.057	0.06	0.0072*8
縁石工								
歩車道境界ブロック				設置 平タイプ°	m	8.00	8.0	
				撤去 平タイプ°	m	8.00	8.0	
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
構造物取壊し					m3	0.92	1.0	1.15*8/10
舗装版切断				As舗装版、t=15cm以下	m	9.20	9.2	8+0.3*2*2箇所
舗装版破碎				As舗装版、t=10cm	m2	2.40	2.4	8*0.3
殻運搬				As殻	m3	0.24	0.24	2.4*0.1
殻処分				As殻	m3	0.24	0.24	
殻運搬				Co殻	m3	1.15	1.2	既設L型0.9m3+縁石0.16*16/10m3
殻処分				Co殻	m3	1.15	1.2	
濁水運搬				As切断濁水	m3	0.01	0.01	
濁水処分				As切断濁水	m3	0.01	0.01	
作業土工								
床堀				小規模	m3	1.02	1.0	1.28*8/10
埋戻し				RC40-0	m3	0.65	0.7	0.82*8/10
土砂運搬					m3	1.02	1.0	
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正					m2	2.40	2.4	0.3*8
アスファルト舗装工								
表層 排水性舗装				開粒度As舗装 t=5cm	m2	2.40	2.4	0.3*8
基層				粗粒度As舗装 t=5cm	m2	2.40	2.4	
表層				As舗装 t=3cm仮復旧 歩道部	m2	3.20	3.2	0.2*16
区画線工								
溶融式区画線								
区画線設置				実線 白 15cm	m	8.00	8.0	
仮設工								
交通管理工								
交通誘導警備員					式	1.00	1.0	