

工事数量総括表

[illegible]

工事数量総括表

工 事 名	側溝改良工事（R 7－5） 甲府市 中小河原町 地内 外				事 業 区 分		市道側溝整備事業・道路維持管理事業			
					工 事 区 分		道路改良			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	変更計上数量	摘 要
道路維持					式	1.00	1			2号箇所
	防護柵工				式	1.00	1			
	作業土工				式	1.00	1			
		床掘り		小規模土工 機械	m3	8.96	9			
		埋戻し①		小規模土工 機械 RC40-0	m3	1.76	2			
		埋戻し②		小規模土工 機械 M30-0	m3	4.00	4			
		埋戻し③		小規模土工 機械 発生土	m3	0.48	0.5			
		土砂等運搬			式	1.00	1			8m3
	防護柵基礎工				式	1.00	1			
		プレキャスト防護柵基礎		H480*B800*L2000	m	16.00	16			
	路側防護柵工				式	1.00	1			
		ガードレール		コンクリート建込式 Gp-C-2B 直柱	m	16.00	16			
	構造物撤去工				式	1.00	1			
	防護柵撤去工				式	1.00	1			
		防護柵撤去(ガードレール)		建込式 Gr-C-4E	m	16.00	16			
	構造物取壊し工				式	1.00	1			
		コンクリート構造物取壊し		機械取壊 無筋	式	1.00	1			0.03m3
		舗装版切断		アスファルト舗装版 t=200mm	式	1.00	1			
		舗装版破砕		機械取壊 アスファルト舗装版 t=200mm	式	1.00	1			
	運搬処理工				式	1.00	1			
		濁水運搬処分			式	1.00	1			0.09m3
		無筋コンクリート殻運搬処分			式	1.00	1			0.03m3
		アスファルト殻運搬処分			式	1.00	1			4.8m3
		防護柵運搬処分		ガードレール	式	1.00	1			0.26 t
		残土処分			式	1.00	1			8m3
	舗装工				式	1.00	1			
	舗装工				式	1.00	1			
		表層		再生密粒度ASC t=50mm	m2	28.00	28			
	区画線工				式	1.00	1			
	区画線工				式	1.00	1			
		熔融式区画線		記号 15cm換算	m	11.50	12			
	仮設工				式	1.00	1			
	交通管理工				式	1.00	1			
		交通誘導警備員		昼間・交代要員有り	式	1.00	1			