

[illegible]

工事数量総括表

工 事 名		マンホールトイレ設置工事(R7-2)				事 業 区 分		下水道総合地震対策事業									
						工 事 区 分		下水道（2）工事									
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要							
管きょ工 (PRP φ450mm)																	
	管路土工																
		管路掘削	機械掘削	BH0.28	m3	29.62	29.6			【標準施工図参照】	29.62						
		管路埋戻(2)	RC40-0(管回り)		m3	11.06	11.0			【標準施工図参照】	11.06						
		管路埋戻(2)	RC40-0		m3	11.95	11.9			【標準施工図参照】	11.95						
		発生土処理	現場発生土		m3	29.62	29.6			【標準施工図参照】	29.62						
	管布設工																
		リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ450mm		m	13.03	13.0			【標準施工図参照】 L2	13.03						
		リブ止水キャップ	φ450mm		個	1.00	1.0										
		埋設標識テープ			m	13.03	13.0			【標準施工図参照】 L2	13.03						
		トイレシステム部材料	材料一式		式	1.00	1.0			【構造図参照】							
	管基礎工																
		砕石基礎	RC40-0, 幅1.30m, 厚0.10m		m3	1.60	1.6			【標準施工図参照】 L2							
	管路土留工																
		建込み簡易土留	建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下		m	13.48	13.4			【縦断面図参照】	13.48						
	開削水替工																
		開削水替	水中ポンプ賃料		式	1.00	1.0			【各日数計算書参照】							
管きょ工 (PRP φ200mm)																	
	管路土工																
		管路掘削	機械掘削	BH0.28	m3	5.17	5.1			【標準施工図参照】	5.17						
		管路埋戻(2)	RC40-0(管回り)		m3	1.24	1.2			【標準施工図参照】	1.24						
		管路埋戻(2)	RC40-0		m3	3.19	3.1			【標準施工図参照】	3.19						
		発生土処理	現場発生土		m3	5.17	5.1			【標準施工図参照】	5.17						
	管布設工																
		リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ200mm		m	1.60	1.6			【標準施工図参照】 L2	1.60						
		埋設標識テープ	下水道用標識シート		m	1.60	1.6			【標準施工図参照】 L2	1.60						
	管基礎工																
		砕石基礎	RC40-0, 幅1.05m, 厚0.10m		m3	0.10	0.1			【標準施工図参照】 L2							
	管路土留工																
		建込み簡易土留	建込・引抜・賃料 掘削深:2.5m以下		m	2.50	2.5			【縦断面図参照】	2.50						
	開削水替工																
		開削水替	水中ポンプ 据付・撤去・賃料		式	1.00	1.0			【各日数計算書参照】							
管きょ工 (PRP φ150mm)																	
	管路土工																
		管路掘削	機械掘削	BH0.28	m3	44.35	44.3			【標準施工図参照】	42.48	+	1.87				
		管路埋戻(2)	RC40-0(管回り)		m3	10.03	10.0			【標準施工図参照】	9.63	+	0.40				
		管路埋戻(2)	RC40-0		m3	27.84	27.8			【標準施工図参照】	26.95	+	0.89				
		発生土処理	現場発生土		m3	44.35	44.3			【標準施工図参照】	42.48	+	1.87				
	管布設工																
		リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ150mm		m	20.49	20.4			【標準施工図参照】 L2	19.61	+	0.88				
		埋設標識テープ	下水道用標識シート		m	20.49	20.4			【標準施工図参照】 L2	19.61	+	0.88				
	管基礎工																
		砕石基礎	RC40-0, 幅1.05m, 厚0.10m		m3	2.10	2.1			【標準施工図参照】 L2							
	管路土留工																
		建込み簡易土留	建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下		m	20.96	20.9			【縦断面図参照】	20.96						
		建込・引抜・賃料 掘削深:2.5m以下			m	0.88	0.8			【縦断面図参照】	0.88						
	開削水替工																
		開削水替	水中ポンプ 据付・撤去・賃料		式	1.00	1.0			【各日数計算書参照】							

工事数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible]