

工事数量総括表(1号箇所)										
工 事 名		雨水渠改良工事(R7-2)			事 業 区 分		雨水渠整備事業			
					工 事 区 分		道路改良工事			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良					式	1.0	1			
排水構造物工					式	1.0	1			
作業土工					式	1.0	1			
床掘り				小型バックホウ(0.08m³)	m³	25.4	25			
埋戻し				発生土、小型バックホウ(0.08m³)	m³	12.7	13			
				クッション用砂、人力	m³	1.4	1			
側溝工					式	1.0	1			
プレキャストU型側溝				700*600*2000	m	47.0	47			
側溝蓋				グレーチング 700用 L=1000	枚	4.0	4			
コンクリート基礎(側溝)				コンクリート	m³	4.7	5			
				型枠	m²	9.4	9			
間詰コンクリート					m³	0.47	0.5			
目地板					m²	0.02	0.02			
構造物撤去工					式	1.0	1			
構造物取壊し工					式	1.0	1			
コンクリート構造物取壊し				無筋・人力	m³	9.4	9			
コンクリート構造物取壊し				鉄筋・人力	m³	0.2	0.2			
運搬処理工					式	1.0	1			
運搬処分					式	1.0	1			
付帯工					式	1.0	1			
付帯工					式	1.0	1			
付帯工					式	1.0	1			
仮設工					式	1.0	1			
交通管理工					式	1.0	1			
交通誘導警備員				交通誘導警備員B	式	1.0	1			

工 事 名		雨水渠改良工事(R7-2)				事 業 区 分		雨水渠整備事業		
						工 事 区 分		道路改良工事		
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良					式	1.0	1			
	排水構造物工				式	1.0	1			
	作業土工				式	1.0	1			
			床掘り	小型バックホウ(0.08㎡)	m3	25.4	25			
			埋戻し	発生土、小型バックホウ(0.08㎡)	m3	12.7	13			
				クッション用砂、人力	m3	1.4	1			
	側溝工				式	1.0	1			
			プレキャストU型側溝	700*600*2000	m	47.0	47			
			側溝蓋	グレーチング 700用 L=1000	枚	4.0	4			
			コンクリート基礎(側溝)	コンクリート	㎡	4.7	5			
				型枠	㎡	9.4	9			
			間詰コンクリート		㎡	0.47	0.5			
			目地板		㎡	0.02	0.02			
	構造物撤去工				式	1.0	1			
	構造物取壊し工				式	1.0	1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋・人力	㎡	9.4	9			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋・人力	㎡	0.2	0.2			
	運搬処理工				式	1.0	1			
			運搬処分		式	1.0	1			
	付帯工				式	1.0	1			
			付帯工		式	1.0	1			
			付帯工		式	1.0	1			
	仮設工				式	1.0	1			
	交通管理工				式	1.0	1			
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0	1			

工事数量総括表(2号箇所)										
工 事 名	雨水渠改良工事(R7-2)			事 業 区 分		雨水渠整備事業				
				工 事 区 分		道路改良工事				
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
	道路改良				式	1.0	1			
	排水構造物工				式	1.0	1			
	作業土工				式	1.0	1			
			床掘り	小型バックホウ(0.08m³)	m3	4.9	5			
			埋戻し	発生土、小型バックホウ(0.08m³)	m3	1.8	2			
				RC-40、小型バックホウ(0.08m³)	m3	3.1	3			
	側溝工				式	1.0	1			
			プレキャストU型側溝	600*600(1100)*2000	m	10.0	10			
			プレキャストU型側溝	600*600(1100)*1000	m	1.0	1			
			コンクリート基礎(側溝)	コンクリート	m³	1.0	1			
				型枠	m²	2.20	2			
			間詰コンクリート	コンクリート	m³	0.60	0.6			
			目地版		m²	0.47	0.5			
	付帯工				式	1.0	1			
	付帯工				式	1.0	1			
			運搬処分		式	1.0	1			
			土間コンクリート		式	1.0	1			
			防護柵工		式	1.0	1			
	仮設工				式	1.0	1			
	交通管理工				式	1.0	1			
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0	1			

数量計算書(1号箇所)

埋戻土量
16.9m³

数 量 計 算 書 (2号箇所)

工 事 名			雨水渠改良工事 (R7-2)																		事 業 区 分		雨水渠整備事業	
																					工 事 区 分		道路改良工事	
測 点	距 離	床掘り		基礎C0		土間C0		間詰C0		舗装版破碎		残土処分		埋戻(発生土)		埋戻(RC-40)		埋戻(クッション用砂)		表層t=50		無筋C0取壊し(人力)		備考
		面積	立積	面積	立積	面積	立積	面積	立積	幅員	面積	面積	立積	面積	立積	面積	立積	面積	立積	幅員	面積	面積	立積	
B. P.		0.45		0.09		0.22								0.39		0.31						0.18		U型側溝
B. P. + 4.5	4.50	0.45	2.0	0.09	0.4	0.22	1.0							0.39	1.8	0.31	1.4					0.18	0.8	600*600(1100)
B. P. + 4.5		0.45		0.09		0.18		0.09								0.26						0.18		U型側溝
E. P.	6.50	0.45	2.9	0.09	0.6	0.18	1.2	0.09	0.6							0.26	1.7					0.18	1.2	600*600(1100)
計	11.0		4.9		1.0		2.2		0.60				2.5		1.8		3.1						2.0	

埋戻土量
2.4m³