

数量計算表【1号箇所】

種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	摘 要
作業土工					
	床掘り	小規模	m3	34.27	
	自由勾配型側溝	【縦断用】300*300	m3	15.64	0.391×40.0
		【縦断用】300*400	m3	14.66	0.458×32.0
		【横断用】300*400	m3	3.98	0.568×7.0
	埋戻し(M-30)	小規模	m3	1.72	
	自由勾配型側溝	【縦断用】300*300	m3	0.80	0.02×40.0
		【縦断用】300*400	m3	0.64	0.02×32.0
		【横断用】300*400	m3	0.28	0.04×7.0
	埋戻し(RC40-0)	小規模	m3	7.97	
	自由勾配型側溝	【縦断用】300*300	m3	3.28	0.082×40.0
		【縦断用】300*400	m3	3.26	0.102×32.0
		【横断用】300*400	m3	1.43	0.204×7.0
	埋戻し(砂)	小規模	m3	1.31	
	自由勾配型側溝	【縦断用】300*300	m3	0.64	0.016×40.0
		【縦断用】300*400	m3	0.67	0.021×32.0
	残土運搬		m3	34.27	
	構造物取壊し				
	舗装断切断	As舗装 t=5cm	m	87.94	
			m	87.94	72.0+(0.97×2)+(7.0×2)
	舗装版破碎	As舗装 t=15cm以下	m2	79.85	
	既設As		m2	79.85	0.97×40.0+0.97×32.0+1.43×7.0
	殻運搬・処分	As殻	m3	3.99	
	既設As		m3	3.99	79.85×0.05
	舗装工				
	表層		m2	43.00	
		t=5cm 再生密粒度AS	m2	43.00	0.50×40.0+0.50×32.0+1.0×7.0
	付帯工				
	溶融式区画線	実線,白,W=0.15	m	72.00	
	溶融式区画線	ゼブラ,白,W=0.45	m	2.00	
	溶融式区画線	実線,黄,W=0.15	m	0.60	

数量総括表

工 事 名	側溝改良工事(R7-4)【1号箇所】			事業区分		市道側溝改良事業	
				工事区分		道路改良工事	
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)		細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路							
排水構造物工							
側溝工							
自由勾配側溝			【縦断用】300×300	m	40.0	40	
自由勾配側溝			【縦断用】300×400	m	32.0	32	
自由勾配側溝			【横断用】300×400	m	7.0	7	
側溝蓋			コンクリート蓋	枚	64.0	64	
側溝蓋			グレーチング蓋 T-25 普通目	枚	8.0	8	
構造物撤去工							
作業土工							
床掘			小規模	m3	34.3	34	
埋戻し			M-30	m3	1.7	2	
埋戻し			RC40-0	m3	8.0	8	
土砂運搬処分				m3	34.3	34	
構造物取壊し工							
舗装版切断			As舗装版、t=15cm 以下	m	87.9	88	
舗装版破碎			As舗装版、t=5cm	m2	79.9	80	
殻運搬処分			As殻	式	1.0	1	
濁水運搬処分			As切断濁水	式	1.0	1	
舗装工							
アスファルト舗装工							
表層			As舗装 t=5cm	m2	43.0	43	
付帯工							
付帯工							
間詰コンクリート				式	1.0	1	
舗装仮復旧				式	1.0	1	
区画線工				式	1.0	1	
止水板設置				式	1.0	1	
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員				式	1.0	1	

数量総括表

工 事 名		側溝改良工事(R7-4)【2号箇所】			事業区分		道路維持管理事業	
					工事区分		道路改良工事	
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路								
擁壁工								
作業土工								
床掘					式	1.0	1	
埋戻し①				M-30	m3	5.9	6	
埋戻し②③				RC40-0	m3	44.8	40	13.90+30.90
埋戻し④				発生土	m3	6.9	7	
土砂運搬処分					m3	81.5	80	
場所打擁壁工								
重力式擁壁					m3	2.6	3	
舗装工								
アスファルト舗装工								
舗装版切断				As舗装版、t=15cm以下	m	6.9	7	
舗装版破碎				As舗装版	m2	5.7	6	
表層				As舗装 t=5cm	m2	6.5	7	
運搬処理工								
殻運搬処分				As殻	m3	0.29	0.3	
濁水運搬処分				As切断濁水	式	1.0	1	
付帯工								
付帯工								
取合せ工					式	1.0	1	
仮設工								
交通管理工								
交通誘導警備員					式	1.0	1	