

数量総括表【1号箇所】

工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路改良						
側溝工						
作業土工						
床掘り	小規模	m3	26.1	26		
埋戻し①	M-30	m3	1.6	2		
埋戻し②	RC-40	m3	6.8	7		
埋戻し③	砂	m3	1.4	1		
埋戻し④	発生土	m3	0.4	0.4		
土砂等運搬処分		式	1.0	1	26.1m3	
自由勾配側溝工						
自由勾配側溝(縦断型)	B=300 H=300	m	63.1	63		
自由勾配側溝(縦断型)	B=300 H=400	m	16.4	16		
溝蓋	コンクリート蓋	枚	71.0	71		
溝蓋	グレーチング蓋	枚	8.0	8		
集水桝工						
集水桝	300*300*600	基	1.0	1		
集水桝	300*600*600	基	1.0	1		
舗装工						
舗装工						
舗装切断工	As舗装版、t=15cm以下	m	80.8	81	79.45+0.71+0.62	
舗装版破碎	既設舗装厚t=5cm	m2	62.4	62		
表層	再生密粒度ASC t=5cm	m2	39.7	40		
表層(仮復旧)	再生密粒度ASC t=3cm	m2	15.9	16		
殻運搬処分	As殻	式	1.0	1	3.3m3	
濁水運搬処分	As舗装版、t=15cm以下	式	1.0	1	0.09m3	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し工	無筋 機械	m3	3.3	3		
コンクリート構造物取壊し工	有筋 機械	m3	0.3	0.3		
殻運搬処分	無筋Co殻	式	1.0	1	3.3m3	
殻運搬処分	有筋Co殻	式	1.0	1	0.3m3	
石処分		式	1.0	1		
付帯工						
付帯工						
間詰コンクリート	18-8-25	m3	0.4	0.4		
ヒューム管撤去工	φ 200	m	1.0	1		
宅内排水工		式	1.0	1		
コンクリート削孔(コンクリート削孔機)	100mm以上110mm未満	孔	2.0	2		
仮設工						
水換工						
排水ポンプ		式	1.0	1		
交通管理工						
交通誘導警備員		式	1.0	1		

撤去数量表

【1号箇所】

工 種	舗装版破碎	As殻運搬処分	床掘	発生土運搬処理	構造物取壊し	Co殻運搬処分	構造物取壊し	Co殻運搬処分
規 格	As舗装		小規模		無筋 機械	無筋	有筋 機械	有筋
(BP1～EP1)	2.84	0.14	1.02	1.02				
BP2～No. 1	19.4	0.97	7.84	7.84				
No. 1～No. 1+14.8	14.36	0.92	5.8	5.8				
No. 1+14.8'～No. 2	3.22	0.16	1.2	1.2	0.42	0.42		
No. 2～No. 3	12.4	0.62	4.8	4.8	1.6	1.6	0.33	0.33
No. 3～EP2	10.14	0.51	5.39	5.39	1.31	1.31		
計	62.36	3.32	26.05	26.05	3.33	3.33	0.33	0.33
改 め	62.4	3.3	26.1	26.1	3.3	3.3	0.3	0.3

埋戻し数量計算書

【1号箇所】

工 種 資 材 名		縦断側溝		コンクリート基礎版		基礎碎石		溝蓋		溝蓋		埋戻し①	
規 格		各種		各種		RC-40		グレーチング蓋		コンクリート蓋		M-30	
名 称	延長	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量
300*300(BP1~EP1)	3.10	5.00 個/10m	1.55	5.00 個/10m	1.55	0.62 m3/10m	0.19	1.00 枚/10m	0.31	9.00 枚/10m	2.79	0.20 m3/10m	0.06
300*300(BP2~No3)	60.00	5.00 個/10m	30.00	5.00 個/10m	30.00	0.57 m3/10m	3.42	1.00 枚/10m	6.00	9.00 枚/10m	54.00	0.20 m3/10m	1.20
300*400	16.35	5.00 個/10m	8.18	5.00 個/10m	8.18	0.57 m3/10m	0.93	1.00 枚/10m	1.64	9.00 枚/10m	14.72	0.20 m3/10m	0.33
計	79.45		39.73		39.73		4.54		7.95		71.51		1.59
改 め	79.5m	39.7個		39.7枚		4.5m3		8.0枚		71.0枚		1.6m3	

工 種 資 材 名		埋戻し②		埋戻し③		埋戻し④		表層		表層(仮復旧)		インバートコンクリート		間詰Co	
規 格		RC-40		砂		発生土		t=50		t=30				18-8-25	
名 称	延長	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量
300*300(BP1~EP1)	3.10	0.82 m3/10m	0.25	m3/10m	0.00	1.12 m3/10m	0.35	5.00 m2/10m	1.55	2.00 m2/10m	0.62	0.15 m3/10m	0.05	m3/10m	0.00
300*300(BP2~No3)	60.00	0.82 m3/10m	4.92	0.17 m3/10m	1.02	m3/10m	0.00	5.00 m2/10m	30.00	2.00 m2/10m	12.00	0.15 m3/10m	0.90	0.05 m3/10m	0.30
300*400	16.35	1.02 m3/10m	1.67	0.22 m3/10m	0.36	m3/10m	0.00	5.00 m2/10m	8.18	2.00 m2/10m	3.27	0.35 m3/10m	0.57	0.05 m3/10m	0.08
計	79.45		6.84		1.38		0.35		39.73		15.89		1.52		0.38
改 め	79.5m	6.8m3		1.4m3		0.4m3		39.7m2		15.9m3		1.5m3		0.4m3	

数量総括表【2号箇所】

工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路改良								
擁壁工								
作業土工								
			床掘り	小規模	m3	27.2	27	
			埋戻し①	M-30	m3	2.7	3	
			埋戻し②	RC-40	m3	5.4	5	
			埋戻し③	発生土	m3	9.7	9	
			土砂等運搬処分		式	1.0	1	17.4m3
現場打ち擁壁工								
			小型擁壁	H=600	m3	5.4	5	
舗装工								
舗装工								
			舗装切断工	As舗装版、t=15cm以下	m	32.3	32	
			舗装版破碎	既設舗装厚t=5cm	m2	35.5	36	
			表層	再生密粒度ASC t=5cm	m2	29.5	30	
運搬処理工								
			殻運搬処分	As殻	式	1.0	1	1.7m3
			濁水運搬処分	As舗装版、t=15cm以下	式	1.0	1	0.04m3
付帯工								
付帯工								
			目地板	瀝青繊維質目地板	m2	0.5	0.5	
仮設工								
交通管理工								
			交通誘導警備員		式	1.0	1	

数量総括表【3号箇所】

工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路維持						
防護柵工						
作業土工						
床掘り	小規模	m3	12.1	12		
埋戻し(1) (2)	RC-40	m3	3.2	3	1.0+2.2	
埋戻し(3)	M-30	m3	1.9	2		
土砂等運搬処分		式	1.0	1	12.1m3	
路側防護柵工						
ガードレール	コンクリート建込式 Gp-C-2B	m	32.0	32		
プレキャスト防護柵基礎	H480*L2000*B800	m	32.0	32		
舗装工						
舗装工						
舗装切断工	As舗装版、t=15cm以下	m	32.6	33	32+0.3*2	
舗装版破砕	既設舗装厚t=5cm	m2	9.6	10		
表層	再生密粒度ASC t=5cm	m2	19.2	19		
運搬処理工						
殻運搬処分	As殻	式	1.0	1	0.48m3	
濁水運搬処分		式	1.0	1	0.04m3	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
構造物取壊し	無筋 機械	m3	3.3	3		
殻運搬処分		m3	3.3	3		
付帯工						
付帯工						
標識撤去工		基	1.0	1		
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員		式	1.0	1		

撤去数量計算書

【3号箇所】

工 種		資 材 名		舗装版破碎		As殻運搬処分		構造物取壊し		Co殻運搬処分		床掘		土砂運搬処分	
規 格		As舗装版				無筋 機械				小規模					
測点	延長	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量
BP～No.1	20.00	3.00 m2/10m	6.00	0.15 m3/10m	0.30	1.03 m3/10m	2.06	1.03 m3/10m	2.06	3.78 m3/10m	7.56	3.78 m3/10m	7.56	3.78 m3/10m	7.56
No. 1～EP	12.00	3.00 m2/10m	3.60	0.15 m3/10m	0.18	1.03 m3/10m	1.24	1.03 m3/10m	1.24	3.78 m3/10m	4.54	3.78 m3/10m	4.54	3.78 m3/10m	4.54
計	32.00		9.60		0.48		3.30		3.30		12.10		12.10		12.10
改 め	32.0m	9.6m2		0.5m3		3.3m3		3.3m3		12.1m3		12.1m3			

数量計算書

【3号箇所】

工 種 資 材 名		ガードレール		プレキャスト防護柵基礎		天端コンクリート		敷モルタル	
測点		コンクリート建込式		H480*L2000*B800		18-8-25		1:3	
名 称	延長	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量
BP～No.1	20.00	10.00 m/10m	20.00	5.00 個/10m	10.00	10.00 m/10m	20.00	0.16 m ³ /10m	0.32
No. 1～EP	12.00	10.00 m/10m	12.00	5.00 個/10m	6.00	10.00 m/10m	12.00	0.16 m ³ /10m	0.19
計	32.00		32.00		16.00		32.00		0.51
改 め	32.0m	32.00m		16.0個		32.00m		0.5m ³	

工 種 資 材 名		埋戻し(1)		埋戻し(2)		埋戻し(3)		表層		区画線工	
規 格		RC-40		RC-40		M-30					
測点	延長	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量	単位当り	数量
BP～No.1	20.00	0.30 m ³ /10m	0.60	0.70 m ³ /10m	1.40	0.60 m ³ /10m	1.20	6.00 m ² /10m	12.00	10.00 m/10m	20.00
No. 1～EP	12.00	0.30 m ³ /10m	0.36	0.70 m ³ /10m	0.84	0.60 m ³ /10m	0.72	6.00 m ² /10m	7.20	10.00 m/10m	12.00
計	32.00		0.96		2.24		1.92		19.20		32.00
改 め	32.0m	1.0m ³		2.2m ³		1.9m ³		19.2m ²		32.00m	