

# 工事数量総括表

| 工 事 名         | 交通安全施設整備工事（R 7－6）<br>甲府市 伊勢一丁目 地内 |        |        |        | 事 業 区 分                       |      | 交通安全施設整備事業 |      |        |        |
|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|------|------------|------|--------|--------|
|               |                                   |        |        |        | 工 事 区 分                       |      | 道路維持       |      |        |        |
| 工事区分(1)       | 工 種(2)                            | 種 別(3) | 細 別(4) | 規 格(5) | 単位                            | 実施数量 | 計上数量       | 変更数量 | 変更計上数量 | 摘 要    |
| 道路維持          |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 防護柵工          |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 作業土工          |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 床掘            |                                   |        |        |        | 小規模土工 機械                      | m3   | 15.40      | 15   |        | 別紙図面参照 |
| 埋戻①           |                                   |        |        |        | 小規模土工 機械 RC40-0               | m3   | 5.28       | 5    |        | 別紙図面参照 |
| 埋戻②           |                                   |        |        |        | 小規模土工 機械 M30-0                | m3   | 5.72       | 6    |        | 別紙図面参照 |
| 埋戻③           |                                   |        |        |        | 小規模土工 機械 発生土                  | m3   | 1.76       | 2    |        | 別紙図面参照 |
| 土砂等運搬         |                                   |        |        |        | 14m3                          | 式    | 1.00       | 1    |        | 別紙図面参照 |
| 路側防護柵工        |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| ガードパイプ        |                                   |        |        |        | コンクリート建込式 Gp-Bp-2B 直柱 グレーページュ | m    | 42.00      | 42   |        | 別紙図面参照 |
|               |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| プレキャスト防護柵基礎   |                                   |        |        |        | H480*L2000*B800               | m    | 44.00      | 44   |        | 別紙図面参照 |
| 構造物撤去工        |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 防護柵撤去工        |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                                   |        |        |        | 建込式 Gr-C-2B                   | m    | 42.00      | 42   |        | 別紙図面参照 |
| 構造物取壊工        |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| コンクリート構造物取壊①  |                                   |        |        |        | 機械取壊 鉄筋                       | m3   | 0.70       | 0.7  |        | 別紙図面参照 |
| コンクリート構造物取壊②  |                                   |        |        |        | 機械取壊 無筋                       | m3   | 6.87       | 7    |        | 別紙図面参照 |
| 舗装版切断         |                                   |        |        |        | アスファルト舗装版 t≦150mm             | m    | 45.20      | 45   |        | 別紙図面参照 |
| 舗装版破碎         |                                   |        |        |        | 機械取壊 アスファルト舗装版 t=100mm        | m2   | 26.40      | 26   |        | 別紙図面参照 |
| 運搬処理工         |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 濁水運搬処理        |                                   |        |        |        | 0.10m3                        | 式    | 1.00       | 1    |        | 別紙図面参照 |
| 鉄筋Co運搬処理      |                                   |        |        |        | 0.7m3                         | 式    | 1.00       | 1    |        | 別紙図面参照 |
| 無筋Co運搬処理      |                                   |        |        |        | 7m3                           | 式    | 1.00       | 1    |        | 別紙図面参照 |
| As殻運搬処理       |                                   |        |        |        | 3m3                           | 式    | 1.00       | 1    |        | 別紙図面参照 |
| 防護柵運搬処理       |                                   |        |        |        | ガードレール 0.5 t                  | 式    | 1.00       | 1    |        | 別紙図面参照 |
| 舗装工           |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 舗装工           |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 上層路盤工         |                                   |        |        |        | 再生瀝青安定処理路盤材 t=50mm            | m2   | 35.20      | 35   |        | 別紙図面参照 |
| 表層            |                                   |        |        |        | 再生密粒度ASC t=50mm               | m2   | 35.20      | 35   |        | 別紙図面参照 |
| 付帯工           |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 付帯工           |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 熔融式区画線        |                                   |        |        |        | 外側線 白 t=150mm                 | m    | 44.00      | 44   |        |        |
| 視線誘導標         |                                   |        |        |        | φ 100 両面反射                    | 個    | 3.00       | 3    |        | 別紙図面参照 |
| 標識柱設置工        |                                   |        |        |        | 基                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 仮設工           |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 交通管理工         |                                   |        |        |        | 式                             | 1.00 | 1          |      |        |        |
| 交通誘導警備員       |                                   |        |        |        | 昼間・交代要員有り                     | 式    | 1.00       | 1    |        |        |