

工事設計書

工事件名 西中学校武道場建具他改修工事

施工場所 甲府市飯田五丁目13番1号

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和7年5月				
教育部 教育総室 教育施設課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

西中学校武道場建具他改修工事

2連引き倒し窓改修 24箇所

玄関引分戸改修 1箇所

軒樋改修 70.4m

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
西中学校武道場建具他改修工事内訳							
	直接工事費						
A	西中学校武道場建具他改修工事		1.0	式			
	合計						
	共通費						
B	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	西中学校武道場建具他改修工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	建具改修工事		1.0	式			
A-3	樋改修工事		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-1	直接仮設工事						
	整理清掃養生費		1.0	式			
	外部足場設置	架払い	400.0	m ²			
	昇降階段		6.0	基			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-2	建具改修工事						
	AD-1 アルミフロントランマ下引分戸	カバー工法 W3800×H2000 横格子付	1.0	本			
	AD-1 アルミ曲物三方及び下地材		1.0	式			
	下枠廻りハツリ		1.0	式			
	既存枠撤去		1.0	式			
	新規引分戸取付施工		1.0	式			
	下枠廻りモルタル補修		1.0	式			
	枠廻りコーキング		1.0	式			
	引戸硝子建込	W900×H2000	2.0	枚			
	袖FIX硝子建込	FL5 W1000×H1000	4.0	枚			
	硝子廻りコーキング		55.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	AW-1 アルミフロント2連内倒し窓	カバー工法 アルミ曲物及び下地材含む W1930×H600	12.0	ヶ所			
	AW-2 アルミフロント2連内倒し窓	カバー工法 アルミ曲物及び下地材含む W2045×H600	8.0	ヶ所			
	AW-3 アルミフロント2連内倒し窓	カバー工法 アルミ曲物及び下地材含む W1400×H600	4.0	ヶ所			
	既存サッシ撤去		1.0	式			
	新規サッシ取付施工		1.0	式			
	枠廻りコーキング		238.0	m			
	網入磨硝子建込	6.8mm	27.0	m ²			
	硝子廻りコーキング		295.0	m			
	発生廃材処分		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-3	樋改修工事						
	軒樋 塩ビ大型165WIDE	吊り金具共 亜鉛メッキ品@455	70.4	m			
	同上コーナー	出隅	4.0	ヶ所			
	落とし口	φ=100 自在ドレン	5.0	ヶ所			
	既存樋撤去		70.4	m			
	発生廃材処分		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	共通仮設費率		1.0	式			
	計						