

工事設計書

工事件名 総合市民会館芸術ホール舞台設備改修工事

施工場所 甲府市青沼三丁目5番44号

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和7年6月				
教育部 教育総室 教育施設課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

総合市民会館芸術ホール舞台設備改修工事

変形絞り緞帳交換 一式

暗転幕落下防止ロープ設置 一式

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
総合市民会館芸術ホール舞台設備改修工事内訳							
	直接工事費						
A	舞台設備改修工事		1.0	式			
	合計						
	共通費						
B	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	舞台設備改修工事						
	巻上機1	ワイヤ巻取式 モーター0.75kw	1.0	台			
	巻上機2	ワイヤ巻取式 モーター1.5kw	1.0	台			
	巻上機3	ワイヤ巻取式 モーター2.2kw	1.0	台			
	絞り緞帳幕地	2.47倍ヒダ、上部裏地付き 別織地 H17.3m×W15.0m	1.0	枚			
	上部固定吊用ロープ	φ 12mm 落下防止ワイヤーロープ含	12.0	箇所			
	昇降絞り上げ用ワイヤーロープ	φ 4mm 止め金具等含む	11.0	箇所			
	変形絞り緞帳交換施工費	電動昇降、幕絞上げ式	1.0	式			
	既存撤去		1.0	式			
	暗転幕落下防止ロープ設置	幕地H9.0m 2点	1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	養生仮設費	床養生含む	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	共通仮設費率		1.0	式			
	計						