

数量総括表

工 事 名	市道舗装工事(R7-1)(余フ)【1号箇所】				事業区分		市道舗装事業		
					工事区分		舗装工事		
工事区分(1) 工種(2) 種別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要	
舗装									
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断	As舗装版 t≤15cm	m	630.3	630					
舗装版破碎	As舗装版 t≤15cm 平均幅員W>3.0m	m2	1704.9	1700					
運搬処理工									
殻運搬	As舗装版殻 平均幅員W>3.0m	m3	85.2	85				1704.9*0.05	
濁水運搬	As舗装版濁水	式	1.0	1					
殻処分	As舗装版殻	m3	85.2	85				1704.9*0.05	
濁水処分	As舗装版濁水	m3	0.72	0.7				630.3*0.05*0.023	
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正	補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>3.0m	m2	1704.9	1700					
アスファルト舗装工									
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m	m2	1704.9	1700					
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線	実線 白 W=15cm	m	604.0	600					
熔融式区画線	実線 黄 W=15cm	m	2.8	3					
熔融式区画線	ゼブラ 白 W=45cm	m	56.2	56					
熔融式区画線	文字 白 W=15cm換算	m	34.2	34					
熔融式区画線	文字 黄 W=15cm換算	m	57.9	58					
カラー塗装工									
カラー塗装工									
グリーン塗装	2回塗り	m2	233.6	230					
道路付属施設工									
道路付属物工									
視覚障害者誘導用シート設置工	貼付式 樹脂製 エスコートゾーン	m	12.0	12					
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員		式	1.0	1					

数量総括表

[illegible]

数量総括表

工 事 名	市道舗装工事(R7-1)(余フ)【3号箇所】				事業区分		市道舗装事業		
					工事区分		舗装工事		
工事区分(1) 工種(2) 種別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要	
舗装									
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断	As舗装版 t≤15cm	m	151.0	150					
舗装版破碎	As舗装版 t≤15cm 平均幅員W>3.0m	m2	823.1	820					
運搬処理工									
殻運搬	As舗装版殻 平均幅員W>3.0m	m3	41.1	41				823.1*0.05	
濁水運搬	As舗装版濁水	式	1.0	1					
殻処分	As舗装版殻	m3	41.1	41				823.1*0.05	
濁水処分	As舗装版濁水	m3	0.17	0.2				151.0*0.05*0.023	
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正	補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>3.0m	m2	823.1	823					
アスファルト舗装工									
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m	m2	823.1	823					
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線	実線 白 W=15cm	m	259.2	260					
溶融式区画線	実線 黄 W=15cm	m	136.9	140					
溶融式区画線	ゼブラ 白 W=45cm	m	26.3	26					
溶融式区画線	文字 白 W=15cm換算	m	34.2	34					
付帯工									
付帯工									
集水桝工		基	1.0	1					
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員		式	1.0	1					

下飯田一丁目地内

測点		幅員(m)	距離(m)		表層(m ²)	控除
自	BP	5.55				下水MH φ 1300 $1.30 \times 2 = 3.14 / 4 = 1.33$
至	No.1	5.50	20.0		110.5	
自	No.1	5.50				
至	No.2	5.60	20.0		111.0	
自	No.2	5.60				φ 1250 $1.25 \times 2 = 3.14 / 4 = 1.23$
至	No.3	5.63	20.0		112.3	
自	No.3	5.63				$1.23 \times 2 = 2.45$
至	No.4	5.65	20.0		112.8	
自	No.4	5.65				0.9*1.6 $0.90 \times 1.60 = 1.44$
至	No.5	5.58	20.0		112.3	
自	No.5	5.58				合計 5.2 m ²
至	No.6	5.65	20.0		112.3	
自	No.6	5.65				
至	No.7	5.65	20.0		113.0	
自	No.7	5.65				
至	No.8	5.55	20.0		112.0	
自	No.8	5.55				
至	No.9	5.65	20.0		112.0	
自	No.9	5.65				
至	No.10	5.55	20.0		112.0	
自	No.10	5.55				
至	No.11	5.55	20.0		111.0	
自	No.11	5.55				
至	No.12	5.55	20.0		111.0	
自	No.12	5.55				
至	No.13	5.57	20.0		111.2	
自	No.13	5.57				
至	No.14	5.57	20.0		111.4	
自	No.14	5.57				
至	E.P(No.14+11.1)	5.65	11.1		62.3	
自	取合部①					83.0
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
小計		平均幅員 5.59	施工延長 291.1		1710.1	
		控除面積			5.2	
		舗装面積合計			1704.9	

舗装取壊し・区画線数量計算書

下飯田一丁目地内

種別・規格	数量	摘 要
舗装版切断		
①B. P付近	5.5	
②中央	304.5	
③左	305.5	
④E. P付近	14.8	
計 (m)	630.3	
切断濁水	0.72	630.3*0.05*0.023
計 (m3)	0.72	
舗装版破碎	1704.9	
計 (m2)	1704.9	
As殻	85.24	1704.9*0.05
計 (m3)	85.24	
実線、白、W=15cm		
外側線①	302.3	
外側線②	301.7	
計 (m)	604.0	
実線、黄、W=15cm		
消火栓①	2.8	
計 (m)	2.8	
ゼブラ、白、W=45cm		
停止線①	2.2	
停止線②	2.2	
停止線③	2.3	
横断歩道①	15.0	
横断歩道②	32.0	
導流帯①	2.5	
計 (m)	56.2	
文字、白、W=15cm換算		
横断歩道あり①	11.4	
横断歩道あり②	11.4	
横断歩道あり③	11.4	
計 (m)	34.2	
文字、黄、W=15cm換算		
最高速度①【30】	19.3	
最高速度②【30】	19.3	
最高速度③【30】	19.3	
計 (m)	57.9	

グリーン塗装面積計算書

下飯田一丁目地内

市道 下飯田敷島線

測点		幅 ①(m)	幅 ②(m)	距離(m)	面積 ①(m2)	面積 ②(m2)	控除
自	BP	0.40	0.35				
至	No.1	0.40	0.30	20.0	8.0	6.5	
自	No.1	0.40	0.30				
至	No.2	0.40	0.30	20.0	8.0	6.0	
自	No.2	0.40	0.30				
至	No.3	0.35	0.40	20.0	7.5	7.0	
自	No.3	0.35	0.40				
至	No.4	0.35	0.40	20.0	7.0	8.0	
自	No.4	0.35	0.40				
至	No.5	0.35	0.35	20.0	7.0	7.5	
自	No.5	0.35	0.35				
至	No.6	0.35	0.45	20.0	7.0	8.0	
自	No.6	0.35	0.45				
至	No.7	0.40	0.40	20.0	7.5	8.5	
自	No.7	0.40	0.40				
至	No.8	0.35	0.45	20.0	7.5	8.5	
自	No.8	0.35	0.45				
至	No.9	0.35	0.40	20.0	7.0	8.5	
自	No.9	0.35	0.40				
至	No.10	0.40	0.50	20.0	7.5	9.0	
自	No.10	0.40	0.50				
至	No.11	0.40	0.50	20.0	8.0	10.0	
自	No.11	0.40	0.50				
至	No.12	0.40	0.50	20.0	8.0	10.0	
自	No.12	0.40	0.50				
至	No.13	0.40	0.40	20.0	8.0	9.0	
自	No.13	0.40	0.40				
至	No.14	0.40	0.40	20.0	8.0	8.0	
自	No.14	0.40	0.40				
至	No.14+11.1	0.40	0.40	11.1	4.4	4.4	
自	No.14+11.1		0.40				
至	No.15+1.7		0.40	10.6		4.2	
自							
至							
自							
至							
自							
至							
自							
至							
自							
至							
自							
至							
自							
至							
	小計	平均幅員 0.38	平均幅員 0.41	施工延長 301.70	110.4	123.2	
			面積合計			233.6	

舗装面積計算書

音羽町地内外

車道【t=5cm】 市道 中道線

測点		幅員(m)	距離(m)		表層(m2)	控除
自	BP	2.00				通信MH φ 1170
至	BP+1.1	4.20	1.1		3.4	
自	BP+1.1	4.20				$1.17 \times 2 \times 3.14 \div 4$ = 1.07
至	BP+8.0	4.00	6.9		28.3	
自	BP+8.0	4.00				横断側溝 No. 17～No. 18
至	BP+10.3	3.20	2.3		8.3	
自	BP+10.3	3.20				$0.7 \times 3.2 = 2.2$
至	No.1	3.30	9.7		31.5	
自	No.1	3.30				合計 3.3 m2
至	No.1+7.5	3.20	7.5		24.4	
自	No.1+7.5	3.70				
至	No.1+11.7	3.70	4.2		15.5	
自	No.1+11.7	3.70				
至	No.1+19.3	0	7.6		14.1	
自	No.1+13.2	0				
至	No.2	3.50	6.8		11.9	
自	No.2	3.50				
至	No.2+0.5	3.70	0.5		1.8	
自	No.2+0.5	3.70				
至	No.2+12.8	3.70	12.3		45.5	
自	No.2+12.8	3.70				
至	No.2+13.4	2.70	0.6		1.9	
自	No.2+13.4	2.70				
至	No.3	2.70	6.6		17.8	
自	No.3	2.70				
至	No.4	2.60	20.0		53.0	
自	No.4	2.60				
至	No.5	2.70	20.0		53.0	
自	No.5	2.70				
至	No.6	2.90	20.0		56.0	
自	No.6	2.90				
至	No.7	2.90	20.0		58.0	
自	No.7	2.90				
至	No.7+17.2	2.90	17.2		49.9	
自	No.7+17.2	2.90				
至	No.7+19.7	0	2.5		3.6	
自	No.8+9.5	3.30				
至	No.9	3.50	10.5		35.7	
自	No.9	3.50				
至	No.9+9.2	3.50	9.2		32.2	
自	No.9+9.2	3.50				
至	No.9+10.6	0	1.4		2.5	
自	No.9+10.0	0				
至	No.9+11.2	3.40	1.2		2.0	
自	No.9+11.2	3.40				
至	No.10	3.30	8.8		29.5	
自	No.10	3.30				
至	No.11	3.50	20.0		68.0	
自	No.11	3.50				
至	No.12	3.80	20.0		73.0	

舗装面積計算書

音羽町地内外

車道【t=5cm】 市道 中道線					
測点		幅員(m)	距離(m)		表層(m2)
自	No.12	3.80			
至	No.13	3.70	20.0		75.0
自	No.13	3.70			
至	No.14	3.50	20.0		72.0
自	No.14	3.50			
至	No.15	3.10	20.0		66.0
自	No.15	3.10			
至	No.15+15.7	3.70	15.7		53.4
自	No.15+15.7	3.20			
至	No.16	3.20	4.3		13.8
自	No.16	3.20			
至	No.17	3.00	20.0		62.0
自	No.17	3.00			
至	No.18	3.40	20.0		64.0
自	No.18	3.40			
至	No.19	3.40	20.0		68.0
自	No.19	3.40			
至	No.20	3.00	20.0		64.0
自	No.20	3.00			
至	E. P (No.20+14.6)	3.00	14.6		43.8
	取合部①				1.1
	取合部②				64.2
	取合部③				9.8
	小計	平均幅員 3.3	施工延長 414.6		1377.8
		控除面積			3.3
		舗装面積合計			1374.5

舗装取壊し・区画線数量計算書

音羽町地内外

種別・規格	数量	摘 要
舗装版切断		
①No. 8付近	14.3	
②No. 8付近	5.4	
③No. 10付近	5.3	
④No. 11付近	24.1	
⑤No. 15付近	2.8	
⑥No. 17付近	4.5	
計 (m)	56.4	
切断濁水	0.06	56.4*0.05*0.023
計 (m3)	0.06	
舗装版破碎	1374.5	
計 (m2)	1374.5	
As殻	68.73	1374.5*0.05
計 (m3)	68.73	
消火栓 実線、黄、W=15cm		
①	2.8	
②	2.8	
③	2.8	
計 (m)	8.4	
停止指導線 ゼブラ、白、W=45cm		
①	2.0	
計 (m)	2.0	
文字、白、W=15cm換算		
交差点注意①	35.4	
交差点注意②	35.4	
速度落せ①	30.8	
計 (m)	101.6	
文字、黄、W=15cm換算		
最高速度①【20】	18.4	
最高速度②【20】	18.4	
最高速度③【20】	18.4	
最高速度④【20】	18.4	
計 (m)	73.6	

舗装面積計算書

池田三丁目地内

車道【t=5cm】 市道 下河原長塚線

測点		幅員 (m)	距離 (m)		表層 (m2)	控除
自	BP	5.80				横断水路 No. 4付近 $0.8 * 6.45 = 5.2$ 合計 5.2 m2
至	No.1	5.85	20.0		116.5	
自	No.1	5.85				
至	No.2	5.80	20.0		116.5	
自	No.2	5.80				
至	No.3	5.85	20.0		116.5	
自	No.3	5.85				
至	No.4	5.75	20.0		116.0	
自	No.4	5.75				
至	No.5	6.27	20.0		120.2	
自	No.5	6.27				
至	No.6	6.20	20.0		124.7	
自	No.6	6.20				
至	E. P (No.6+19.1)	6.14	19.1		117.8	
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
自						
至						
	小計	平均幅員 5.96	施工延長 139.1		828.2	
		控除面積			5.2	
		舗装面積合計			823.1	

舗装取壊し・区画線数量計算書



池田三丁目地内

種別・規格	数量	摘 要
舗装版切断		
①B. P	5.8	
②中央	139.1	
③E. P	6.1	
計 (m)	151.0	
切断濁水	0.17	151.0*0.05*0.023
計 (m3)	0.17	
舗装版破碎	823.1	
計 (m2)	823.1	
As殻	41.15	823.1*0.05
計 (m3)	41.15	
実線、白、W=15cm		
外側線①	124.8	
外側線②	134.4	
計 (m)	259.2	
実線、黄、W=15cm		
中央線①	134.1	
消火栓①	2.8	
計 (m)	136.9	
ゼブラ、白、W=45cm		
停止線①	2.3	
停止線②	2.4	
横断歩道①	21.6	
計 (m)	26.3	
文字、白、W=15cm換算		
横断歩道あり①	11.4	
横断歩道あり②	11.4	
横断歩道あり③	11.4	
計 (m)	34.2	

付帯工計算書

工種・材料	深さ	【構造物取壊し】		【床掘り】		【埋戻し】		【備考】
		断面積	立積	断面積	立積	断面積	立積	
	(m)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	
集水桝工								
無筋Co	0.40	0.27	0.11					
発生土	0.76			0.63	0.33			桝控除(0.6*0.6*0.4)
M-30	0.15					0.38	0.06	
RC-40	0.56					0.38	0.21	基礎碎石控除(0.1*0.1*0.1)
合計			0.11		0.33		0.27	

床掘凶



埋辰凶

