

実 施 設 計 書 （ 当 初 ）

課 長		係 長		審 査		設 計 者	
--------	--	--------	--	--------	--	-------------	--

工 事 名	帯 那 山 高 原 牧 場 解 体 工 事		
工 事 箇 所	甲 府 市 上 帯 那 町 地 内		
事 業 名			
請負工事費 (消費税等込み)	円	変更による増減額	
	円		
工 事 価 格	円	変更による増減額	
	円		
請 負 代 金 (消費税等込み)	円	変更による増減額	
	円		
請負工事価格 (消費税等抜き)	円	変更による増減額	
	円		
変更請負代金額 計 算 式	$\frac{\text{(当初請負工事価格)} \quad \text{円} \times \text{(変更設計工事価格)} \quad \text{円}}{\text{(当初工事価格)} \quad \text{円}} \times (1 + \text{消費税等率})$ $=$		

工 事 概 要	認可・実施	管理棟解体撤去 1式 トイレ解体撤去 1式 送水管撤去 1式 柵撤去 1式 その他付帯工 1式	実施・変更	
起 工 理 由 変 更 は 理 由	認可・実施		実施・変更	
単 価 地 区			単 価 適 用 年 月 日	
適 用 工 種			歩 掛 適 用 年 月 日	
調 整 区 分			損 料 適 用 年 月 日	
施工地域区分			諸 経 費 適 用 年 月 日	
冬 期 係 数			着 工 日 、 工 期	
積雪寒冷地区分			事 務 所 名 、 課 名	
備 考	当初			

内 訳 明 細 書

No.1

		名 称	規格	数量	単位	単 価	金 額		備 考
	諸経費								
		解 体 工 事 費							
		廃 棄 物 運 搬 ・ 処 分 費							
		直 接 工 事 費							
		共 通 仮 設 費							
		現 場 管 理 費							
		一 般 管 理 費							
		工 事 原 価							
		消 費 税	10%						
		全 体 工 事 費							

解体工事費 明細書

No.2

	名 称	規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体工事費						
	道 路 整 備	割栗石補足材14.0m ³ 含む	1.0	式			入口から帯那山分岐点
	道 路 整 備	CB材補足材8.0m ³ 含む	1.0	式			帯那山分岐点から管理棟
	石 綿 含 有 検 査	管理棟外壁ボード	1.0	式			
	管 理 棟 本 体 解 体	プレハブ製	12.96	m ²			
	管 理 棟 内 装 解 体		12.96	m ²			
	管 理 棟 基 礎 解 体		12.96	m ²			
	管理棟石綿含有建材撤去		25.2	m ²			
	ト イ レ 解 体 撤 去	便槽共	1.0	基			
	送 水 管 撤 去	硬質ポリエチレン管φ25	1160.0	m			
	柵 撤 去		918.0	m			
	計						

廢棄物運搬處理費 明細書

No.3

[illegible]