


# 平面図 S=free

※既設管撤去箇所(No. 4, 5, 7, 16, 19, 20)は、現地不明のため管路内カメラ調査結果及び近隣の下水道使用状況を踏まえ撤去としているが、地上にますが無く現況が把握できないため、撤去時に使用状況等を確認すること。

## 区画線・路面標示

- No. 1 外側線・文字(止)
- No. 2 外側線
- No. 3 外側線・グリーン塗装
- No. 5 外側線・グリーン塗装
- No. 9 外側線・グリーン塗装
- No. 11 外側線・文字(れ)・グリーン塗装
- No. 12 外側線・文字(止)・グリーン塗装
- No. 13 外側線・グリーン塗装
- No. 14 外側線・グリーン塗装
- No. 15 外側線・グリーン塗装
- No. 17 外側線・グリーン塗装
- No. 18 外側線・グリーン塗装
- No. 21 外側線・グリーン塗装



まず取付管取替工 4箇所

取付管取替工 6箇所

雨水管φ200 5箇所 汚水管φ150 1箇所

まず取替工 1箇所

まず取付管撤去工 11箇所

工事名称	下水道改良工事(公共R7-1)		
工事箇所	甲府市 朝気三丁目 地内		
図面名称	平面図		
縮尺	任意	図面枚数	1 / 1
甲府市上下水道局工務部下水道課			