

工事数量総括表

工 事 名	R7道路築造工事【都市計画道路城東三丁目敷島線（伊勢工区）】				事 業 区 分		城東三丁目敷島線整備事業			
					工 事 区 分		道路改良			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良										
横断水路工										
作業土工（横断水路）										
床掘				1<W≦2、土砂	m3	105.2	105			
基面整正					m2	51.3	51			2.1*15.46+2.2*5.62+2.7*2.4
埋戻し①				発生土	m3	81.9	82			
埋戻し②				R C-40, t =10cm	m3	3.8	4			
土砂等運搬処分				作業土工	m3	14.20	14			
プレキャストカルバート設置工										
プレキャストカルバート				B600×H700	m	15.4	15.0			
取付水路工										
現場打ちU型水路（本体）				B600×H620～776	m	5.6	6			
プレキャストR C床版設置				2000×1500×220	枚	3	3			
プレキャストR C床版設置				2000×1092/742×220	枚	1	1			
集水桝設置工（市N 7号）										
現場打ち集水桝（市N 7号）				800×2200×1300	基	1.0	1			
鉄筋工					式	1.0	1			
グレーチング設置（市N 7号）				T-14、細目	箇所	1.0	1			
足掛け金具					個	3.0	3			
集水桝設置工（市S 6号）										
現場打ち集水桝（市S 6号集水桝）				800×2200×1200	基	1.0	1			
鉄筋工					式	1.0	1			
グレーチング設置（市S 6号）				T-25、細目	箇所	1.0	1			
足掛け金具					個	3.0	3			
構造物撤去工										
防止柵撤去工										
防護柵（転落防止柵）基礎取壊し				無筋コンクリート、2基分	m3	0.16	0.2			(0.15*3.1*0.18) + (0.15*3*0.18) *2
防護柵（転落防止柵）処分				2基	t	0.34	0.3			(2.068*2)+(0.7*2)*0.031*2
標識撤去工										
標識撤去再設置				規制標識（止まれ）	基	1.0	1			
構造物取壊し工										
コンクリート構造物取壊し				床版部、鉄筋構造物	m3	8.5	8			
コンクリート構造物取壊し				既設水路躯体部、鉄筋構造物	m3	24.5	25			

工事数量総括表

工 事 名	R7道路築造工事【都市計画道路城東三丁目敷島線（伊勢工区）】				事 業 区 分		城東三丁目敷島線整備事業			
					工 事 区 分		道路改良			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
			舗装版切断	As舗装版切断 t=5cm	m	42.2	42			
			舗装版破砕	As舗装版、機械施工 t=5cm	m2	65.8	66			
			舗装版破砕（仮復旧分）	As舗装版、機械施工 t=5cm	m2	8.0	8			
			運搬処理工							
			殻運搬処理(1)	鉄筋コンクリート殻	m3	33.0	33			8.47+24.5
			殻運搬処理(2)	無筋コンクリート殻	m3	0.31	0.3			0.16+0.15
			殻運搬処理(3)	As舗装版	m3	3.7	4			(65.8+8)*0.05
			濁水処理運搬	As舗装版	m3	0.05	0.05			V=0.023*42*0.05
			鉄版（縞鋼板）処分	2枚	t	0.064	0.06			1.2*1*0.02682*2
			グレーチング処分	2枚	t	0.022	0.02			0.011*2
			舗装工							
			アスファルト舗装工							
			路盤工①	RC40-0 t=15cm	m2	91.10	91			
			路盤工②	RC40-0 t=5cm	m2	10.70	11			
			表層工（車道部）	再生密粒度ASC t=5cm	m2	101.7	100			
			区画線工							
			区画線工							
			熔融式区画線工①	白 実線(W=15cm文字換算)【止まれ】	m	18.3	18			
			熔融式区画線工②	白 ゼブラ(W=45cm)【停止線】	m	1.92	2			
			防止柵工							
			防止柵設置工							
			転落防止柵設置	P種 H=1100mm	m	2.2	2			
			付帯工							
			マンホール工							
			マンホール撤去・再設置	1号マンホール	式	1.0	1			斜壁以上撤去再設置
			仮設管敷設・撤去工							
			高密度ポリエチレン管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管Φ500	m	27.8	28			
			高密度ポリエチレン管接続工		式	1.0	1			
			土のう工							
			土のう積工		m2	0.45	0.5			0.3*1.48
			仮復旧工							
			表層工（車道部）	再生密粒度Asc (13) t=5cm	m2	8.0	8			
			仮設工							
			交通管理工							
			交通誘導警備員		式	1.0	1			