

工事数量総括表

(下帯那町)

工 事 名		農道改良工事（農道１９７５号線）			事 業 区 分		農 業 施 設 等 整 備 事 業			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良										
排水構造物工										
作業土工										
掘削			小規模（標準以外）	m3	15.59	20				
埋戻し（発生土）			小規模	m3	10.43	10				
埋戻し（再生砕石RC40-0）			小規模	m3	1.66	2				
埋戻し（粒調砕石M30-0）			小規模	m3	1.11	1				
残土処理工										
土砂等運搬			小規模	m3	5.16	5				15.59(掘削) - 10.43(発生土埋戻し)
積込（ルーズ）			平均施工幅1m以上2m未満	m3	5.16	5				
土砂等運搬			標準	m3	5.16	5				
建設残土処分				m3	5.16	5				
側溝工										
現場打ち水路				m	0.50	0.5				
基礎砕石			RC40-0	m2	2.27					
型枠			一般型枠, 無筋構造物	m2	4.04					1.355 × 2 + 1.329
コンクリート打設			18-8-25(20) BB, 無筋構造物	m3	0.75					
ワイヤーメッシュ			100×100	m2	1.37					
底張コンクリート			18-8-25(20)BB	m3	0.22					1.440 × 0.15
自由勾配側溝			1800*1100	m	5.0	5				
排水構造物工			自由勾配側溝	m	1.0					
鉄筋工			D16@200	t	0.017					2.20 × 1000/200 × 0.00156
			D13@275	t	0.009					1.00 × 9 × 0.000995
間詰コンクリート			18-8-25(20)BB	m3	0.61	0.6				
底張コンクリート			18-8-25(20)BB	m3	0.56	0.6				
構造物撤去工										
構造物取壊し工										
舗装版切断			As舗装(t=5cm)	m	5.00	5				
舗装版破碎			小規模	m2	11.25	11				
構造物とりこわし			無筋, 人力施工	m3	1.06	1				
石積とりこわし			人力施工	m2	11.32	11				

(下帶那町)

[illegible]

[illegible]