工　事　数　量　総　括　表

工事名	橋梁補修工事（R8－2）	事業区分	橋りょう長寿命化修繕事業
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分 / 工種 / 種別 / 細別	規格 等	単位	変更前		変更後		摘　要
			実施数量	計上数量	実施数量	計上数量	
橋梁保全工事(滝見桟道橋)							
現場塗装工							
橋梁塗装工							
塗膜除去	水性剥離剤	m2	52.1	52			
橋梁塗替工		m2	52.1	52			
鋼材補修工							
主桁補修工							
炭素繊維接着工		m	66.0	66			
橋面防水工							
橋面防水工							
コンクリート舗装表面処理	高浸透型床版防水材	m2	18.2	18			
水切設置工							
水切設置工							
水切設置	ボルト固定式	m	8.7	9			
運搬処理工							
運搬処理工							
塗膜くず運搬処分		式	1.0	1			
仮設工							
橋梁足場工							
橋梁補修用足場・養生工		式	1.0	1			
交通管理工							
交通誘導警備員		式	1.0	1			
付帯工							
付帯工							
付帯工		式	1.0	1			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	橋梁補修工事（R8－2）	事業区分	橋りょう長寿命化修繕事業
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分 / 工種 / 種別 / 細別	規格 等	単位	変更前		変更後		摘　要
			実施数量	計上数量	実施数量	計上数量	
橋梁保全工事（昇仙桟道橋）							
橋梁補修工							
ひびわれ補修工							
ひび割れ補修工（充てん工法）		橋	1.0	1			
鋼材撤去工							
鋼材撤去工							
鋼材撤去		式	1.0	1			
鋼材運搬処分		式	1.0	1			
橋面防水工							
橋面防水工							
コンクリート舗装表面処理	高浸透型床版防水材	m^3	9.3	9			
水切設置工							
水切設置工							
水切設置	ボルト固定式	m	3.8	4			
仮設工							
橋梁足場工							
橋梁補修用足場		式	1.0	1			
交通管理工							
交通誘導警備員		式	1.0	1			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	橋梁補修工事（Ｒ８－２）	事業区分	橋りょう長寿命化修繕事業
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分 / 工種 / 種別 / 細別	規格 等	単位	変更前		変更後		摘　要
			実施数量	計上数量	実施数量	計上数量	
橋梁保全工事							
仮設工							
運搬工（モノレール）							
モノレール運転	500kg積／45度	式	1.0	1			
作業構台設置工・撤去工							
作業構台設置・撤去		空m3	72.0	72			
交通管理工							
交通誘導警備員		式	1.0	1			