

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 橋りょう長寿命化修繕事業

河川路線名 市道昇仙峡線

工事場所名 甲府市 高成町 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	橋梁補修工事（R 8－2）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 高成町 地内		
河川名、路線名等	市道昇仙峡線		
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	橋梁補修工事 2橋 橋梁塗装工 A=52m2 主桁補修工 L=66m 橋面防水工A=27m2 水切設置工 L=13m ひび割れ補修工 N=1 橋 鋼材撤去工 一式 仮設工 一式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊【滝見栈道橋】					
橋梁保全工事		1 式			
現場塗装工		1 式			
橋梁塗装工		1 式			
塗膜除去 水性剥離剤	52	m 2			第0001号工種明細書
橋梁塗替工	52	m 2			第0002号工種明細書
鋼材補修工		1 式			
主桁補修工		1 式			
炭素繊維接着工	66	m			第0003号工種明細書
橋面防水工		1 式			
橋面防水工		1 式			
コンクリート舗装表面処理 高浸透型防水材	18	m 2			第0004号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切設置工					
		1式			
水切設置工					
		1式			
水切設置					
	9	m			第0005号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
運搬処理工					
		1式			
塗膜くず運搬処分					
	1	式			第0006号工種明細書
仮設工					
		1式			
橋梁足場工					
		1式			
橋梁補修用足場・養生工					
	1	式			第0007号工種明細書
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員B					
	1	式			第0008号工種明細書
付帯工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1式			
付帯工					
	1	式			第0009号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					
		1式			
準備費					
		1式			
準備費					
		1式			
準備費					
	1	式			第0010号工種明細書
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
各種溶出試験					
	1	式			第0011号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※共通仮設費計※※										
※※純工事費※※										
現場管理費										
				1式						
※※工事原価※※										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊【昇仙栈道橋】					
橋梁保全工事		1式			
ひび割れ補修工		1式			
ひび割れ補修工		1式			
ひび割れ補修工（充てん工法）	1	橋			第0012号工種明細書
鋼材撤去工		1式			
鋼材撤去工		1式			
鋼材撤去	1	式			第0013号工種明細書
鋼材運搬処分	1	式			第0014号工種明細書
橋面防水工		式			
橋面防水工		1式			
コンクリート舗装表面処理 高浸透型防水材	9	m2			第0015号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切設置工					
		1式			
水切設置工					
		1式			
水切設置					
	4	m			第0016号工種明細書
仮設工					
		1式			
仮設工					
		1式			
橋梁補修用足場					
	1	式			第0017号工種明細書
仮設					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員B					
	1	式			第0018号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					
		1式			
準備費					
		1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費						
			1式			
準備費						
		1	式			第0019号工種明細書
共通仮設費（率分）						
			1式			
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
			1式			
※※工事原価※※						
一般管理費等						
			1式			
契約保証費						
			1式			
※※一般管理費等計※※						
※※工事価格※※						

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊					
橋梁保全工事		1 式			
仮設工		1 式			
運搬工（モノレール）		1 式			
モノレール運転 500kg積/45度	1	式			第0020号工種明細書
作業構台設置工・撤去工		1 式			
作業構台設置・撤去	72	空m3			第0021号工種明細書
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0022号工種明細書
＊ ＊ 直 接 工 事 費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共 通 仮 設 費 計 ＊ ＊					

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純 工 事 費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工 事 原 価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一 般 管 理 費 等 計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工 事 価 格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工 事 価 格 計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			
＊ ＊ 設 計 請 負 工 事 費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜除去 Y0000200A00					第0001号工種明細書
塗膜除去 水性剥離剤	1	m 2			第0 -0001号施工単価表
塗膜かす回収・積込工	1	m 2			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 2			

橋梁塗替工 Y17782005G1					第0002号工種明細書
橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替)[標準単価] 夜間作業(20時～6時)なし 構造区分による補正なし	1	m 2			第0 -0003号施工単価表
素地調整 プラスト面成形動力工具	1	m 2			第0 -0004号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	1	m 2			第0 -0005号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	1	m 2			第0 -0006号施工単価表
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 構造区分による補正なし	1	m 2			第0 -0007号施工単価表
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 構造区分による補正なし	1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
炭素繊維接着工 Y0000200A00					第0003号工種明細書
炭素繊維成形プレート設置（準備工） 墨出し・切断等	1	m			第0 - 0009号施工単価表
炭素繊維成形プレート設置	1	m			第0 - 0010号施工単価表
計	1	m			

コンクリート舗装表面処理 Y0000200A00					第0004号工種明細書
高浸透床板防水工【1層目】	1	m ²			第0 - 0013号施工単価表
高浸透床板防水工【2層目】	1	m ²			第0 - 0014号施工単価表
高浸透床板防水工【3・4層目】	1	m ²			第0 - 0015号施工単価表
計	1	m ²			

水切設置 Y0000200A00					第0005号工種明細書
水切設置 ボルト・シーリング材工含む	1	m			第0 - 0016号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜くず運搬処分 Y0000200A00					第0006号工種明細書
塗膜くず運搬処分	1	式			第0 - 0017号施工単価表
計	1	式			

橋梁補修用足場・養生工 Y4900					第0007号工種明細書
環境対策資機材 クリーンルーム等	1	式			
安全衛生保護資機材	1	式			
橋梁用足場①	1	式			
計	1	式			

交通誘導警備員B Y0000200A00					第0008号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0018号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工 Y0000200A00					第0009号工種明細書
土砂・石撤去復旧（撤去・復旧）	1	式			第0 - 0019号施工単価表
アンカー孔修繕	6	箇所			第0 - 0022号施工単価表
計	1	式			

準備費 YZ113001001					第0010号工種明細書
鉄筋探査 0.04×17箇所	0.68	m ²			第0 - 0023号施工単価表
計	1	式			

各種溶出試験 YZ116001002					第0011号工種明細書
溶出試験 PCB	1	式			
溶出試験 六価クロム	1	式			
溶出試験 鉛	1	式			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修工（充てん工法） Y0000200A00					第0012号工種明細書
ひび割れ補修工（充てん工法） 1 構造物当り補修延べ延長2.0m未満	1	橋			第0 - 0024号施工単価表
計	1	橋			

鋼材撤去 Y0000200A01					第0013号工種明細書
鋼材撤去 小規模施工	1	式			第0 - 0025号施工単価表
鋼材撤去後表面修復工 左官工法	1	式			第0 - 0026号施工単価表
計	1	式			

鋼材運搬処分 Y0000200A00					第0014号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.07	t			第0 - 0028号施工単価表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.07	t			第0 - 0029号施工単価表
鉄スクラップ	0.07	t			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装表面処理 Y0000200A00					第0015号工種明細書
高浸透床板防水工【1層目】					
	1	m 2			第0 -0013号施工単価表
高浸透床板防水工【2層目】					
	1	m 2			第0 -0014号施工単価表
高浸透床板防水工【3・4層目】					
	1	m 2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m 2			

水切設置 Y0000200A00					第0016号工種明細書
水切設置 ボルト・シーリング材工含む					
	1	m			第0 -0016号施工単価表
計	1	m			

橋梁補修用足場 Y0000200A00					第0017号工種明細書
橋梁用足場②					
	1	式			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B Y0000200A00					第0018号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0018号施工単価表
計	1	式			

準備費 YZ113001001					第0019号工種明細書
鉄筋探査 0.04×8箇所	0.32	m2			第0 - 0030号施工単価表
計	1	式			

モノレール運転 Y0000200A00					第0020号工種明細書
路線選定	70	m			第0 - 0031号施工単価表
モノレール架設・撤去	1	式			第0 - 0032号施工単価表
モノレール運転		日			第0 - 0033号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜除去 V1010 水性剥離剤	55	m2			第0 -0001号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
剥離剤 16kg/缶	4	缶			F1000
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	55	m2			
小計	1	m2			

塗膜かす回収・積込工 V1020	50	m2			第0 -0002号施工
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	50	m2			
小計	1	m2			

橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替)[標準単価] SG347 夜間作業（20時～6時）なし 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0003号施工
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 昼間	100.000	m2			RRJ21
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1	清掃・水洗い 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

素地調整 V1000 プラスト面成形動力工具	100	m2			第0 -0004号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m2			
小計	1	m2			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0005号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー） 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	100.000	m2			RRK87
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =1 =1 =1 =1	下塗り 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0006号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	100.000	m2			RRK63
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =4 =1 =1 =1	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 中塗り (塗替) [標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0007号施工
橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	100.000	m2			RRM29
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 D 中塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=4 =3 =1 =1 =1	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 上塗り（塗替）[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0008号施工
橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	100.000	m ²			RRN69
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 E 上塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=5 =3 =1 =1 =1	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

炭素繊維成形プレート設置（準備工） V1030 墨出し・切断等	149	m			第0 -0009号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	149	m			

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			

炭素繊維成形プレート設置 V1040	75	m			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
炭素繊維成形プレート設置（材料費）	1	式			V1050 第0-0011号施工単価表
炭素繊維成形プレート設置（機械経費）	1	式			V1060 第0-0012号施工単価表
計	75	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
炭素繊維成形プレート設置（材料費） V1050	1	式			第0 -0011号施工
エポキシ樹脂接着剤	24.75	k g			F1010
炭素繊維成形プレート	78.75	m			F1020
小計	1	式			

炭素繊維成形プレート設置（機械経費） V1060	1	式			第0 -0012号施工
ハンドミキサー 賃料		日			F1030
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料		日			KQC05
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
油脂 ガソリンの20%		%			#09
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高浸透床板防水工【1層目】 V1070	18	m2			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
防水工		人			RA190
普通作業員		人			RA010
高浸透床板防水材 一層目用	8	k g			F1060
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	18	m2			
小計	1	m2			

高浸透床板防水工【2層目】 V1080	18	m2			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
防水工		人			RA190
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高浸透床板防水材【主剤（液体）】 2層目用	16	k g			F1070
高浸透床板防水材【混和剤（液体）】 2層目用	60	k g			F1080
高浸透床板防水材【専用練混水】 2層目用	8	kg			F1090
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	18	m 2			
小計	1	m 2			

高浸透床板防水工【3・4層目】 V1100	18	m 2			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			RA125
防水工		人			RA190
普通作業員		人			RA010
高浸透床板防水材 3層目・4層目用（二層分）	30	kg			F1100
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	18	m2			
小計	1	m2			

水切設置 V1110 ボルト・シーリング材工含む	1	m			第0 -0016号施工
施工費	1	m			F1120
水切り ボルト固定	1	m			F1110
小計	1	m			

塗膜くず運搬処分 V1220	1	式			第0 -0017号施工
積込運搬 4tユニック	1	台			F1220
塗膜くず 鉛含有量基準値越え	100	kg			F1210
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0018号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
土砂・石撤去復旧（撤去・復旧） V1250	1	式			第0 -0019号施工
土砂・石撤去	1	式			V1260 第0-0020号施工単価表
撤去部復旧	1	式			V1270 第0-0021号施工単価表
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
土砂・石撤去 V1260	1	式			第0 -0020号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工		人			RA185
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	式			

撤去部復旧 V1270	1	式			第0 -0021号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	式			

アンカー孔修繕 V1280	135	箇所			第0 -0022号施工
橋りょう特殊工		人			RA110

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	135	箇所			
小計	1	箇所			

鉄筋探査 V1240 0.04×17箇所	1	m ²			第0 -0023号施工
技師（A） 直接人件費の対象外		人			R9A111
技師（B） 直接人件費の対象外		人			R9A121
技師（C） 直接人件費の対象外		人			R9A131
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	m ²			

ひび割れ補修工（充てん工法） SA665 1 構造物当り補修延べ延長2 0 m未満	1	橋			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
充填材	0.120	k g			TK008
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	橋			
A 1 構造物当り補修延べ延長区分 C 1 構造物当り充てん材設計量（k g） D 充てん材単価（円／k g）	=1 =0.1 =	1 構造物当り補修延べ延長2 0 m未満 1 構造物当り充てん材設計量（k g） 充てん材単価（円／k g）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鋼材撤去 V1120 小規模施工	1	式			第0 -0025号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材撤去後表面修復工 V1190 左官工法	1	式			第0 -0026号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
材料費	1	式			V1200 第0-0027号施工単価表
小計	1	式			

材料費 V1200	1	式			第0 -0027号施工
専用プライマー	8	kg			F1180
防錆剤	20	kg			F1190
ポリマーセメントモルタル	25	kg			F1200
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA082		現場発生品及び支給品運搬		現場発生品及び支給品運搬		現場発生品及び支給品運搬		現場発生品及び支給品運搬	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
		DID区間あり						第0 -0028号施工単価	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				1 t 当り	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA444	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A トラック機種		=1							
B DID区間の有無		=2		DID区間あり					
C 片道運搬距離(km)		=13		17.0km以下					
D 豪雪割増		=2		豪雪割増なし					

SZA084		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
								第0 -0029号施工単価	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				1 t 当り	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA444	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査 V1240 0.04×8箇所	1	m2			第0 -0030号施工
技師（A） 直接人件費の対象外		人			R9A111
技師（B） 直接人件費の対象外		人			R9A121
技師（C） 直接人件費の対象外		人			R9A131
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	m2			

路線選定 V1130	100	m			第0 -0031号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
計	100	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール架設・撤去 V1170	1	式			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
山林砂防工		人			RA155
モノレール本機賃料 運転台車含む	1	台・月			F1150
モノレール荷台賃料 平台車	1	台・月			F1160
レール・支持台 70m		月			F1170
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	式			

モノレール運転 V1160	1	日			第0 -0033号施工
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
山林砂防工		人			RA155

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
作業構台設置・撤去 V1180	100	空m3			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	空m3			
小計	1	空m3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員A・B SA063	1	人・日			第0 -0035号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

