

数量総括表

工 事 名	道路維持工事(R8-2)			事業区分		道路維持管理事業		
				工事	区分	道路改良工事		
工事区分(1) 工種(2) 種別(3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良								
道路土工								
作業土工								
床掘り			m3	133.8	130			
埋戻し①	M-30		m3	6.3	6			
埋戻し②③	RC-40		m3	64.3	60			
埋戻し④	発生土		m3	8.7	9			
土砂等運搬			m3	124.12	120			
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
舗装版切断	t≦15cm		m	5.4	5			
舗装版破碎	t≦15cm		m2	84.0	84			
運搬処理工								
殻運搬処分	Co殻		式	1.0	1			
濁水運搬処分	舗装版濁水		式	1.0	1			
擁壁工								
場所打擁壁工								
場所打擁壁工	重力式擁壁		m3	43.9	44			
舗装工								
アスファルト舗装工								
不陸整正工			m2	17.6	18			
表層工	再生密粒度アスファルト t=5cm		m2	84.0	84			
付帯工								
付帯工								
アスカーブ			式	1.0	1			
ガードレール撤去			式	1.0	1			
仮設工								
交通管理工								
交通誘導警備員			式	1.0	1			

数量計算表

種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	摘 要
作業土工					
	床掘り		m3	133.80	
	No.0～No.1		m3	78.70	
	No.1～No.1+10.0		m3	55.10	
	埋戻し①(M-30)	小規模	m3	6.30	
	No.0～No.1		m3	3.90	
	No.1～No.1+10.0		m3	2.40	
	埋戻し②③(RC40-0)	小規模	m3	64.35	
	No.0～No.1		m3	36.80	9.00+27.80
	No.1～No.1+10.0		m3	27.55	5.60+21.95
	埋戻し(発生土)	小規模	m3	8.70	
	No.0～No.1		m3	5.80	
	No.1～No.1+10.0		m3	2.90	
	残土運搬		m3	124.12	
			m3	124.12	72.25+51.87
構造物取壊し工					
	舗装版切断	Co舗装 t≤15cm	m	5.40	
	舗装版破砕	Co舗装 t≤15cm	m2	84.00	
運搬処理工					
	殻運搬処分	Co殻	m3	4.20	
	濁水運搬処分		m3	0.006	
場所打擁壁工					
	重力式擁壁	平均 H=1m～2m	m3	43.95	
	No.0～No.1		m3	25.60	
	No.1～No.1+10.0		m3	18.35	
アスファルト舗装工					
	不陸整正工	補足材M-30	m2	17.60	
	表層工	t=5cm 再生密粒度AS	m2	84.00	
付帯工					
	アスカーブ		式	1.00	
	殻運搬処分	既設アスカーブ	m3	0.48	(0.15+0.10)/2*0.13*30
	アスカーブ	再生密粒度AS h=0.13 A=162cm2	m	30.00	
	ガードレール撤去		式	1.00	
	防護柵撤去工	ガードレール	m	30.00	8.5kg/m
	廃材運搬処分	鉄スクラップ	t	0.25	8.5*30