

工事数量総括表						
工事名	耐震性貯水槽60m³型設置工事			事業区分		消防施設等整備事業
				工事区分		公園工事
工事区分 / 工種 / 種別 / 細別	規格 等	単位	実施数量	計上数量	適 用	
施設整備		式	1.0	1		
耐震性貯水槽設置工		式	1.0	1		
作業土工		式	1.0	1		
①床掘り	表土掘削	m3	59.9	60		
②床掘り	沈下掘削	m3	58.5	60		
基面整正		m2	22.9	23		
埋戻し		m3	34.1	30		
土砂等運搬		m3	80.5	80		
貯水槽築造工		式	1.0	1		
耐震性貯水槽築造工		式	1.0	1		
基礎碎石		m2	22.9	23		
均しコンクリート打設		m3	1.1	1		
鉄筋工	加工・組立 (D16・D13)	式	1.0	1		
底版・頂版コンクリート打設		m3	15.9	16	8.88+7.02	
耐震性貯水槽本体	60m3型	式	1.0	1		
側版工	8分割	式	1.0	1		
頂版工	3分割	式	1.0	1		
底版工	3分割	式	1.0	1		
ピット工・吸管投入孔設置		式	1.0	1		
躯体防水塗装工		式	1.0	1		
人孔設置	φ 600	個	2.0	2		
付帯工		式	1.0	1		
付帯工		式	1.0	1		
仮設工		式	1.0	1		
仮設工		式	1.0	1		
仮囲い	H=3.0m	式	1.0	1		
ウエルポイント		式	1.0	1		