

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 公共下水道事業

河川路線名 蛭沢川排水区

工事場所名 甲府市増坪町地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長				係 長		審 査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事（スR7-38）								
								建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市増坪町地内								
河川名、路線名等	蛭沢川排水区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管きょ更生工 L=190m (矩形きょ : 幅3,000mm × 高さ2,100mm) 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（補助事業） ＊ ＊						
管路			1 式			
管きょ更生工			1 式			
管きょ内面被覆工（製管工法）			1 式			
プロファイル	1		式			第0001号工種明細書
製管工	1		式			第0002号工種明細書
裏込注入工	1		式			第0003号工種明細書
管口仕上工	1		式			第0004号工種明細書
仮設備工	1		式			第0005号工種明細書
機械器具損料	1		式			第0006号工種明細書
換気工			1 式			
換気設備工	1		式			第0007号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式			
交通管理工						
			1 式			
交通誘導警備員						
		1	式			第0008号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
準備費						
			1 式			
施工前管路内調査工						
			1式			
既設管清掃調査工						
			1式			
既設管清掃調査工						
		1	式			第0009号工種明細書
事前処理工						
			1式			
事前処理工						
		1	式			第0010号工種明細書
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費（市単独事業） ＊ ＊					
管路		1 式			
付帯工		1 式			
付帯工		1 式			
事前処理工	1	式			第0011号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0012号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
安全費		1 式			
安全費		1 式			
安全設備		式			

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流出防止工					
	1	式			第0013号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			

*** * 附帯工事費内訳書 * ***

頁0-0006

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プロファイル Y10452J06C0					第0001号工種明細書
プロファイル #79SW 内巻	21,597.1	m			
計	1	式			

製管工 Y10452J06C1					第0002号工種明細書
製管工（自走式） 既設断面：幅3,000×高さ2,100	189.6	m			第0 -0001号施工単価表
プロファイル溶接工	30	箇所			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			

裏込注入工 Y10452J06C2					第0003号工種明細書
注入口取付工	1	ｽﾊﾟﾝ			第0 -0004号施工単価表
注入用内部配管管材損料	189.6	m			第0 -0009号施工単価表
支保工兼浮上防止工	189.6	m			第0 -0012号施工単価表
支保材損料	96	ｾｯﾄ			
注入工	95.7	m 3			第0 -0013号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
管口仕上工						第0004号工種明細書
Y10452J06C3						
マンホール口仕上工 自由断面						
		2	箇所			第0 - 0016号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
仮設備工						第0005号工種明細書
Y10452J06C4						
製管設備設置撤去工						
		17	回			第0 - 0018号施工単価表
巻出しリング作成工						
		1	回			第0 - 0020号施工単価表
製管機搬入組立工						
		1	回			第0 - 0021号施工単価表
製管機分解搬出工						
		1	回			第0 - 0022号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
機械器具損料						第0006号工種明細書
Y10452J06C5						
機械器具損料（詳細）						
		1	式			第0 - 0023号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****
換気設備工						第0007号工種明細書
Y4900						
送風機運転						
			日			第0 -0024号施工単価表
計						
		1	式			
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員						第0008号工種明細書
Y90004PY001						
交通誘導警備員 B						
			人			
計						
		1	式			
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****
既設管清掃調査工						第0009号工種明細書
Y4900						
吸引車清掃工 強力吸引車8 t 使用						
		189.6	m			第0 -0026号施工単価表
土砂処分工（吸引車使用）						
		8.4	m 3			第0 -0029号施工単価表
既設本管調査工（ 800以上） φ 800mm以上						
		189.6	m			第0 -0031号施工単価表
送風機運転						
			日			第0 -0024号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

事前処理工 Y4900						第0010号工種明細書
既設管止水処理工 側壁長（凡付除外）						
		8	箇所			第0 -0033号施工単価表
送風機運転						
			日			第0 -0024号施工単価表
計						
		1	式			

事前処理工 Y4900						第0011号工種明細書
横断管切断止水処理						
		1	式			第0 -0035号施工単価表
送風機運転						
			日			第0 -0037号施工単価表
計						
		1	式			

交通誘導警備員 Y90004PY001						第0012号工種明細書
交通誘導警備員 B						
			人			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0012

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製管工（自走式） VSEIKNK 既設断面：幅3,000×高さ2,100		m			第0 -0001号施工
トンネル世話役		人			RA105
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
発動発電機運転[下水道]		日			S8260 第0-0002号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	29.6	m			
小計	1	m			

発動発電機運転[下水道] S8260	1	日			第0 -0002号施工
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 超低騒音・排ガス3次		日			KQC53
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 発動発電機規格	=1	45 kVA			

プロファイル溶接工 VPFLYSK		箇所			第0 -0003号施工
トンネル世話役		人			RA105
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
普通作業員		人			RA010
塩ビ溶接機損料		日			FEBYSKSON
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
計	8.9	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
注入口取付工 VTNGTTK		箇所			第0 -0004号施工
シールモルタル 粘土モルタル(1:1) t=5cm	0.061	m ³			VSRMRTR 第0-0005号施工単価表
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
注入口損料	1	箇所			VTNGSON 第0-0006号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	1.1	箇所			
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
シールモルタル VSRMRTR 粘土モルタル(1:1) t=5cm	1	m ³			第0 -0005号施工
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粘土	1,160	k g			T1000000445
普通ポルトランドセメント 袋物 (25 k g)	1.16	t			TC104
小計	1	m 3			

注入口損料 VTNGSON	1	ｽﾊﾟﾝ			第0 -0006号施工
注入口損料 注入口、I7抜き他	1	ｽﾊﾟﾝ			VTNGSON1 第0-0007号施工単価表
注入口損料 注入口 I7抜き他	1	ｽﾊﾟﾝ			VTNGSON2 第0-0008号施工単価表
小計	1	ｽﾊﾟﾝ			

注入口損料 VTNGSON1 注入口、I7抜き他	1	ｽﾊﾟﾝ			第0 -0007号施工
注入 塩ビﾊﾟｲﾌﾟ φ 50VU	4	m			FEBPSON
注入 塩ビﾊﾟﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ 50	4	個			FEBBSSON
注入 塩ビﾎｰﾙﾊﾟﾙﾌﾞ φ 50	8	個			FEBBBSO

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17抜き 塩ビパイプ φ13VP	4	m			FEBPSON2
17抜き 塩ビエルボ φ13	4	個			FEBEBS0N
17抜き 塩ビホースバルブ φ13	2	個			FEBBBS0N2
小計	1	スパン			
*****					*****
注入口損料 VTNGSON2 注入口 17抜き他	20	スパン			第0 -0008号施工
注入 注入ホース φ50×20m	4	本			FTNHSON
注入 ゲージブローカー	4	個			FGZPTSON
注入 圧力ゲージ φ100 1.6級 0.1MPa	4	個			FARGG2
注入 カムック φ50 (ス・ス)	8	個			FKMRK2
注入 T字管 径違いス φ50	8	個			FTZKSON
注入 ニップル φ50	8	個			FNPRSON
計	20	スパン			

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	メ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
注入用内部配管管材損料 VTNYNHKSON	100	m			第0 -0009号施工
注入用内部配管管材損料	1	式			VTNYNHSON1 第0-0010号施工単価表
注入用内部配管管材損料	1	回			VTNYNHSON2 第0-0011号施工単価表
計	100	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
注入用内部配管管材損料 VTNYNHSON1	1	式			第0 -0010号施工
注入 鋼管パイプ	756	本日			FKKPP
注入 ビックリジョイント	868	本日			FBTKZY
注入 塩ビホースパイプ φ50	12	個			FEBBSON
引き抜き 塩ビパイプ φ40VP	4	m			FEBPP

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17抜き 塩ビホース φ40	2	個			FEBBB
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
注入用内部配管管材損料 VTNYNHSON2	20	回			第0 -0011号施工
注入 注入ホース φ50×20m	4	本			FTNHSON
注入 ゲージブローター	4	個			FGZPTSON
注入 圧力ゲージ φ100 1.6級 0.1MPa	4	個			FARGZSON
注入 カロック φ50 (オス・メス)	16	組			FKMRKSON
注入 内部注入口	6	個			FNBTNG
注入 T字管 径違いホース φ50	8	個			FTZKSON
注入 T字管 ホース φ50	4	個			FTGKAN
注入 ニップル φ50	12	個			FNPRSON
計	20	回			

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	回			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
支保工兼浮上防止工 VSHKKHBK		m			第0 -0012号施工
トンネル世話役		人			RA105
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	13.3	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入工 VTYUNYUK	12	m 3			第0 -0013号施工
裏込材 35A	12.48	m 3			FURGMZ
トンネル世話役		人			RA105
特殊作業員		人			RA005
トンネル特殊工		人			RA095
普通作業員		人			RA010
トンネル作業員		人			RA100
トラック運転[下水道]		日			S8256 第0-0014号施工単価表
給水車運転[下水道]		日			S8199 第0-0015号施工単価表
発動発電機運転 60KVA		日			FH60KVA
自動注入装置損料 積込車損料を含む		日			FZDTNSTSON
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	12	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m 3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転[下水道] S8256	1	日			第0 -0014号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
トラック〔クレーン装置付〕		供用日			MA443
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
給水車運転[下水道] S8199	1	日			第0 -0015号施工
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
給水車 4t 121kW		供用日			T1080200400

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 給水車単価(円)	=	給水車単価(円)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
マンホール口仕上工 VKGSAKH 自由断面	1	箇所			第0 -0016号施工
上塗りモルタル配合 1：2 T=5cm	0.031	m 3			VUWNMRHG 第0-0017号施工単価表
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上塗りモルタル配合 VUWNMRHG 1 : 2 T=5cm	1	m 3			第0 -0017号施工
普通ポルトランドセメント 袋物 (25 k g)	0.72	t			TC104
コンクリート用骨材砂 (砕砂)	0.95	m 3			TCC16
普通作業員		人			RA010
小計	1	m 3			

製管設備設置撤去工 VSKSBSTK	1	回			第0 -0018号施工
トンネル世話役		人			RA105
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック運転費		時間			VKRTTRKZ 第0-0019号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	回			

クレーン付トラック運転費 VKRTTRKZ	1	時間			第0 -0019号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
クレーン付トラック損料（時間） 4t 2.9t吊り		時間			FKRTTRKSQZ
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			

巻出しリング作成工 VMDRGSSK	1	回			第0 -0020号施工
プロファイル #79SW 内巻	169.967	m			FPRFIR79SW
トンネル世話役		人			RA105

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
発動発電機運転[下水道]		日			S8260 第0-0002号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	回			

製管機搬入組立工 VSKKHNTK	1	回			第0 -0021号施工
トンネル世話役		人			RA105
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック運転費		時間			VKRTTRKZ 第0-0019号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	回			

製管機分解搬出工 VSKKBKHSK	1	回			第0 -0022号施工
トンネル世話役		人			RA105
トンネル特殊工		人			RA095
トンネル作業員		人			RA100
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック運転費		時間			VKRTTRKZ 第0-0019号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	回			

機械器具損料（詳細） VKKKGSON	1	式			第0 -0023号施工
製管機時間当り器具損料 L型		時間			FSKKZSON2
製管機日当り器具損料 L型		日			FSKKHSON2
油圧ユニット時間当り器具損料 7.5Kw		時間			FYAYNZSON2
油圧ユニット日当り器具損料 7.5Kw		日			FYAYNHSON2
小計	1	式			

送風機運転 VSHKUT	1	日			第0 -0024号施工
送風機損料 150/180m3/min		日			FSOUHUK
発動発電機運転[下水道]		日			S8265 第0-0025号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転[下水道] S8265	1	日			第0 -0025号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料		日			KQC40
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
吸引車清掃工 VKISSK 強力吸引車8 t 使用	204	m			第0 -0026号施工
強力吸引車運転工 8 t 使用		日			VKRKISUTK 第0-0027号施工単価表
高圧洗浄車運転工 4t使用		日			VKASZSUTK 第0-0028号施工単価表
計	204	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強力吸引車運転工 VKRKISUTK 8 t 使用	1	日			第0 -0027号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
運転手（特殊）		人			RA070
強力吸引車損料 8 t		時間			FKRKISS0
小計	1	日			

高压洗浄車運転工 VKASZSUTK 4t使用	1	日			第0 -0028号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
運転手（特殊）		人			RA070
高压洗浄車損料 4 t		時間			FKASZSS0
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂処分工（吸引車使用） VDSSBK	1	m 3			第0 -0029号施工
吸引車運転工（運搬）		時間			VK1SUTKU 第0-0030号施工単価表
小計	1	m 3			

吸引車運転工（運搬） VK1SUTKU	1	時間			第0 -0030号施工
軽油 バトロール給油		L			TSX24
運転手（特殊）		人			RA070
強力吸引車損料 8 t		時間			FKRKISSO
小計	1	時間			

既設本管調査工（ 800以上） VKHKTYK φ 800mm以上	600	m			第0 -0031号施工
管路調査技師 測量技師		人			FSKRYGS
管路調査助手 測量技師補		人			FSKRYGSH

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
ライトバン運転費		時間			VRITBANU 第0-0032号施工単価表
計	600	m			
小計	1	m			

ライトバン運転費 VRITBANU	1	時間			第0 -0032号施工
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
ライトバン損料（時間）		時間			FRBS02
小計	1	時間			

既設管止水処理工 VKKSSSRK 側壁長（ハジ除外）	1	箇所			第0 -0033号施工
Vカット工	1.66	m			VVKTk 第0-0034号施工単価表
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Vカット工 WVTK	18	m			第0 -0034号施工
止水材 止水セメント	5.38	k g			FSS1Z
雑材料		%			#01
土木一般世話役		人			RA125
はつり工		人			RA185
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
計	18	m			
小計	1	m			

横断管切断止水処理 VOUDANKAN	1	式			第0 -0035号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断機損料 φ 200		日			FKANSETSU
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
シールモルタル 粘土モルタル(1:1) t=5cm	0.063	m 3			VSRMRTR 第0-0036号施工単価表
小計	1	式			

シールモルタル VSRMRTR 粘土モルタル(1:1) t=5cm	1	m 3			第0 -0036号施工
普通作業員		人			RA010
粘土	1,160	k g			T1000000445
普通ポルトランドセメント 袋物（25 k g）	1.16	t			TC104
小計	1	m 3			

送風機運転 VSHKUT	1	日			第0 -0037号施工
送風機損料 150/180m3/min		日			FSOUHUK

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機運転[下水道]		日			S8265 第0-0038号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			

発動発電機運転[下水道] S8265	1	日			第0 -0038号施工
軽油 バトロール給油		L			TSX24
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料		日			KQC40
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

流出防止工 VRBSK 設置・撤去共	1	箇所			第0 -0039号施工
流出防止柵	1	式			FRSBSS
トンネル特殊工		人			RA095

施 工 单 価 表

頁0-0035

当り

[illegible]