

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 公共下水道事業

河川路線名 国母処理分区ほか

工事場所名 甲府市国母六丁目地内ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長		係長		審査		設計者	
工 事 名	下水道改良工事 (スR7-30) (余フ)						
						建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市国母六丁目地内ほか						
河川名、路線名等	国母処理分区ほか						
事 業 名	公共下水道事業						
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式							

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	人孔鉄蓋取替工 N=55箇所 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【補助】					
管路		1 式			
マンホール工		1 式			
人孔鉄蓋取替工 鉄蓋及び受枠		1 式			
人孔鉄蓋調整・取替工（施工）	1	式			第0001号工種明細書
人孔鉄蓋調整・取替工（材料）	1	式			第0002号工種明細書
付帯工		1 式			
土工	1	式			第0003号工種明細書
構造物撤去工	1	式			第0004号工種明細書
舗装復旧工	1	式			第0005号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工	1	式			第0006号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【単独】					
管路		1 式			
マンホール工		1 式			
人孔鉄蓋取替工 鉄蓋及び受枠		1 式			
人孔鉄蓋調整・取替工（施工）	1	式			第0007号工種明細書
人孔鉄蓋調整・取替工（材料）	1	式			第0008号工種明細書
付帯工		1 式			
土工	1	式			第0009号工種明細書
構造物撤去工	1	式			第0010号工種明細書
舗装復旧工	1	式			第0011号工種明細書
仮舗装撤去工	1	式			第0012号工種明細書
舗装仮復旧工	1	式			第0013号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
	1	式			第0014号工種明細書
ステップ取替工					
	1	式			第0015号工種明細書
雑工					
	1	式			第0016号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
	1	式			第0017号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
				1 式						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
消費税・地方消費税額										
				1 式						
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔鉄蓋調整・取替工（施工） Y10402FW5A7					第0001号工種明細書
蓋(受枠とも)撤去工(2) 撤去リング無し	47	箇所			第0 - 0001号施工単価表
蓋据付工(受枠とも)(1) 調整コンクリートブロック使用	37	組			第0 - 0002号施工単価表
蓋据付工(受枠とも)(2) 調整コンクリートブロック未使用	10	組			第0 - 0003号施工単価表
コンクリート削孔 電動ハンマドリル	141	孔			第0 - 0004号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					

人孔鉄蓋調整・取替工（材料） Y10402FW4TB					第0002号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14)[110mm] T-14 φ600 甲府市型 雨天浸入防止型,浮上防止機能付,かぎ付	13	組			
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)[110mm] T-25 φ600 甲府市型 雨天浸入防止型,浮上防止機能付,かぎ付	33	組			
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)[80mm] φ600 T-25 甲府市型 雨天浸入防止型,浮上防止機能付,かぎ付	1	組			
調整器具 コマ型調整器具	47	組			
コンクリート用アンカーブラグ M16	141	本			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	32	袋			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング(H=50) 種 600*50	7	個			
調整リング(H=100) 種 600*100	14	個			
調整リング (H=150) 600*150	14	個			
調整リング (H=200) 600*200	5	個			
スクラップ控除 鉄蓋及び受枠 0.076 t /組・0.023 t /組	3	t			
計	1	式			

土工 Y10402FW4TB					第0003号工種明細書
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m 3			第0 -0005号施工単価表
土砂等運搬 現場制約あり 人力	3	m 3			第0 -0006号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地）	4	t			
計	1	式			

構造物撤去工 Y4901					第0004号工種明細書
舗装版切断(1) 円形カッター φ1050 t=50mm 機劣材含む	18	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(2) 円形カッター φ1050 t=150mm	21	箇所			
舗装版切断(3) 円形カッター φ1280 t=50mm 機労材含む	6	箇所			
舗装版切断(4) 円形カッター φ1280 t=150mm	2	箇所			
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0007号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり	11	m 2			第0 -0009号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり	11	m 2			第0 -0010号施工単価表
AS殻運搬 現場制約あり 人力	2	m 3			第0 -0011号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 人力施工 夜間作業(20時～6時)なし	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
Co殻運搬 現場制約あり 人力	1	m 3			第0 -0013号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.3	m 3			
処分費 AS塊	2	m 3			
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工 Y10402FW4TB					第0005号工種明細書
無収縮モルタル打設(路盤) マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 機券材含む	3	m 3			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5 0 mm 再生密粒20	27	m 2			第0 - 0014号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
交通管理工 Y10402FW4TB					第0006号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0015号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
人孔鉄蓋調整・取替工(施工) Y10402FW5A7					第0007号工種明細書
蓋(受枠とも)撤去工 撤去リング無し	8	箇所			第0 - 0016号施工単価表
蓋据付工(受枠とも)(1) 調整コンクリートブロック未使用	8	組			第0 - 0017号施工単価表
コンクリート削孔 電動ハンマドリル	24	孔			第0 - 0004号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔鉄蓋調整・取替工（材料） Y10402FW4TB					第0008号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14)[110mm] T-14 φ600 甲府市型 雨天浸入防止型,浮上防止機能付,かぎ付	2	組			
マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)[110mm] φ600 T-25 甲府市型 雨天浸入防止型,浮上防止機能付,かぎ付	6	組			
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	2	個			
調整器具 コマ型調整器具等	8	組			
コンクリート用アンカーブラグ M16	24	本			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	6	袋			
スクラップ控除 鉄蓋及び受枠 0.076 t /組・0.023 t /組	0.2	t			
計	1	式			
*****					*****
土工 Y10402FW4TB					第0009号工種明細書
床掘り 土砂 現場制約あり	0.1	m ³			第0 -0005号施工単価表
土砂等運搬 現場制約あり 人力	0.1	m ³			第0 -0006号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地）	0.1	t			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工 Y4901						第0010号工種明細書
舗装版切断(1) 円形カッター φ1050 t=50mm 機労材含む						
	2	箇所				
舗装版切断(4) 円形カッター φ1280 t=150mm						
	6	箇所				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり						
	0.7	m ²				第0 -0009号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり						
	3	m ²				第0 -0010号施工単価表
As殻運搬 現場制約あり 人力						
	0.4	m ³				第0 -0011号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 人力施工 夜間作業(20時～6時)なし						
	0.3	m ³				第0 -0012号施工単価表
Co殻運搬 現場制約あり 人力						
	0.3	m ³				第0 -0013号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)						
	0.09	m ³				
処分費 As塊						
	0.4	m ³				
処分費 無筋Co塊						
	0.3	m ³				
計						
	1	式				
*****						*****
舗装復旧工 Y10402FW4TB						第0011号工種明細書
無収縮モルタル打設(路盤) マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 機労材含む						
	0.5	m ³				

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5 0 mm 再生密粒20	6	m 2			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
仮舗装撤去工 Y4902					第0012号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり	34	m 2			第0 -0009号施工単価表
As殻運搬 現場制約あり 人力	1	m 3			第0 -0011号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	式			
*****					*****
舗装仮復旧工 Y4901					第0013号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5 0 mm	34	m 2			第0 -0018号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
区画線工 Y4901					第0014号工種明細書
区画線設置 実線15cm幅 白 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 白色 As舗装	3	m			第0 -0019号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
ステップ取替工 Y4900						第0015号工種明細書
既設足掛け金物撤去工						
		68	箇所			第0 -0020号施工単価表
足掛け金物設置工						
		73	箇所			第0 -0023号施工単価表
換気設備工[下水道]						
			日			第0 -0024号施工単価表
計						
		1	式			
A=0 昼間						
*****						*****
雑工 Y4901						第0016号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり						
		3	t			第0 -0026号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
交通管理工 Y10402FW4TB						第0017号工種明細書
交通誘導警備員 B						
			人・日			第0 -0015号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0014

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋(受枠とも)撤去工(2) VSIR0A24 撤去リング無し	1	箇所			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレ-ン[ヲヲシヅ 型・油圧伸縮ヅ 型]賃料		日			KQ305
小計	1	箇所			

蓋据付工(受枠とも)(1) SK160 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0002号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレ-ン[ヲヲシヅ 型・油圧伸縮ヅ 型]賃料		日			KQ305
諸雑費(率+まるめ)		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	組			
A 調整コンクリートブロック使用区分 B T C 賃料補正係数 (標準 = 省略)	=1 =0	調整コンクリートブロックを使用する T C 賃料補正係数 (標準 = 省略)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋据付工(受枠とも)(2) SK160 調整コンクリートブロック未使用	1	組			第0 -0003号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレン[ラジヅ'型・油圧伸縮ヅ'型]賃料		日			KQ305
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計	1	組			
A 調整コンクリートブロック使用区分 B T C 賃料補正係数 (標準 = 省略)	=2 =0	調整コンクリートブロックを使用しない T C 賃料補正係数 (標準 = 省略)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA801								第0 -0004号施工単価	
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル				1 孔 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料				KQC05	
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル				MD333	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=1 =1	30mm以上200mm未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA161 床掘り				単価表			第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比： 現場制約あり			材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				
普通作業員				普通作業員			RA010
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増		=1 =6 =1	土砂 現場制約あり 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105 土砂等運搬				単価表			第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り
現場制約あり 人力 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=3 =7 =1 =2 =14 =1	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 6.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0007号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0008号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0008号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎				SZD311 舗装版破碎			第0 -0009号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比：		障害等あり 労務構成比：	材料構成比：	アスファルト舗装版 市場単価構成比：		標準単価：			
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料				空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			KQA15		
さく岩機 [コンクリートブレーカ]				さく岩機 [コンクリートブレーカ]			MC055		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=2	障害等あり						
D 舗装版厚		=5	4cmを超え10cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZD311 舗装版破碎				SZD311 舗装版破碎			第0 -0010号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比：		障害等あり 労務構成比：	材料構成比：	アスファルト舗装版 市場単価構成比：		標準単価：			
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料				空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			KQA15		
さく岩機 [コンクリートブレーカ]				さく岩機 [コンクリートブレーカ]			MC055		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B 障害等の有無 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳		=1 =2 =6 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等あり 10cmを超え15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****				*****	
SZA105									
As殻運搬								単価表	
現場制約あり 機械構成比：		人力 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：				第0 -0011号施工単価 1 m 3 当り 標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA401	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA105 Co殻運搬						単価表	第0 -0013号施工単価 1 m 3 当り
現場制約あり 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=3 =7 =1 =2 =18 =1	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 8.0km以下 豪雪割増		工種条件と同じ		

SZD023 表層 (車道・路肩部)						単価表	第0 -0014号施工単価 1 m 2 当り
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 機械構成比： 労務構成比：		平均仕上り厚50mm以下	再生密粒20 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			MC246
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		≒1	1.4m未満	(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		≒50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		≒1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		≒1	タックコート						
E 材料		≒13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		≒1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		≒1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		≒1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		≒1	豪雪割増		工種条件と同じ				
J 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0015号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋(受枠とも)撤去工 VS1R0A24 撤去リング無し	1	箇所			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレン[ラジジ'型・油圧伸縮ジ'型]賃料		日			KQ305
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋据付工(受枠とも)(1) SK160 調整コンクリートブロック未使用	1	組			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレン-ン[テリス'ブ'型・油圧伸縮'ブ'型]賃料		日			KQ305
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	組			
A 調整コンクリートブロック使用区分 B T C 賃料補正係数(標準=省略)	=2 =0	調整コンクリートブロックを使用しない T C 賃料補正係数(標準=省略)			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
表層（車道・路肩部）			単価表				
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	5 0 mm				第0 -0018号施工単価
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 実線15cm幅 白 SG301 熔融式（手動） 実線 15 cm 白色 As舗装	1,000	m			第0 -0019号施工
区画線設置（熔融式・手動） 豪雪無 実線15 cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（熔融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（熔融式） D 塗料規格（熔融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	熔融式（手動） 実線 15 cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5 mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設足掛け金物撤去工 VSTEP01	1	箇所			第0 -0020号施工
既設足掛け金物切断工	1	個			VSTEP02 第0-0021号施工単価表
既設足掛け金物撤去補修工	1	個			VSTEP03 第0-0022号施工単価表
小計	1	箇所			

既設足掛け金物切断工 VSTEP02	1	個			第0 -0021号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小計	1	個			

既設足掛け金物撤去補修工 VSTEP03	180	個			第0 -0022号施工
止水材 止水セメント		L			FSISU12
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	180	個			
小計	1	個			

足掛け金物設置工 VSTEP04	10	箇所			第0 -0023号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
マンホール用足掛け金物 w=400	10	個			FASHIKAKE
接着剤 足掛け金物用	1	組			FSECCHAKU
計	10	箇所			
小計	1	箇所			

換気設備工[下水道] S6719	1	日			第0 -0024号施工
送風機損料 軸流式50/60 m3/min		日			T1081000100

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機運転[下水道]		日			S8265 第0-0025号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 送風機損料単価（円）	=	送風機損料単価（円）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転[下水道] S8265	1	日			第0 -0025号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料		日			KQC40
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA082				現場発生品及び支給品運搬		単価表	第0 -0026号施工単価 1 t 当り		
機械構成比：		DID区間あり		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：		
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]			MA444		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A トラック機種		=1							
B DID区間の有無		=2		DID区間あり					
C 片道運搬距離 (km)		=1		1.5km以下					
D 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					