

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 下水道総合地震対策事業

河川路線名 貢川北処理分区

工事場所名 甲府市池田小学校

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	マンホールトイレ設置工事(R7-3)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市池田小学校								
河川名、路線名等	貢川北処理分区								
事 業 名	下水道総合地震対策事業								
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	送水管 (HIVP φ 150mm)	L=36m、	送水管 (HIVP φ 100mm)	L=41m	
	管きょ工 (PRP φ 450mm)	L=13m、	管きょ工 (PRP φ 200mm)	L=3m	
	管きょ工 (PRP φ 150mm)	L=45m、	組立マンホール工 (貯留弁付 φ 900mm)	N=1箇所	
	1号マンホール (φ 900mm)	N=1箇所、	小型マンホール (φ 300mm)	N=3箇所	
	点検口 (φ 200mm)	N=1箇所、	マンホールトイレ点検口 (φ 200mm)	N=5箇所	
	仕切弁工 (φ 150) N=1箇所、	仕切弁工 (φ 100) N=1箇所、	付帯工 1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補助工事 ＊ ＊					
管路【池田小学校】		1 式			
送水管（HIVPRR φ100mm、φ150mm）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削 機械掘削, BH0.28	1	式			第0001号工種明細書
管路掘削 人力掘削	1	式			第0002号工種明細書
管路埋戻（1） クッション砂, BH0.28	1	式			第0003号工種明細書
管路埋戻（1） クッション砂, 人力	1	式			第0004号工種明細書
管路埋戻（2） RC40-0, BH0.28	1	式			第0005号工種明細書
管路埋戻（2） RC40-0, 人力	1	式			第0006号工種明細書
管布設工		1 式			
硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ100mm	41	m			第0007号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ 150mm	36	m			第0008号工種明細書
継手工 RR継手 φ 100mm	4	口			第0009号工種明細書
継手工 RR継手 φ 150mm	4	口			第0010号工種明細書
継手工 RR継手 φ 100mm(離脱防止金具あり)	12	口			第0011号工種明細書
継手工 RR継手 φ 150mm(離脱防止金具あり)	10	口			第0012号工種明細書
継手工 メカニカル継手 φ 100mm	2	口			第0013号工種明細書
継手工 メカニカル継手 φ 150mm	7	口			第0014号工種明細書
明示テープ設置工		式			
明示テープ設置	1	式			第0015号工種明細書
管切断工		1 式			
硬質塩化ビニル管切断 HIVPRR φ 100mm	8	口			第0016号工種明細書
硬質塩化ビニル管切断 HIVPRR φ 150mm	9	口			第0017号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類及び消火栓設置工					
		1 式			
ソフトシール仕切弁設置 φ 100					
	1	基			第0018号工種明細書
ソフトシール仕切弁設置 φ 150					
	1	基			第0019号工種明細書
蓋設置 鉄蓋, 円形1号 (250mm)					
	2	個			第0020号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号, 上部壁, H=150mm					
	1	個			第0021号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号, 上部壁, H=150mm					
	1	個			第0022号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号, 底板, φ 250					
	1	個			第0023号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号, 底板, φ 350					
	1	個			第0024号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砂基礎					
	1	式			第0025号工種明細書
既設管撤去工					
		1 式			
既設管撤去					
	1	式			第0026号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材費					
		1式			
送水管材料					
	1	式			第0027号工種明細書
管きょ工 (PRPφ450mm)					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路掘削 機械掘削, BH0.28					
	1	式			第0028号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0, BH0.28(管回り)					
	1	式			第0029号工種明細書
管布設工					
		1式			
リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ450mm					
	13	m			第0030号工種明細書
管基礎工					
		1式			
砕石基礎					
	1	式			第0031号工種明細書
管材費					
		1式			
管きょ (PRPφ450mm)材料					
	1	式			第0032号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ工 (PRP φ200mm)		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削 機械掘削, BH0.28	1	式			第0033号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0, BH0.28(管回り)	1	式			第0034号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0, BH0.28	1	式			第0035号工種明細書
管布設工		1 式			
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ200mm	3	m			第0036号工種明細書
管基礎工		1 式			
砕石基礎	1	式			第0037号工種明細書
管材費		1式			
管きょ (PRP φ200mm)材料	1	式			第0038号工種明細書
管きょ工 (PRP φ150mm)		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					
		1 式			
管路掘削 機械掘削, BH0.28					
	1	式			第0039号工種明細書
管路埋戻(2) RC40-0, BH0.28(管回り)					
	1	式			第0040号工種明細書
管路埋戻(2) RC40-0, BH0.28					
	1	式			第0041号工種明細書
管布設工					
		1 式			
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ150mm					
	45	m			第0042号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
碎石基礎					
	1	式			第0043号工種明細書
既設管取付工					
		1 式			
既設管取付					
	1	式			第0044号工種明細書
管材費					
		1 式			
管きょ (PRP φ150mm)材料					
	1	式			第0045号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ(既設取付管)材料					
	1	式			第0046号工種明細書
マンホール工					
		1式			
組立マンホール工					
		1式			
貯留弁付マンホール FRPM製φ900mm 変換継手含む					
	1	箇所			第0047号工種明細書
砕石基礎					
	1	式			第0048号工種明細書
組立1号マンホール					
	1	箇所			第0049号工種明細書
小型マンホール工					
		1式			
小型マンホール VUφ300mm No.4-2, No.4-3, No.4-4					
	3	箇所			第0050号工種明細書
点検口 VUφ200mm					
	1	箇所			第0051号工種明細書
マンホールトイレ点検口 VUφ200mm					
	5	箇所			第0052号工種明細書
管材費					
		1式			
貯留弁付マンホール材料					
	1	式			第0053号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール材料					
	1	式			第0054号工種明細書
小型マンホール材料					
No.4-2	1	式			第0055号工種明細書
小型マンホール材料					
No.4-3	1	式			第0056号工種明細書
小型マンホール材料					
No.4-4	1	式			第0057号工種明細書
点検口材料					
	1	式			第0058号工種明細書
マンホールトイレ点検口材料					
5箇所	1	式			第0059号工種明細書
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工（施工時）					
		1 式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0060号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0061号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0062号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0063号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工（施工時）					
		1 式			
下層路盤 RC40-0					
	1	式			第0064号工種明細書
上層路盤 M-40, t=150mm, 市道路部					
	1	式			第0065号工種明細書
ゲラント 復旧工 混合土, t=100mm, ゲラント 部					
	1	式			第0066号工種明細書
舗装撤去工（本復旧時）					
		1 式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0067号工種明細書
舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0068号工種明細書
舗装復旧工（本復旧時）					
		1 式			
表層 インターロッキング ブロック(撤去再設置)					
	1	式			第0069号工種明細書
表層 視覚障害者用誘導ブロック(撤去再設置)					
	1	式			第0070号工種明細書
表層 再生密粒度As, t=50mm					
	1	式			第0071号工種明細書
表層 コンクリート舗装 t=150mm					
	1	式			第0072号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層 再生粗粒度As, t=50mm					
	1	式			第0073号工種明細書
表層 再生密粒度As, t=50mm					
	1	式			第0074号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
殻運搬処理					
	1	式			第0075号工種明細書
発生土処理工					
		1式			
発生土処理					
	1	式			第0076号工種明細書
仮設工					
		1式			
開削水替工					
		1式			
開削水替					
	1	式			第0077号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0078号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独工事 ＊ ＊					
管路【池田小学校】		1 式			
送水管工		1 式			
管材費		1 式			
送水管材料	1	式			第0079号工種明細書
付帯工		1 式			
舗装復旧工(施工時)		1 式			
表層 再生密粒度As t=30mm(仮復旧)	1	式			第0080号工種明細書
管路埋戻 機械投入 クッション用砂	1	式			第0081号工種明細書
舗装撤去工（本復旧時）		1 式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下	1	式			第0082号工種明細書
管路掘削 機械掘削 BH0.28	1	式			第0083号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		式			
溶融式区画線 溶融式白、実線45cm					
	1	式			第0084号工種明細書
試掘工					
	1	式			第0085号工種明細書
既設撤去復旧污水管路(付帯工VU φ 150mm)					
		1式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削 機械掘削 BH0.28					
	1	式			第0086号工種明細書
管路埋戻(1) 機械投入 クッション用砂					
	1	式			第0087号工種明細書
管路埋戻(2) RC40-0, BH0.28					
	1	式			第0088号工種明細書
管布設工					
		1 式			
硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm					
	19	m			第0089号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砂基礎					
	1	式			第0090号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます取付管工					
		1 式			
ます設置工 φ 150mm (MT150)					
	1	式			第0091号工種明細書
既設管取付					
	1	式			第0092号工種明細書
管材費					
		1式			
污水管路材料					
	1	式			第0093号工種明細書
舗装撤去工 (施工時)					
		1 式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0094号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0095号工種明細書
舗装復旧工 (施工時)					
		1 式			
下層路盤 RC40-0					
	1	式			第0096号工種明細書
上層路盤 M-40 t=150mm 市道部					
	1	式			第0097号工種明細書
表層 再生密粒度As t=30mm(仮復旧)					
	1	式			第0098号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 機械投入 クッション用砂	1	式			第0099号工種明細書
舗装撤去工（本復旧時）		1 式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下	1	式			第0100号工種明細書
管路掘削 機械掘削 BH0.28	1	式			第0101号工種明細書
舗装復旧工（本復旧時）		1 式			
表層 再生密粒度As, t=50mm	1	式			第0102号工種明細書
基層 再生粗粒度As, t=50mm	1	式			第0103号工種明細書
表層 再生密粒度As, t=50mm	1	式			第0104号工種明細書
運搬処理工		1式			
殻運搬処理	1	式			第0105号工種明細書
発生土処理工		1 式			
発生土処理	1	式			第0106号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑工						
			1式			
雑工						
			1式			
雑工						
		1	式			第0107号工種明細書
仮設工						
			1式			
管路土留工						
			1式			
たて込み簡易土留						
		1	式			第0108号工種明細書
交通管理工						
			1式			
交通誘導警備員						
		1	式			第0109号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						
			1式			
運搬費						
			1式			
運搬費						
			1式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					第0110号工種明細書
	1	式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費【池田小学校】					
		1式			
技術管理費					
		1式			
土質試験費					第0111号工種明細書
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	30	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I					第0002号工種明細書
床掘り 土砂 現場制約あり					
	7	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻（1） Y103W2DV51J					第0003号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					
埋め戻し用砂 砂 クッション砂を使用 差額は単独費計上	10	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻（1） Y103W2DV51J					第0004号工種明細書
人力投入埋戻工[下水道]					
埋め戻し用砂 砂 クッション砂を使用 差額は単独費計上	4	m 3			第0 -0008号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0005号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） RC40-0を使用 差額は単独費計上	2	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0006号工種明細書
人力投入埋戻工[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） RC40-0を使用 差額は単独費計上	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
計	1	式			

硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0007号工種明細書
硬質塩化ビニル管布設 呼び径φ100	1	m			第0 -0010号施工単価表
計	1	m			

硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0008号工種明細書
硬質塩化ビニル管布設 呼び径φ150	1	m			第0 -0011号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
継手工 Y103W2DW6VN					第0009号工種明細書
RR継手 呼び径φ100	1	口			第0 - 0012号施工単価表
計	1	口			

継手工 Y103W2DW6VN					第0010号工種明細書
RR継手 呼び径φ150	1	口			第0 - 0013号施工単価表
計	1	口			

継手工 Y103W2DW6VN					第0011号工種明細書
RR継手 呼び径φ100 離脱防止金具あり	1	口			第0 - 0014号施工単価表
計	1	口			

継手工 Y103W2DW6VN					第0012号工種明細書
RR継手 呼び径φ150 離脱防止金具あり	1	口			第0 - 0015号施工単価表
計	1	口			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
継手工 Y103W2DW6VN					第0013号工種明細書
メカニカル継手 呼び径φ100	1	口			第0 - 0016号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
継手工 Y103W2DW6VN					第0014号工種明細書
メカニカル継手 呼び径φ150	1	口			第0 - 0017号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
明示テープ設置 Y4900					第0015号工種明細書
明示テープ設置工 φ100	41	m			第0 - 0018号施工単価表
明示テープ設置工 φ150	36	m			第0 - 0019号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
硬質塩化ビニル管切断 Y103W2DW4T8					第0016号工種明細書
硬質塩化ビニル管切断 呼び径φ100	1	口			第0 - 0020号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	口			

硬質塩化ビニル管切断 Y103W2DW4T8						第0017号工種明細書
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ150		1	口			第0 -0021号施工単価表
計						
		1	口			

ソフトシール仕切弁設置 Y103W2DW4T8						第0018号工種明細書
ソフトシール仕切弁設置 呼び径 φ100		1	基			第0 -0022号施工単価表
計						
		1	基			

ソフトシール仕切弁設置 Y103W2DW4T8						第0019号工種明細書
ソフトシール仕切弁設置 呼び径 φ150		1	基			第0 -0024号施工単価表
計						
		1	基			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋設置 Y103W2DW4T8					第0020号工種明細書
鉄蓋設置 円形1号(250mm)	1	個			第0 -0025号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0021号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号上部壁 φ250mm, H=150mm	1	個			第0 -0026号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0022号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号上部壁 φ350mm, H=150mm	1	個			第0 -0027号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0023号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号底板 φ250mm, H=40mm	1	個			第0 -0028号施工単価表
計	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0024号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号底板 φ350mm, H=40mm	1	個			第0 - 0029号施工単価表
計	1	個			

砂基礎 Y103W2DX51X					第0025号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価] クッション砂を使用 差額は単独費計上	5	m ³			第0 - 0030号施工単価表
計	1	式			

既設管撤去 Y103W2DX52S					第0026号工種明細書
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径φ150	1.0	m			第0 - 0031号施工単価表
計	1	式			

送水管材料 Y4900					第0027号工種明細書
材料費（送水管）池田小学校	1	式			第0001号科目明細書
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0028号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	20	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0029号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	8	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0030号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 φ 4 5 0 mm	1	m			第0 -0033号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
碎石基礎 Y103W2DX52S					第0031号工種明細書
碎石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	1	m 3			第0 -0035号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ (PRP φ 450mm) 材料 Y4900						第0032号工種明細書
材料費 (PRP φ 450mm) 池田小学校						
		1	式			第0002号科目明細書
計						
		1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I						第0033号工種明細書
機械掘削工 (バックホウ) [下水道]						
		6	m 3			第0 - 0005号施工単価表
計						
		1	式			

管路埋戻 (2) Y103W2DV51J						第0034号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] 再生クラッシャーラン レキ 管回り						
		2	m 3			第0 - 0032号施工単価表
計						
		1	式			

管路埋戻 (2) Y103W2DV51J						第0035号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] 現場発生土 砂質土 (普通土) RC40-0を使用 差額は単独費計上						
		2	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0036号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	1	m			第0-0036号施工単価表
計	1	m			

砕石基礎 Y103W2DX52S					第0037号工種明細書
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	0.3	m ³			第0-0035号施工単価表
計	1	式			

管きょ（PRPφ200mm）材料 Y4900					第0038号工種明細書
材料費（PRPφ200mm）池田小学校	1	式			第0003号科目明細書
計	1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I					第0039号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	50	m ³			第0-0005号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0040号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	20	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0041号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） RC40-0を使用 差額は単独費計上	20	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0042号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 1 5 0 mm	1	m			第0 -0037号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
碎石基礎 Y103W2DX52S					第0043号工種明細書
碎石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	4	m 3			第0 -0035号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管取付 Y10422EX54I					第0044号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 - 0038号施工単価表
計	1	式			

管きょ (PRP φ 150mm) 材料 Y103W2DX52S					第0045号工種明細書
材料費 (PRP φ 150mm) 池田小学校	1	式			第0004号科目明細書
計	1	式			

管きょ (既設取付管) 材料 Y103W2DX52S					第0046号工種明細書
材料費 (既設管取付部) 池田小学校	1	式			第0005号科目明細書
計	1	式			

貯留弁付マンホール Y10402FX5AF					第0047号工種明細書
FRP製貯留弁付マンホール設置工 φ 9 0 0 mm	1	箇所			第0 - 0039号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石基礎 Y103W2DX52S					第0048号工種明細書
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	0.2	m 3			第0 -0035号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0049号工種明細書
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0040号施工単価表
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0041号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
小型マンホール Y4900					第0050号工種明細書
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径300mm 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm	1	箇所			第0 -0044号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
点検口 Y4900					第0051号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 200mm	1	箇所			第0 -0045号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	箇所			

マンホールトイレ点検口						第0052号工種明細書
Y4900						
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価						
ます径 200mm		1	箇所			第0-0045号施工単価表
計						
		1	箇所			

貯留弁付マンホール材料						第0053号工種明細書
Y4900						
材料費（貯留弁付マンホール）池田小学校						
		1	式			第0006号科目明細書
計						
		1	式			

1号マンホール材料						第0054号工種明細書
Y4900						
材料費（1号マンホール）池田小学校						
		1	式			第0007号科目明細書
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール材料 Y4900						第0055号工種明細書
材料費（小型マンホール）池田小学校 No.4-2						第0008号科目明細書
		1	式			
計						
		1	式			

小型マンホール材料 Y4900						第0056号工種明細書
材料費（小型マンホール）池田小学校 No.4-3						第0009号科目明細書
		1	式			
計						
		1	式			

小型マンホール材料 Y4900						第0057号工種明細書
材料費（小型マンホール）池田小学校 No.4-4						第0010号科目明細書
		1	式			
計						
		1	式			

点検口材料 Y4900						第0058号工種明細書
材料費（点検口）池田小学校						第0011号科目明細書
		1	式			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホールトイレ点検口材料 Y4900					第0059号工種明細書
材料費（マンホール点検口）池田小学校	1	式			第0012号科目明細書
計	1	式			

舗装版切断 Y10432EY485					第0060号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	48	m			第0 - 0046号施工単価表
計	1	式			

舗装版切断 Y10432EY485					第0061号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	7	m			第0 - 0047号施工単価表
計	1	式			

舗装版破碎 Y10432EY486					第0062号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	16	m 2			第0 - 0048号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y10432EY486					第0063号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	3	m 2			第0 - 0049号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
下層路盤 Y10432F2438					第0064号工種明細書
下層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工	14	m 2			第0 - 0050号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工	16	m 2			第0 - 0051号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m 2			第0 - 0050号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚350mm 2層施工	3	m 2			第0 - 0052号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚400mm 2層施工	52	m 2			第0 - 0053号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
上層路盤 Y10432F2439					第0065号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	3	m 2			第0 - 0054号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウト復旧工 Y10432F243B					第0066号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） 混合土を使用 差額は単独費計上	5	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版切断 Y10432EY485					第0067号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			第0 -0046号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版破砕 Y10432EY486					第0068号工種明細書
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし	10	m 2			第0 -0048号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0069号工種明細書
インターロッキングブロック撤去(再設置)[市場単価]	14	m 2			第0 -0055号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 Y10432F243B						第0070号工種明細書
特殊ブロック舗装 撤去						
		6	m 2			第0 - 0056号施工単価表
特殊ブロック舗装 再利用設置						
		6	m 2			第0 - 0057号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
表層 Y10432F243B						第0071号工種明細書
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚5 0 mm						
		18	m 2			第0 - 0058号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
表層 Y10432F243B						第0072号工種明細書
コンクリート舗装 18N/mm2, t=15cm						
		3	m 2			第0 - 0059号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
基層 Y10432F243A						第0073号工種明細書
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚5 0 mm						
		10	m 2			第0 - 0063号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

表層 Y10432F243B						第0074号工種明細書
表層 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm		10	m ²			第0-0064号施工単価表
計						
		1	式			

殻運搬処理 Y10432EY448						第0075号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) アスファルト殻		2	m ³			第0-0065号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) コンクリート殻		0.3	m ³			第0-0065号施工単価表
濁水運搬 アスファルト濁水、コンクリート濁水		1	台			第0-0066号施工単価表
処分費 As塊		2	m ³			
処分費 無筋Co塊		0.3	m ³			
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)		0.07	m ³			
建設汚泥処分費 舗装濁水(コンクリート舗装切断)		0.02	m ³			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y103W2DV51K					第0076号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 0.5 km D I D地区あり	110	m 3			第0 -0068号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	110	m 3			第0 -0070号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	110	m 3			第0 -0071号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	110	m 3			
計	1	式			
*****					*****
開削水替 Y103W2E452M					第0077号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 -0072号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第0 -0073号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0078号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0074号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送水管材料 Y4900					第0079号工種明細書
離脱防止金具 φ100	14	個			
離脱防止金具 φ150	15	個			
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0080号工種明細書
表層（仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	19	m ²			第0-0075号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0081号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ t=70mm(仮復旧)	0.2	m ³			第0-0032号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0082号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	19	m ²			第0-0048号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0041

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

管路掘削 Y10432DV51I						第0083号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道] t=70mm(仮復旧)		0.2	m 3			第0 -0076号施工単価表
計						
		1	式			

溶融式区画線 Y10432F443T						第0084号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 4 5 c m		12	m			第0 -0077号施工単価表
計						
		1	式			

試掘工 Y4900						第0085号工種明細書
試掘工（池田小学校）		3	箇所			第0013号科目明細書
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0042

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y10432DV51I					第0086号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	20	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（１） Y103W2DV51J					第0087号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] クッション用砂 砂	7	m 3			第0 -0078号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0088号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	7	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0089号工種明細書
硬質塩化ビニル管布設 呼び径φ150	1	m			第0 -0011号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0043

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎 Y103W2DX51X					第0090号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価] クッション用砂	2	m 3			第0 - 0079号施工単価表
計	1	式			

ます設置工 Y4900					第0091号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 150mm	1	箇所			第0 - 0080号施工単価表
計	1	式			

既設管取付 Y10422EX54I					第0092号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1	箇所			第0 - 0081号施工単価表
計	1	式			

污水管路材料 Y4900					第0093号工種明細書
材料費（污水管路）池田小学校	1	式			第0014号科目明細書
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0044

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y10432EY485					第0094号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	39	m			第0 - 0046号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0095号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	16	m 2			第0 - 0048号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
下層路盤 Y10432F2438					第0096号工種明細書
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工	13	m 2			第0 - 0051号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚350mm 2層施工	3	m 2			第0 - 0052号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
上層路盤 Y10432F2439					第0097号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	3	m 2			第0 - 0054号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0045

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

表層 Y10432F243B						第0098号工種明細書
表層（仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm		19	m ²			第0-0075号施工単価表
計						
		1	式			

管路埋戻 Y103W2DV51J						第0099号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ t=70mm(仮復旧)		0.2	m ³			第0-0032号施工単価表
計						
		1	式			

舗装版破碎 Y10432EY486						第0100号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし 校内		16	m ²			第0-0048号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0046

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y10432DV51I					第0101号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道] t=70mm(仮復旧)	0.2	m 3			第0 - 0076号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0102号工種明細書
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	13	m 2			第0 - 0058号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
基層 Y10432F243A					第0103号工種明細書
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	3	m 2			第0 - 0063号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0104号工種明細書
表層 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	3	m 2			第0 - 0064号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0047

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理 Y10432EY448					第0105号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 - 0065号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.06	m 3			
計	1	式			
*****					*****
発生土処理 Y103W2DV51K					第0106号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	20	m 3			第0 - 0068号施工単価表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	20	m 3			第0 - 0070号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	20	m 3			第0 - 0071号施工単価表
建設残土受入単価(民間受入地) 甲斐市牛岡	20	m 3			
計	1	式			
*****					*****
雑工 Y4900					第0107号工種明細書
砂差額 クッション用砂 -埋め戻し用砂	18	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0048

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石差額 RC - 4 0					
	25	m 3			
混合土差額 (道路用)					
	5	m 3			
計	1	式			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0108号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工 (両側分) 掘削深 2 . 0 m以下	10	m			第0 - 0082号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工 (両側分) 掘削深 2 . 0 m以下	10	m			第0 - 0084号施工単価表
たて込み簡易土留賃料 (池田小学校)	1	式			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y90004PY001					第0109号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0074号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0049

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費 Y4900					第0110号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	2.4	t			第0 - 0085号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	2.4	t			第0 - 0085号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 積み込み，取卸し（往復分）	2.4	t			第0 - 0086号施工単価表
計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
土質試験費 Y4900					第0111号工種明細書
コーン指数試験	1	検体			
溶出試験	1	検体			
計	1	式			

科目明細書

頁0-0050

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費（送水管）池田小学校 G2290	1	式			第0001号科目明細書
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ100mm×5m	10	本			00
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ150mm×5m	8	本			00
明示テープ 3cm幅	1	個			00
埋設標識シート 幅150mm,2倍,ホリシツクR,50m巻き	77	m			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 22 1/2°ベンド	1.0	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 45°ベンド	2.0	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 90°ベンド	2.0	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ150 11 1/4°ベンド	1.0	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ150 22 1/2°ベンド	2.0	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ150 90°ベンド	2.0	個			00
硬質ポリ塩化ビニル管受挿し桁違いソケット φ150×φ100(HIVP)	1.0	個			00
硬質ポリ塩化ビニル管ソケット φ100(HIVP)	1.0	個			00
ソフトシール仕切弁 φ100	1.0	個			00
ソフトシール仕切弁 φ150	1.0	個			00

科目明細書

頁0-0051

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管用メカチーズ φ150×φ150	1.0	個			00
硬質塩化ビニル管用VSジョイント φ150	1.0	個			00
仕切弁筐鉄蓋 φ250, T8 肘, 緩み止めナット, ペナント込	1	個			00
仕切弁筐鉄蓋 φ200mm, ロック式, コムチップ型, T-8	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 上部壁 H=150mm φ250mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 上部壁 H=150mm φ350mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 底版 φ250mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 底版 φ350mm	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費 (PRP φ 450mm) 池田小学校 G2310	1	式			第0002号科目明細書
リップ付硬質塩化ビニル管 PRP φ 450mm × 4m	3	本			00
45 ° 自在支管 PRP φ 450mm - VU φ 100mm	1	個			00
リップ止水キャップ φ 450mm用	1	個			00
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, ポリレンス, 50m巻き	13	m			00

科目明細書

頁0-0052

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式			
*****					*****
材料費（PRP φ 200mm）池田小学校 G2320	1	式			第0003号科目明細書
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, 赤リフレンカス, 50m巻き	3	m			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（PRP φ 150mm）池田小学校 G2330	1	式			第0004号科目明細書
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, 赤リフレンカス, 50m巻き	45	m			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（既設管取付部）池田小学校 G2300	1	式			第0005号科目明細書
リブ受口-VU差口変換継手 φ150	1	個			00
計	1	式			

科目明細書

頁0-0053

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費（貯留弁付マンホール）池田小学校 G2340	1	式			第0006号科目明細書
FRP製貯留弁付マンホール φ900 H=1460 流入450 流出200	1	基			00
特殊人孔用親子蓋 φ600×200,T-8,ロック式,ゴムチップ型	1	組			00
樹脂製調整リング（貯留弁付マンホール） H=50	2	個			00
リップ受口VU差口変換継手 φ450用,MT専用品	1	個			00
リップ受口VU差口変換継手 φ200用	1	個			00
計	1	式			

材料費（1号マンホール）池田小学校 G2350	1	式			第0007号科目明細書
特殊人孔用親子蓋 φ600×200,T-8,ロック式,ゴムチップ型	1	組			00
調整金具 コマ型調整器具	1	個			00
調整リング 600×150	1	個			00
1号組立マンホール 斜壁,H=450mm	1	個			00
1号組立マンホール 管取付壁,H=900mm	1	個			00
1号組立マンホール 底板	1	個			00

科目明細書

頁0-0054

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール可とう継手 リブ管用φ200	1	個			00
マンホール可とう継手 リブ管用φ150	1	個			00
削孔代 塩ビ管用,径200用	1	箇所			00
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（小型マンホール）池田小学校 G2360	1	式			第0008号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（中間桝含む） φ300用，T-14，市章入り	1	個			00
塩ビ製内蓋 φ300	1	個			00
リブ本管自在継手 φ150用	1	個			00
塩化ビニール製蓋控除 φ300	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（小型マンホール）池田小学校 G2370	1	式			第0009号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（中間桝含む） φ300用，T-14，市章入り	1	個			00

科目明細書

頁0-0055

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ製内蓋 φ300	1	個			00
リブ本管自在継手 φ150用	1	個			00
塩化ビニール製蓋控除 φ300	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（小型マンホール）池田小学校 G2380	1	式			第0010号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（中間桝含む） φ300用，T-14，市章入り	1	個			00
塩ビ製内蓋 φ300	1	個			00
リブ本管自在継手 φ150用	1	個			00
塩化ビニール製蓋控除 φ300	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（点検口）池田小学校 G2390	1	式			第0011号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（災害用標示） φ200mm用，T-8，市章入り	1	個			00
防護蓋用内蓋 φ200	1	個			00

科目明細書

頁0-0056

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニール製蓋控除 φ200	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（マンホール点検口）池田小学校 G2400	1	式			第0012号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（災害用標示） φ200mm用,T-8,市章入り	5	個			00
防護蓋用内蓋 φ200	5	個			00
90°自在支管 PRP φ450mm-VU φ200mm	5	個			00
塩化ビニール製蓋控除 φ200	5	個			00
計	1	式			
*****					*****
試掘工（池田小学校） G5110	3	箇所			第0013号科目明細書
掘削 土砂 現場制約あり	3.83	m ³			00 第0-0001号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）	3.83	m ³			00 第0-0002号施工単価表
小計	3	箇所			
計	1	箇所			

科目明細書

頁0-0057

[illegible]

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			第0 -0002号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0003号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070

頁0-0060

頁0-0060

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA185							第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m ³			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ³			
小計	1	m ³			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	≒1 ≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					第0 -0007号施工
SK025 埋め戻し用砂 砂	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
人力投入埋戻工[下水道]					第0 -0008号施工
SK020 埋め戻し用砂 砂	100	m 3			
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 土質区分 B 埋戻土種別	=3 =3	砂 埋め戻し用砂			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
人力投入埋戻工[下水道] SK020 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			第0 -0009号施工
普通作業員		人			RA010
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 土質区分 B 埋戻土種別	=4 =7	砂質土（普通土） 現場発生土			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管布設 V2010 呼び径φ100	10	m			第0 -0010号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管布設 V2020 呼び径φ150	10	m			第0 -0011号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
RR継手 V2040 呼び径φ100	1	口			第0 -0012号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
RR継手 V2050 呼び径φ150	1	口			第0 -0013号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
RR継手 V2070 呼び径φ100 離脱防止金具あり	1	口			第0 -0014号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
RR継手 V2080 呼び径φ150 離脱防止金具あり	1	口			第0 -0015号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手 V3300 呼び径 φ100	1	口			第0 -0016号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

メカニカル継手 V3040 呼び径 φ150	1	口			第0 -0017号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示テープ設置工 V3010 φ 100	100	m			第0 -0018号施工
普通作業員		人			RA010
計	100	m			
小計	1	m			

明示テープ設置工 V3020 φ 150	100	m			第0 -0019号施工
普通作業員		人			RA010
計	100	m			
小計	1	m			

硬質塩化ビニル管切断 V2130 呼び径 φ 100	1	口			第0 -0020号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管切断 V2140 呼び径φ150	1	口			第0 -0021号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ソフトシール仕切弁設置 V3050 呼び径φ100	1	基			第0 -0022号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転[下水道]		時間			S8254 第0-0023号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転[下水道] S8254	1	時間			第0 -0023号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
トラック〔クレーン装置付〕		時間			MA443
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ソフトシール仕切弁設置 V3060 呼び径φ150	1	基			第0 -0024号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転[下水道]		時間			S8254 第0-0023号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄蓋設置 V2180 円形1号(250mm)	1	個			第0 -0025号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
レジンコンクリート製ボックス設置 V2210 円形1号上部壁 φ250mm, H=150mm	1	個			第0 -0026号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置 V2230 円形2号上部壁 φ350mm,H=150mm	1	個			第0 -0027号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

レジンコンクリート製ボックス設置 V2220 円形1号底板 φ250mm,H=40mm	1	個			第0 -0028号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

レジンコンクリート製ボックス設置 V2250 円形2号底板 φ350mm,H=40mm	1	個			第0 -0029号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0075

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	個			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m 3			第0 -0030号施工
砂	1.263	m 3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D = 1 時選択） G 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時	=2 =1 =1 =1 =	施工規模 1 0 m 3 未満 夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ） なし 砂計上あり 砂 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管撤去 V2270 呼び径 φ150	10	m			第0 -0031号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					第0 -0032号施工
SK025 再生クラッシャーラン レキ	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 V2000 呼び径 φ 4 5 0 mm	10	m			第0 -0033号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0034号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0034号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ029
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=5 =3 =1.5 =1 =34	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m ³			第0 -0035号施工
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	1.200	m ³			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m ³			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砕石計上の有無 E 砕石規格（D = 1 時選択）	=2 =1 =1 =4	施工規模 1 0 m ³ 未満 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 砕石計上あり 再生クラッシャーラン(40-0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0036号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN404

施 工 単 価 表

頁0-0079

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=2 =2 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m未満 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 1 5 0 mm	1	m			第0 -0037号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 1 5 0 mm	1.000	m			RN402
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（ B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=1 =1 =1 =1	呼び径 1 5 0 mm 施工規模 2 0 m以上 時間的制約なし 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0038号施工
取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0 mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =2 =3	管径 1 5 0 mm 施工規模 5 箇所未満 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 取付管長 3 m 未満 本管材質 コンクリート・陶製以外			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
FRP製貯留弁付マンホール設置工 V2100 φ 9 0 0 mm	1	箇所			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラッククレーン賃料	1	台			F2260
吊り金具及び工具	1	式			F2270
タンバ転圧	1	式			F2280
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0-0040号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=7 =2 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所未満 夜間作業(20時~6時)なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0-0041号施工
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.228	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.180	m3			SZB401 第0-0042号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1:2	0.840	m2			SK141 第0-0043号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量(m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ(cm) D インポートコンクリートの数量(m3) E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =20 =0.18 =5	砕石基礎の数量(m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ(cm) インポートコンクリートの数量(m3) 18-8-40BB			

施 工 单 价 表

頁0-0082

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
小型構造物				人力打設			第0 -0042号施工単価		
機械構成比：				材料構成比：			1 m 3 当り		
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC534		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2	小型構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=5	18-8-40BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0084

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0043号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練 (配合 1 : 2) 別途計上	0.000				
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] SK996 径 3 0 0 mm 底部会合形式 深さ 2 m以下 本管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0044号施工
小型マンホール工 (塩ビφ 3 0 0) 底部会合 深 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1.000	箇所			RN222
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010 金額計上なし
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0085

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 G 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2 =1 =2 =1 =2	径 3 0 0 mm 底部会合形式 深さ 2 m 以下 本管径 1 5 0 mm 施工規模 5 箇所未満 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
まず設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 2 0 0 mm	1	箇所			第0 -0045号施工
まず設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0 mm	1.000	箇所			RN004
まず設置工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（ B = 1 時選択） D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2 =1 =1 =1 =2	ます径 2 0 0 mm 施工規模 5 箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				舗装版切断				第0 -0046号施工単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		アスファルト舗装版				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		≒1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		≒1		15cm以下					
E 豪雪割増		≒1		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		≒1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断						単価表	第0 -0047号施工単価		
コンクリート舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 C コンクリート舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎				舗装版破碎			第0 -0048号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比：		障害等なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD311 舗装版破碎				舗装版破碎			第0 -0049号施工単価 1 m 2 当り		
コンクリート舗装版 機械構成比： 労務構成比：		障害等なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=2	コンクリート舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD006 下層路盤				単価表			第0 -0050号施工単価		
全仕上り厚100mm 1層施工							1 m2 当り		
機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :			標準単価 :		
小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD006 下層路盤						単価表			
全仕上り厚 1 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比：		1層施工	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0051号施工単価 1 m 2 当り		
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZD006 下層路盤				単価表				第0 -0052号施工単価	
全仕上り厚 3 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比：		2層施工	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次				MA13E	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0				TCF04	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=350 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用		

SZD006					第0 -0053号施工単価 1 m 2 当り
全仕上り厚400mm 機械構成比：	2層施工 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	単価表
下層路盤					
小型バックホウ(クローラ型)後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			小型バックホウ(クローラ型)後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料			振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=400 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD010 上層路盤 (歩道部)				単価表				第0 -0054号施工単価	
全仕上り厚 1 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：		1層施工						1 m 2 当り	
小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次				小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石（40-0） M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 3 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=150 =1 =6 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0096

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターlocking ブロック撤去(再設置)[市場単価] S9421	100	m ²			第0 -0055号施工
インターlocking ブロック工 撤去手間 再利用目的 T = 6 c m、 8 c m 再利用目的	100.000	m ²			REG52
インターlocking ブロック工 設置 T = 8 c m 直線配置	100.000	m ²			REG06
インターlocking ブロック 標準品	100.000	m ²			T0600020010
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	2.580	m ³			TCE36
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業区分 B 再設置作業区分 C 敷材料の種類 D 敷材料の厚さ(mm) E 施行規模による加算	=3 =2 =4 =20 =2	撤去再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂(クッション用) 敷材料の厚さ(mm) 100m ² 未満			
G 夜間作業補正 H インターlocking ブロック標準品単価(控除)	=1 =	無 インターlocking ブロック標準品単価(控除)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD251 撤去 機械構成比：		特殊ブロック舗装		単価表			第0 -0056号施工単価 1 m 2 当り		
労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
ブロック工				ブロック工			RA040		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分		=2	撤去						
*****				*****			*****		
SZD251 再利用設置 機械構成比：		特殊ブロック舗装		単価表			第0 -0057号施工単価 1 m 2 当り		
労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
ブロック工				ブロック工			RA040		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 作業区分	=3	再利用設置							

SZD023									
表層			単価表						
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm						第0 -0058号施工単価			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：	1 m 2 当り		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246			
振動コンパクタ〔前進型〕			振動コンパクタ〔前進型〕			MC274			
その他(機械)			その他(機械)			EK009			
特殊作業員			特殊作業員			RA005			
普通作業員			普通作業員			RA010			

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0100

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装 V5000 18N/mm ² , t=15cm	100	m ²			第0 -0059号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	15	m ³			SZB401 第0-0060号施工単価表
路盤紙敷設	100	m ²			V5010 第0-0061号施工単価表
溶接金網敷設	100	m ²			V5020 第0-0062号施工単価表
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	標準単価	備 考	
SZB401								第0 -0060号施工単価	
無筋・鉄筋構造物				人力打設				1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：		
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0102

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤紙敷設 V5010	100	m 2			第0 -0061号施工
路盤紙 クラフト紙系	115.00	m 2			F5010
普通作業員		人			RA010
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

溶接金網敷設 V5020	100	m 2			第0 -0062号施工
溶接金網 2.6×100×100	115.00	m 2			F5020
普通作業員		人			RA010
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD021							
1.4m以上3.0m以下		平均仕上り厚	5 0 mm				第0 -0063号施工単価
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ605
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
アスファルト混合物 再生粗粒度(20)				アスファルト混合物 細粒度 (1 3)			TG001
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=2	2.30t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=16	アスファルト混合物各種						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023							第0 -0064号施工単価		
1.4m以上3.0m以下		平均仕上り厚 5 0 mm					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ605		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=14	再生密粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	舗装版厚15cm以下)	舗装版厚15cm以下)		舗装版厚15cm以下)	第0 -0065号施工単価 1 m 3 当り
労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

施 工 単 価 表

頁0-0107

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070 アスファルト濁水、コンクリート濁水	1	台			第0 -0066号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0067号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0067号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0108

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km D I D地区あり	10	m 3			第0 -0068号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0069号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (k m) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =2 =0.5 =1	D I D地区あり 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0069号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

頁0-0109

頁0-0109

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA125 土砂 機械構成比： 労務構成比：		土量50,000m3未満	材料構成比：	バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		標準単価：	第0 -0070号施工単価 1 m 3 当り
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			MA19S
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105 標準 機械構成比： 労務構成比：		バックホウ	材料構成比：	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		標準単価：	第0 -0071号施工単価 1 m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0112

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0072号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ[普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0073号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	現場			

施 工 单 价 表

頁0-0113

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層（仮復旧）		単価表					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	平均仕上り厚 3 0 mm	機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0075号施工単価 1 m 2 当り
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]						振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			MC246
振動コンパクタ [前進型]						振動コンパクタ [前進型]			MC274
その他(機械)						その他(機械)			EK009
特殊作業員						特殊作業員			RA005
普通作業員						普通作業員			RA010
土木一般世話役						土木一般世話役			RA125
その他(労務)						その他(労務)			ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)						アスファルト混合物 密粒度(2 0)			TG146
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用						アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）						ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)						その他(材料)			EZ009
									金額計上なし

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0116

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005 t=70mm(仮復旧)	100	m 3			第0 -0076号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1,000	m			第0 -0077号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0117

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 45 c m ピーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			

機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					第0 -0078号施工
SK025 クッション用砂 砂	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	126.000	m 3			TCE36

施 工 単 価 表

頁0-0118

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =1 =1	砂 クッション用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価]	1	m 3			第0 -0079号施工
SK985 クッション用砂					
砂	1.263	m 3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D = 1 時選択） G 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時	=2 =1 =1 =1 =	施工規模 1 0 m 3 未満 夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ） なし 砂計上あり 砂 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時			

施 工 単 価 表

頁0-0119

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0080号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径150mm	1.000	箇所			RN002
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =2 =1 =1	ます径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0081号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =3 =3	管径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長 5m以上12m未満 本管材質 コンクリート・陶製以外			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			

施 工 単 価 表

頁0-0120

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.0m以下	10	m			第0 -0082号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0083号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0083号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0121

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 =0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2．0m以下	10	m			第0 -0084号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[ラジック型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0122

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =2 =0 =1	引抜き 掘削深 2.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0085号施工
仮設材運搬12m以内 10kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0086号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12

施 工 单 价 表

頁0-0123

当り

[illegible]