

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 下水道総合地震対策事業

河川路線名 南口処理分区

工事場所名 甲府市立南中学校

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	マンホールトイレ設置工事(R7-4)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市立南中学校								
河川名、路線名等	南口処理分区								
事 業 名	下水道総合地震対策事業								
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	送水管(HIVP φ 100mm)L=70m、送水管(HIVP φ 200mm)L=4m、 管きょ工(PRP φ 450mm)L=13m、管きょ工(PRP φ 200mm) L=1m 管きょ工(PRP φ 150mm) L=8m、組立マンホール工(貯留弁付 φ 900mm) N=1箇所、 1号マンホール(φ 900mm)N=1箇所、点検口(φ 200mm) N=1箇所、 マンホールトイレ点検口(φ 200mm) N=5箇所 仕切弁工(φ 200)N=1箇所、仕切弁工(φ 100)N=1箇所、付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補助工事 ＊ ＊					
管路【南中学校】		1 式			
送水管（HIVPφ100mm、HIVPφ200mm）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削 機械掘削 BH0.28	1	式			第0001号工種明細書
管路埋戻（1） クッション砂,BH0.28	1	式			第0002号工種明細書
管路埋戻（2） RC40-0,BH0.28	1	式			第0003号工種明細書
布設替部		1 式			
管路掘削 機械掘削 BH0.28	1	式			第0004号工種明細書
管路埋戻（1） クッション砂,BH0.28	1	式			第0005号工種明細書
管布設工		1 式			
硬質塩化ビニル管 HIVPRRφ100mm	70	m			第0006号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ 200mm	4	m			第0007号工種明細書
継手工 RR継手 φ 100mm	10	口			第0008号工種明細書
継手工 RR継手 φ 100mm (離脱防止金具あり)	14	口			第0009号工種明細書
継手工 RR継手 φ 200mm (離脱防止金具あり)	4	口			第0010号工種明細書
メカニカル継手工 メカニカル継手 φ 100mm	3	口			第0011号工種明細書
メカニカル継手工 メカニカル継手 φ 200mm	6	口			第0012号工種明細書
フランジ継手工 フランジ継手 φ 200mm	2	口			第0013号工種明細書
明示テープ設置工		1 式			
明示テープ設置 HIVPRR φ 100mm	70	m			第0014号工種明細書
管切断工		1 式			
硬質塩化ビニル管切断 HIVPRR φ 100mm	9	口			第0015号工種明細書
硬質塩化ビニル管切断 HIVPRR φ 200mm	4	口			第0016号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類及び消火栓設置工					
		1 式			
ソフトシール仕切弁設置 φ 100					
	1	基			第0017号工種明細書
ソフトシール仕切弁設置 φ 200					
	1	基			第0018号工種明細書
蓋設置 鉄蓋, 円形1号 (250mm)					
	2	個			第0019号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号, 上部壁, H=150mm					
	1	個			第0020号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号, 中部壁, H=100mm					
	1	個			第0021号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号, 底板, φ 250					
	1	個			第0022号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号, 上部壁, H=150mm					
	1	個			第0023号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号, 底板, φ 350					
	1	個			第0024号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砂基礎					
	1	式			第0025号工種明細書
既設管撤去工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去					
	1	式			第0026号工種明細書
管材費					
		1式			
送水管材料					
	1	式			第0027号工種明細書
管きょ工 (PRP φ450mm)					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路掘削 機械掘削 BH0.28					
	1	式			第0028号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0(管回り)					
	1	式			第0029号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0, BH0.28					
	1	式			第0030号工種明細書
管布設工					
		1式			
リップ付硬質塩化ビニル管 PRP φ450mm					
	13	m			第0031号工種明細書
管基礎工					
		1式			
砕石基礎					
	1	式			第0032号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材費					
		1式			
管きょ (PRP φ 450mm) 材料					
	1	式			第0033号工種明細書
管きょ工 (PRP φ 200mm)					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路掘削 機械掘削 BH0.28					
	1	式			第0034号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0(管回り)					
	1	式			第0035号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0, BH0.28					
	1	式			第0036号工種明細書
管布設工					
		1式			
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ 200mm					
	1	m			第0037号工種明細書
管基礎工					
		1式			
砕石基礎					
	1	式			第0038号工種明細書
管材費					
		1式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ (PRP φ 200mm) 材料					
	1	式			第0039号工種明細書
管きょ工 (PRP φ 150mm)					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削 機械掘削 BH0.28					
	1	式			第0040号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0(管回り)					
	1	式			第0041号工種明細書
管路埋戻 (2) RC40-0, BH0.28					
	1	式			第0042号工種明細書
管布設工					
		1 式			
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ 150mm					
	8	m			第0043号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砕石基礎					
	1	式			第0044号工種明細書
既設管取付工					
		1 式			
既設管取付 本管：HP φ 700					
	1	式			第0045号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材費					
		1 式			
管きょ (PRP φ150mm) 材料					
	1	式			第0046号工種明細書
管きょ (既設取付管) 材料					
	1	式			第0047号工種明細書
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
貯留弁付マンホール FRP製 φ900mm 貯留弁付 変換継手含む					
	1	箇所			第0048号工種明細書
砕石基礎					
	1	式			第0049号工種明細書
組立 1 号マンホール 平均 H=1.56					
	1	箇所			第0050号工種明細書
小型マンホール工					
		1 式			
点検口 VU φ200mm No.1-6					
	1	箇所			第0051号工種明細書
マンホールトイレ点検口 VU φ200mm					
	5	箇所			第0052号工種明細書
管材費					
		1式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貯留弁付マンホール材料					
	1	式			第0053号工種明細書
1号マンホール材料					
	1	式			第0054号工種明細書
点検口材料					
No.1-6	1	式			第0055号工種明細書
マンホールトイレ点検口材料					
5箇所	1	式			第0056号工種明細書
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工（施工時）					
		1 式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0057号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0058号工種明細書
舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0059号工種明細書
舗装版破砕 コンクリート舗装版 t=15cm以上					
	1	式			第0060号工種明細書
舗装復旧工（施工時）					
		1 式			
下層路盤 RC40-0					
	1	式			第0061号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤 M-40 t=200mm 市道部(B型)	1	式			第0062号工種明細書
舗装復旧工（本復旧）		1 式			
表層 インターロッキングブロック(撤去再設置)	1	式			第0063号工種明細書
表層 再生密粒度As, t=50mm	1	式			第0064号工種明細書
表層 コンクリート舗装 t=150mm	1	式			第0065号工種明細書
舗装撤去工（本復旧）市道		1 式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	1	式			第0066号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下	1	式			第0067号工種明細書
舗装復旧工（As本復旧）市道		1 式			
上層路盤 安定処理 t=100mm 市道部(B型)	1	式			第0068号工種明細書
表層 再生密粒度As t=50mm	1	式			第0069号工種明細書
廃材処理工		1式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					第0070号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1 式			
開削水替工					
		1 式			
開削水替					第0071号工種明細書
	1	式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					第0072号工種明細書
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独工事 ＊ ＊					
管路【南中学校】		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
発生土処理	1	式			第0073号工種明細書
送水管工		1 式			
管材費		1 式			
送水管材料	1	式			第0074号工種明細書
付帯工		1 式			
舗装復旧工(施工時)		1 式			
表層 コンクリート舗装 t=150mm	1	式			第0075号工種明細書
舗装復旧工(仮復旧時)(市道部)		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 機械掘削 BH0.28	1	式			第0076号工種明細書
表層 再生密粒度As t=30mm(仮復旧)	1	式			第0077号工種明細書
付帯工		1 式			
付帯工		式			
溶融式区画線 溶融式 黄 実線15cm	1	式			第0078号工種明細書
溶融式区画線 溶融式 黄 矢印記号文字15cm換算	1	式			第0079号工種明細書
ブロック設置撤去工 花壇部	1	式			第0080号工種明細書
試掘工	1	式			第0081号工種明細書
構造物撤去工		1式			
舗装撤去工(施工時)(校内)		1 式			
舗装版破碎 コンクリート舗装版 t=15cm以上	1	式			第0082号工種明細書
舗装撤去工(本復旧時)(市道)		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下					
	1	式			第0083号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
殻運搬処理					
	1	式			第0084号工種明細書
雑工					
		1式			
雑工					
		1式			
雑工					
	1	式			第0085号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0086号工種明細書
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留					
	1	式			第0087号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
			1 式			
運搬費						
			1 式			
運搬費						
			1 式			
運搬費						第0088号工種明細書
		1	式			
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	40	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（１） Y103W2DV51J					第0002号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂 クッション砂を使用 差額は単独費計上	20	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0003号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） RC40-0を使用 差額は単独費計上	9	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0004号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	2	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 (1) Y103W2DV51J					第0005号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道]					
埋め戻し用砂 砂 クッション砂を使用 差額は単独費計上	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0006号工種明細書
硬質塩化ビニル管布設 呼び径φ100	1	m			第0 -0007号施工単価表
計	1	m			

硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0007号工種明細書
硬質塩化ビニル管布設 呼び径φ200	1	m			第0 -0008号施工単価表
計	1	m			

継手工 Y103W2DW6VN					第0008号工種明細書
RR継手 呼び径φ100	1	口			第0 -0009号施工単価表
計	1	口			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
継手工 Y103W2DW6VN					第0009号工種明細書
RR継手 呼び径φ100 離脱防止金具あり	1	口			第0 - 0010号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
継手工 Y103W2DW6VN					第0010号工種明細書
RR継手 呼び径φ200 離脱防止金具あり	1	口			第0 - 0011号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
メカニカル継手工 Y103W2DW6VN					第0011号工種明細書
メカニカル継手 呼び径φ100	1	口			第0 - 0012号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
メカニカル継手工 Y103W2DW6VN					第0012号工種明細書
メカニカル継手 呼び径φ200	1	口			第0 - 0013号施工単価表
計	1	口			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 Y103W2DW6VN					第0013号工種明細書
フランジ継手 呼び径φ200	1	口			第0 - 0014号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
明示テープ設置 Y103W2DW4T8					第0014号工種明細書
明示テープ設置 呼び径φ100	1	m			第0 - 0015号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
硬質塩化ビニル管切断 Y103W2DW4T8					第0015号工種明細書
硬質塩化ビニル管切断 呼び径φ100	1	口			第0 - 0016号施工単価表
計	1	口			
*****					*****
硬質塩化ビニル管切断 Y103W2DW4T8					第0016号工種明細書
硬質塩化ビニル管切断 呼び径φ200	1	口			第0 - 0017号施工単価表
計	1	口			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソフトシール仕切弁設置 Y103W2DW4T8						第0017号工種明細書
ソフトシール仕切弁設置 呼び径φ100						第0-0018号施工単価表
		1	基			
計						
		1	基			

ソフトシール仕切弁設置 Y103W2DW4T8						第0018号工種明細書
ソフトシール仕切弁設置 呼び径φ200						第0-0020号施工単価表
		1	基			
計						
		1	基			

蓋設置 Y103W2DW4T8						第0019号工種明細書
鉄蓋設置 円形1号(250mm)						第0-0021号施工単価表
		1	個			
計						
		1	個			

レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8						第0020号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号上部壁 φ250mm, H=150mm						第0-0022号施工単価表
		1	個			
計						
		1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0021号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号中部壁 φ250mm, H=100mm	1	個			第0 - 0023号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0022号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号底板 φ250mm, H=40mm	1	個			第0 - 0024号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0023号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号上部壁 φ350mm, H=150mm	1	個			第0 - 0025号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
レジンコンクリート製ボックス設置 Y103W2DW4T8					第0024号工種明細書
レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号底板 φ350mm	1	個			第0 - 0026号施工単価表
計	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎 Y103W2DX51X					第0025号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価] 埋め戻し用砂 クッション砂を使用 差額は単独費計上	4	m 3			第0 -0027号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
既設管撤去 Y103W2DX52S					第0026号工種明細書
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径φ200	4	m			第0 -0028号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
送水管材料 Y4900					第0027号工種明細書
材料費（送水管）南中学校	1	式			第0001号科目明細書
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0028号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	20	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0029号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ 管回り	9	m 3			第0 -0029号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0030号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） RC40-0を使用 差額は単独費計上	4	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0031号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 φ 4 5 0 mm	1	m			第0 -0030号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
碎石基礎 Y103W2DX52S					第0032号工種明細書
碎石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	1	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ (PRP φ 450mm)材料 Y4900					第0033号工種明細書
材料費 (PRP φ 450mm) 南中学校	1	式			第0002号科目明細書
計	1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I					第0034号工種明細書
機械掘削工 (バックホウ) [下水道]	3	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻 (2) Y103W2DV51J					第0035号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] 再生クラッシャーラン レキ 管回り	1	m 3			第0 -0029号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻 (2) Y103W2DV51J					第0036号工種明細書
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] 現場発生土 砂質土 (普通土) RC40-0を使用 差額は単独費計上	2	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0037号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	1	m			第0-0033号施工単価表
計	1	m			

砕石基礎 Y103W2DX52S					第0038号工種明細書
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	0.1	m ³			第0-0032号施工単価表
計	1	式			

管きょ（PRPφ200mm）材料 Y4900					第0039号工種明細書
材料費（PRPφ200mm）南中学校	1	式			第0003号科目明細書
計	1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I					第0040号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	10	m ³			第0-0005号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0041号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ 管回り	4	m 3			第0 -0029号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻（２） Y103W2DV51J					第0042号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土） RC40-0を使用 差額は単独費計上	7	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0043号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 1 5 0 mm	1	m			第0 -0034号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
碎石基礎 Y103W2DX52S					第0044号工種明細書
碎石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	0.9	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管取付 Y10422EX54I					第0045号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 - 0035号施工単価表
計	1	式			

管きょ (PRP φ 150mm) 材料 Y103W2DX52S					第0046号工種明細書
材料費 (PRP φ 150mm) 南中学校	1	式			第0004号科目明細書
計	1	式			

管きょ (既設取付管) 材料 Y103W2DX52S					第0047号工種明細書
材料費 (既設取付管) 南中学校	1	式			第0005号科目明細書
計	1	式			

貯留弁付マンホール Y10402FX5AF					第0048号工種明細書
FRP製貯留弁付マンホール設置工 φ 9 0 0 mm	1	箇所			第0 - 0036号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石基礎 Y103W2DX52S					第0049号工種明細書
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	0.2	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			

組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0050号工種明細書
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3 m以下	1	箇所			第0 -0037号施工単価表
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0038号施工単価表
計	1	箇所			

点検口 Y4900					第0051号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 200 mm	1	箇所			第0 -0041号施工単価表
計	1	箇所			

マンホールトイレ点検口 Y4900					第0052号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 200 mm	1	箇所			第0 -0041号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	箇所			
*****						*****
貯留弁付マンホール材料 Y4900						第0053号工種明細書
材料費（貯留弁付マンホール）南中学校						
		1	式			第0006号科目明細書
計						
		1	式			
*****						*****
1号マンホール材料 Y4900						第0054号工種明細書
材料費（1号マンホール）南中学校						
		1	式			第0007号科目明細書
計						
		1	式			
*****						*****
点検口材料 Y4900						第0055号工種明細書
材料費（点検口）南中学校						
		1	式			第0008号科目明細書
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホールトイレ点検口材料 Y4900					第0056号工種明細書
材料費（マンホールトイレ点検口）南中学校	1	式			第0009号科目明細書
計	1	式			

舗装版切断 Y10432EY485					第0057号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	37	m			第0 - 0042号施工単価表
計	1	式			

舗装版切断 Y10432EY485					第0058号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	11	m			第0 - 0043号施工単価表
計	1	式			

舗装版破碎 Y10432EY486					第0059号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	12	m 2			第0 - 0044号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y10432EY486					第0060号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	4	m 2			第0 - 0045号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
下層路盤 Y10432F2438					第0061号工種明細書
下層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工	47	m 2			第0 - 0046号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工	12	m 2			第0 - 0047号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工	4	m 2			第0 - 0047号施工単価表
下層路盤 全仕上り厚250mm 2層施工	6	m 2			第0 - 0048号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					
*****					*****
上層路盤 Y10432F2439					第0062号工種明細書
上層路盤 全仕上り厚200mm 2層施工	6	m 2			第0 - 0049号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=0 昼間					
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0063号工種明細書
インターロッキングブロック撤去(再設置)[市場単価]					
	47	m 2			第0 - 0050号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0064号工種明細書
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm					
	12	m 2			第0 - 0051号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0065号工種明細書
コンクリート舗装 18N/mm2, t=15cm					
	4	m 2			第0 - 0052号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y10432EY485					第0066号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			第0 - 0042号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0067号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし 市道	17	m 2			第0 - 0044号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
上層路盤 Y10432F2439					第0068号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下	17	m 2			第0 - 0056号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0069号工種明細書
表層 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	17	m 2			第0 - 0057号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

殻運搬処理 Y10432EY448						第0070号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) アスファルト殻		3	m 3			第0 -0058号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) コンクリート殻		0.6	m 3			第0 -0059号施工単価表
濁水運搬 アスファルト濁水、コンクリート濁水		1	台			第0 -0060号施工単価表
処分費 As塊		3	m 3			
処分費 無筋Co塊		0.6	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)		0.09	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水(コンクリート舗装切断)		0.04	m 3			
計						
		1	式			

開削水替 Y103W2E452M						第0071号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台			日			第0 -0062号施工単価表
ポンプ据付・撤去工		1	現場			第0 -0063号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
交通誘導警備員						第0072号工種明細書
Y90004PY001						
交通誘導警備員 B						
			人・日			第0 -0064号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
発生土処理						第0073号工種明細書
Y103W2DV51K						
発生土運搬工 運搬距離 0 . 5 k m D I D地区あり						
		70	m 3			第0 -0065号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						
		70	m 3			第0 -0067号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ						
		70	m 3			第0 -0068号施工単価表
建設残土受入単価 SKマテリアル（株）						
		112.0	t			
計						
		1	式			
*****						*****
送水管材料						第0074号工種明細書
Y4900						
離脱防止金具 φ 100						
		16	個			

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具 φ200	4	個			
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0075号工種明細書
コンクリート舗装 18N/mm ² , t=15cm	1	m ²			第0 - 0052号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0076号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	1	m ³			第0 - 0005号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土	1	m ³			第0 - 0069号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
表層 Y10432F243B					第0077号工種明細書
表層（仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	6	m ²			第0 - 0070号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 Y10432F443T					第0078号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	5	m			第0 -0071号施工単価表
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 c m	2	m			第0 -0072号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
溶融式区画線 Y10432F443T					第0079号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15 c m換算	6	m			第0 -0073号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
ブロック設置撤去工 Y4900					第0080号工種明細書
レンガ縁石撤去 A	1	m			第0 -0074号施工単価表
レンガ縁石設置 A	1	m			第0 -0075号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘工 Y4900					第0081号工種明細書
試掘工（南中学校）	2	箇所			第0010号科目明細書
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0082号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0045号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y10432EY486					第0083号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし 市道	6	m 2			第0 - 0044号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
殻運搬処理 Y10432EY448					第0084号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	0.2	m 3			第0 - 0058号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) コンクリート殻	0.2	m 3			第0 - 0059号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As塊					
	0.2	m 3			
処分費 無筋Co塊					
	0.2	m 3			
計	1	式			

雑工 Y4900					第0085号工種明細書
砂差額 クッション用砂 -埋め戻し用砂					
	25	m 3			
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 4 0					
	22	m 3			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y90004PY001					第0086号工種明細書
交通誘導警備員 B					
		人・日			第0 -0064号施工単価表
計	1	式			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0087号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工 (両側分) 掘削深 2 . 0 m以下					
	11	m			第0 -0076号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0041

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2.0m以下	11	m			第0 -0078号施工単価表
たて込み簡易土留賃料	1	式			
計	1	式			
*****					*****
運搬費 Y4900					第0088号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	2.4	t			第0 -0079号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	2.4	t			第0 -0079号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 積み込み，取卸し（往復分）	2.4	t			第0 -0080号施工単価表
計	1	式			

科目明細書

頁0-0042

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費（送水管）南中学校 G2490	1	式			第0001号科目明細書
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ100mm×5m	16	本			00
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPRR φ200mm×5m	1	本			00
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, ポリエチレン, 50m巻き	75	m			00
明示テープ 3cm	1	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 22 1/2°ベンド	5	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 45°ベンド	1	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 90°ベンド	2	個			00
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ200 22 1/2°ベンド	4	個			00
メカフランジ φ200	2	個			00
フランジ接合材 RF7.5k φ200	2	個			00
フランジボルト（SUS304） M16*80	16	本			00
ソフトシール仕切弁 φ100	1	個			00
ソフトシール仕切弁 φ200	1	個			00
硬質塩化ビニル管用メカチーズ φ200×φ100	1	個			00

科目明細書

頁0-0043

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管用ジョイント φ200 VSジョイント	1	個			00
仕切弁筐鉄蓋 φ250, 11, 緩み止めナット, ペナント込	2	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 上部壁 H=150mm φ250mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 中部壁 H=100mm φ250mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 底板 φ250mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 上部壁 H=150mm φ350mm	1	個			00
仕切弁付きレジンコンクリート 底板 φ350mm	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費 (PRP φ 450mm) 南中学校 G2510	1	式			第0002号科目明細書
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ 450mm × 4m	3	本			00
45 ° 自在支管 PRP φ 450mm -VU φ 100mm	1	個			00
リブ止水キャップ φ 450mm用	1	個			00
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, ポリエチレン, 50m巻き	13	m			00
計	1	式			

科目明細書

頁0-0044

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費（PRP φ200mm）南中学校 G2520	1	式			第0003号科目明細書
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, ポリエレンカス, 50m巻き	1	m			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（PRP φ150mm）南中学校 G2530	1	式			第0004号科目明細書
埋設標識シート 幅150mm, 2倍, ポリエレンカス, 50m巻き	8	m			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（既設取付管）南中学校 G2500	1	式			第0005号科目明細書
リップ受口-VU差口変換継手 φ150	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（貯留弁付マンホール）南中学校 G2540	1	式			第0006号科目明細書
FRP製貯留弁付マンホール φ900 H=1460 流入450 流出200	1	基			00
特殊人孔用親子蓋 φ600×200, T-14, ロック式	1	組			00

科目明細書

頁0-0045

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂製調整リング（貯留弁付マンホール） H=50	2	個			00
リブ受口VU差口変換継手 φ450用,MT専用品	1	個			00
リブ受口VU差口変換継手 φ200用	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（1号マンホール）南中学校 G2550	1	式			第0007号科目明細書
マンホール鉄蓋（受枠付） φ600 T-14	1	個			00
調整金具 コマ型調整器具,25mmまで	1	個			00
調整リング 600×100	1	個			00
1号組立マンホール 斜壁, H=300mm	1	個			00
1号組立マンホール 管取付壁, H=900mm	1	個			00
1号組立マンホール 底板	1	個			00
マンホール可とう継手 リブ管用φ200	1	個			00
マンホール可とう継手 リブ管用φ150	1	個			00
削孔代 塩ビ管用,径200用	1	箇所			00

科目明細書

頁0-0046

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入					00
	1	袋			
計	1	式			
*****					*****
材料費（点検口）南中学校 G2560	1	式			第0008号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（災害用標示） φ200mm用, T-14, 市章入り, ロック式	1	個			00
防護蓋用内蓋 φ200	1	個			00
塩化ビニール製蓋控除 φ200	1	個			00
計	1	式			
*****					*****
材料費（マンホールトイレ点検口）南中学校 G2570	1	式			第0009号科目明細書
鋳鉄製防護蓋（災害用標示） φ200mm用, T-14, 市章入り, ロック式	5	個			00
防護蓋用内蓋 φ200	5	個			00
90°自在支管 PRP φ450mm-VU φ200mm	5	個			00
塩化ビニール製蓋控除 φ200	5	個			00
計	1	式			

科目明細書

頁0-0047

[illegible]

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			第0 -0002号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0003号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070

頁0-0050

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA185 タンパ締固め						単価表		第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025	100	m 3			第0 -0006号施工
埋め戻し用砂 砂					
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管布設 V2010 呼び径φ100	10	m			第0 -0007号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設 V2030 呼び径 φ200	10	m			第0 -0008号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			

RR継手 V2040 呼び径 φ100	1	口			第0 -0009号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RR継手 V2070 呼び径φ100 離脱防止金具あり	1	口			第0 -0010号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

RR継手 V2080 呼び径φ200 離脱防止金具あり	1	口			第0 -0011号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手 V3000 呼び径φ100	1	口			第0 -0012号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

メカニカル継手 V3010 呼び径φ200	1	口			第0 -0013号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手 V2090 呼び径 φ200	1	口			第0 -0014号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
小計	1	口			

明示テープ設置 V3020 呼び径 φ100	100	m			第0 -0015号施工
普通作業員		人			RA010
計	100	m			
小計	1	m			

硬質塩化ビニル管切断 V2130 呼び径 φ100	1	口			第0 -0016号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管切断 V2150 呼び径φ200	1	口			第0 -0017号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	口			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ソフトシール仕切弁設置 V2160 呼び径φ100	1	基			第0 -0018号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転[下水道]		時間			S8254 第0-0019号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転[下水道] S8254	1	時間			第0 -0019号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
トラック〔クレーン装置付〕		時間			MA443
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ソフトシール仕切弁設置 V2170 呼び径φ200	1	基			第0 -0020号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
クレーン付トラック[4t積2.9t吊]運転[下水道]		時間			S8254 第0-0019号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄蓋設置 V2180 円形1号(250mm)	1	個			第0 -0021号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
レジンコンクリート製ボックス設置 V2210 円形1号上部壁 φ250mm, H=150mm	1	個			第0 -0022号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンコンクリート製ボックス設置 V2240 円形1号中部壁 φ250mm,H=100mm	1	個			第0 -0023号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

レジンコンクリート製ボックス設置 V2220 円形1号底板 φ250mm,H=40mm	1	個			第0 -0024号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

レジンコンクリート製ボックス設置 V2230 円形2号上部壁 φ350mm,H=150mm	1	個			第0 -0025号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	個			

レジンコンクリート製ボックス設置 V2250 円形2号底版 φ350mm	1	個			第0 -0026号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	個			

砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985 埋め戻し用砂 クッション砂を使用 差額は単独費計上	1	m 3			第0 -0027号施工
砂	1.263	m 3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D = 1 時選択） G 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時	=2 =1 =1 =1 =	施工規模 1 0 m 3 未満 夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし 砂計上あり 砂 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時			

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去 V2280 呼び径 φ 200	10	m			第0 -0028号施工
配管工		人			RA180
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			

機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン レキ	100	m 3			第0 -0029号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 V2000 呼び径 φ 4 5 0 mm	10	m			第0 -0030号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0031号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0031号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ029
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=5 =3 =1.5 =1 =34	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m ³			第0 -0032号施工
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	1.200	m ³			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m ³			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工規模 C 夜間作業の有無 D 砕石計上の有無 E 砕石規格 (D = 1 時選択)	=2 =1 =1 =4	施工規模 1 0 m 3 未満 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 砕石計上あり 再生クッシャー(40-0)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0033号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN404
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=2 =2 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m 未満 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 1 5 0 mm	1	m			第0 -0034号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 1 5 0 mm	1.000	m			RN402
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=1 =2 =1	呼び径 1 5 0 mm 施工規模 2 0 m 未満 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0035号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =2 =1	管径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業(20時~6時)なし 取付管長 3m未満 本管材質 コンクリート製			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
FRP製貯留弁付マンホール設置工 V2100 φ900mm	1	箇所			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラッククレーン賃料	1	台			F2260
吊り金具及び工具	1	式			F2270

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンバ転圧	1	式			F2280
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0037号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=7 =2 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0038号施工
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40	0.228	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.180	m3			SZB401 第0-0039号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.840	m ²			SK141 第0-0040号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m ² /箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m ³ ） E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =20 =0.18 =5	砕石基礎の数量（m ² /箇所） 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m ³ ） 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量（m ² ）	=1 =1 =1 =1 =0.84	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量（m ² ）			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZB401							
小型構造物				人力打設			第0 -0039号施工単価
機械構成比：				材料構成比：			1 m 3 当り
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
特殊作業員				特殊作業員			RA005
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC534
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 構造物種別		=2	小型構造物				
B 打設工法		=4	人力打設				
E 養生工の種類		=2	一般養生				
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし				
K コンクリート種別		=2	高炉				
L コンクリート規格		=5	18-8-40BB				
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ			
P 費用の内訳		=1	全ての費用				

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0040号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練 (配合 1 : 2) 別途計上	0.000				
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			

ます設置工 (塩化ビニル製) 市場単価 SK990 ます径 200mm	1	箇所			第0 -0041号施工
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	1.000	箇所			RN004
ます設置工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			

施 工 单 价 表

頁0-0072

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD321								第0 -0042号施工単価	
舗装版切断						単価表		1 m 当り	
アスファルト舗装版		15cm以下							
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		≒1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		≒1		15cm以下					
E 豪雪割増		≒1		豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳		≒1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断						単価表	第0 -0043号施工単価		
コンクリート舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 C コンクリート舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311	舗装版破碎					単価表	第0 -0044号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比： 障害等なし 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****							*****		
SZD311	舗装版破碎					単価表	第0 -0045号施工単価 1 m 2 当り		
コンクリート舗装版 機械構成比： 障害等なし 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小 計									
A 舗装版種別		=2	コンクリート舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD006 下層路盤				単価表			第0 -0046号施工単価		
全仕上り厚 1 0 0 mm		1層施工					1 m 2 当り		
機械構成比 :		労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次				小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD006 下層路盤						単価表	第0 -0047号施工単価 1 m 2 当り
全仕上り厚 1 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比：		1層施工	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870
その他(機械)				その他(機械)			EK009
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD006 下層路盤				単価表			第0 -0048号施工単価 1 m 2 当り		
全仕上り厚 2 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比：		2層施工	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 4 0				再生クラッシャーラン RC - 4 0			TCF04		

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	
標準単価：							
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=250 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用			
*****		*****	*****	*****		*****	*****
SZD010				上層路盤		単価表	第0 -0049号施工単価
全仕上り厚 2 0 0 mm 機械構成比：		2層施工 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次			MA13E
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870
その他(機械)				その他(機械)			EK009
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 3 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=200 =2 =6 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 粒調碎石(40-0) 豪雪割増 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターlocking ブロック撤去(再設置)[市場単価] S9421	100	m ²			第0 -0050号施工
インターlocking ブロック工 撤去手間 再利用目的 T = 6 c m、 8 c m 再利用目的	100.000	m ²			REG52
インターlocking ブロック工 設置 T = 8 c m 直線配置	100.000	m ²			REG06
インターlocking ブロック 標準品	100.000	m ²			T0600020010
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	2.580	m ³			TCE36
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業区分 B 再設置作業区分 C 敷材料の種類 D 敷材料の厚さ(mm) E 施行規模による加算	=3 =2 =4 =20 =2	撤去再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂(クッション用) 敷材料の厚さ(mm) 100m ² 未満			
G 夜間作業補正 H インターlocking ブロック標準品単価(控除)	=1 =	無 インターlocking ブロック標準品単価(控除)			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
表層				単価表			
SZD023 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							第0 -0051号施工単価 1 m 2 当り
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0085

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装 V5000 18N/mm ² , t=15cm	100	m ²			第0 -0052号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	15	m ³			SZB401 第0-0053号施工単価表
路盤紙敷設	100	m ²			V5010 第0-0054号施工単価表
溶接金網敷設	100	m ²			V5020 第0-0055号施工単価表
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZB401									
無筋・鉄筋構造物				人力打設					
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0087

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤紙敷設 V5010	100	m 2			第0 -0054号施工
路盤紙 クラフト紙系	115.00	m 2			F5010
普通作業員		人			RA010
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

溶接金網敷設 V5020	100	m 2			第0 -0055号施工
溶接金網 2.6×100×100	115.00	m 2			F5020
普通作業員		人			RA010
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表						第0 -0056号施工単価	
		1.4m以上3.0m以下								1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料						振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料				KQ605	
その他 (機械)						その他 (機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				RA010	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他 (労務)						その他 (労務)				ER009	
再生瀝青安定処理路盤材						アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（ 4 0 ）				TG162	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用						アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
							金額計上なし		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023							第0 -0057号施工単価		
1.4m以上3.0m以下		平均仕上り厚 5 0 mm					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ605		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=14	再生密粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	舗装版厚15cm以下)	舗装版厚15cm以下)		舗装版厚15cm以下)	第0 -0058号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				
*****				*****			
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	舗装版厚15cm以下)	舗装版厚15cm以下)		舗装版厚15cm以下)	第0 -0059号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0093

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070 アスファルト濁水、コンクリート濁水	1	台			第0 -0060号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0061号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=8.4 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0061号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0094

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0062号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ[普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0063号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	現場			

施 工 単 価 表

頁0-0095

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0064号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km DID地区あり	10	m ³			第0 -0065号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0066号施工単価表
計	10	m ³			
小計	1	m ³			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =2 =0.5 =1	DID地区あり 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0096

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0066号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準 = 省略) E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日 / 日) G 一般運転手 (人 / 日) H 軽油 (L / 日) I タイヤ損耗費 (供用日 / 日)	=1.29 =1 =32 =1.29	ダンプトラック (供用日 / 日) 一般運転手 (人 / 日) 軽油 (L / 日) タイヤ損耗費 (供用日 / 日)			

甲府市上下水道局

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA125 土砂 機械構成比： 労務構成比：		土量50,000m3未満	材料構成比：			標準単価：	第0 -0067号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			MA19S		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 標準 機械構成比： 労務構成比：		バックホ	材料構成比：			標準単価：	第0 -0068号施工単価 1 m 3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0099

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0069号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0003号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
表層（仮復旧）				単価表			
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm							第0 -0070号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]			MC246
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]			MC274
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
							金額計上なし

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0102

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0071号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0103

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 c m	1,000	m			第0 -0072号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	k g			TF951
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量 15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0104

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0073号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	684.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =2 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0105

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レンガ縁石撤去 V5110 A	100	m			第0 -0074号施工
ブロック工		人			RA040
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			

レンガ縁石設置 SF125 A	100	m			第0 -0075号施工
普通レンガ J I S 3 種 2 1 0 × 1 0 0 × 6 0	477.000	個			TL012
モルタル 1 : 3 高炉	0.020	m 3			TCA13
ブロック工		人			RA040
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0106

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B モルタル種類	=1 =2	A 1 : 3 高炉			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2 . 0 m以下	10	m			第0 -0076号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0077号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =2 =1	建込み 掘削深 2 . 0 m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0107

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0077号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0 ≒0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2.0m以下	10	m			第0 -0078号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0108

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック用[テラシブ型・油圧伸縮テラシブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =2 =0 =1	引抜き 掘削深 2.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0079号施工
仮設材運搬12m以内 10kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0080号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10

施 工 単 価 表

頁0-0109

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積み込み, 取卸し (往復分)			