

数量統括表

管渠補修箇所数量		
VU200	4	箇所
VU300	1	箇所
VU200-VU150	33	箇所
VU250-VU150	2	箇所

人孔躯体及び管口補修延長数量		
管口 ϕ 150	2	箇所
管口 ϕ 200	7	箇所
L=	16.00	m

事前処理工数量		
モルタル等除去工	3	箇所
パッカー工	2	箇所

管渠補修箇所数量統括表														
対象管渠					状態				補修法		数量		事前処理	備考
NO.	管渠番号	管種	管径	取付管	不良箇所	ランク	位置 [m]	詳細状態	補修方法		数量	単位		
1	K120123085	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	15.69	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
2-1	K120123007	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	5.2	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
2-2				VU φ 150	支管部	浸入水B	25.95	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
3	K121123058	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	5.41	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
4	K121123051	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	11.01	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
5	K121123049	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	3.69	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
6	K121123045	VU	200	VU φ 150	取付管部	浸入水B	31.89	支管部と取付管部の隙間から染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
7	K121122020	VU	200	VU φ 150	取付管部	浸入水B	21.23	支管部と取付管部の隙間から染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
8	K121123039	VU	200	VU φ 150	取付管部	浸入水B	11.96(下流から)	支管部と取付管部の隙間から染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		最上流小型MH 掘削
9	K121123032	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	3.82	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		人孔カーブ
10	K121123026	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	2.08	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
11	K121123100	PRP	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	15.85	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		小型MH掘削・リブ管
12	K121122006	VU	250	VU φ 150	支管部	浸入水B	16.54	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
13	K121122008	VU	200		本管部	クラック浸入水B	3.31	クラック箇所より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所	モルタル等除去	
14	K121122011	VU	200	VU φ 150	取付管部	浸入水B	7.68	支管部と取付管部の隙間から染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
15	K121123042	VU	250	VU φ 150	取付管部	浸入水B	46.63	支管部と取付管部の隙間から染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
16	K121123040	VU	250	VU φ 150	取付管部	浸入水B	14.39	支管部より30cm程上流で染み出ている	掘削工		1	箇所		
17	K120122001	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	3.77	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
18	K120125062	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	1.99	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		最上流小型MH 掘削
19	K120124068	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	11.23(下流から)	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		人孔カーブ×2
20	K120125059	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	17.19	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
21	K120124050	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	15.51	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
22-1	K120124064	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	5.11	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		小型マンホール掘削
22-2				VU φ 150	支管部	浸入水B	27.8	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		小型マンホール掘削
22-3				VU φ 150	支管部	浸入水B	29.09	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		小型マンホール掘削
23	K120124074	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	7.99(下流から)	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		人孔カーブ
24	K120124035	VU	200	VU φ 150	取付管部	浸入水B	1.56	支管部と取付管部の隙間から染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
25	K120124024	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	17.85	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		小型マンホール掘削
26	K120124017	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	7.23	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
27	K120124015	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	13.05	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
28-1	K121124024	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水A	4.74	支管部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所	パッカー工	
28-2					本管部	浸入水B	5.33	クラック箇所より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所	モルタル等除去	
28-3				VU φ 150	支管部付近	浸入水B	34.58	支管部付近で染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
29	K120123071	VU	300		本管部	浸入水A	0	小型マンホールの立上部から吹き出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所	パッカー工	
30	K123124020	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	24.74	支管部付近で染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所	モルタル等除去	
31	K123124012	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	17.04	支管部付近で染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		人孔カーブ
32	K122124025	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	37.42	支管部付近で染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
33	K123123005	VU	200		本管部	浸入水B	0.3	継手部より染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
34	K122123010	VU	200		本管部	破損A	24.37	破損している	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
35	K122122047	VU	200	VU φ 150	支管部	浸入水B	23.06	支管部付近で染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		
36	K122123005	VU	200	VU φ 150	外副管	浸入水B	34.36	外副管付近で染み出ている	部分形成工法	L=400mm	1	箇所		

No16は掘削工での補修のため、付帯工として計上している

人孔補修箇所数量統括表																	
対象人孔			状態				補修法			管口径					数量		数量計算
NO.	人孔番号	人孔種別	異常種別	部位	浸入水位置	詳細状態	補修方法	施工箇所	補修幅	上流①	上流②	上流③	上流④	下流	数量	単位	
1	J121123095	1号人孔	浸入水	管口		管口より染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200	200					1	箇所	
2	J120124077	1号人孔	浸入水	管口	管口東	小さい穴から染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200	200	200			200	1	箇所	
3	J120124001	3号人孔	浸入水	直壁	マンホールポンプケーブル周囲	ゴム周りから染み出ている	接着補強型止水工	全管口(ケーブル周囲)	W200						1	箇所	
4	J120123075	1号人孔	浸入水	斜壁	斜壁-調整リング目地	目地より流れ出ている	接着補強型止水工	人孔	W200						1.884	m	0.6*π
5	J120123052	1号人孔	浸入水	管口	上流インバート隙間	隙間から染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200	200		200			1	箇所	
6	J120123015	1号人孔	浸入水	斜壁	直壁-斜壁目地	目地より染み出ている	接着補強型止水工	人孔	W200						2.826	m	0.9*π
7	J123122001	1号人孔	浸入水	管口	内副管と直壁の隙間	隙間より染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200						1	箇所	
8	J123124002	1号人孔	浸入水	直壁	直壁-斜壁目地	目地より染み出ている	接着補強型止水工	人孔	W200						2.826	m	0.9*π
9	J123123009	1号人孔	浸入水	直壁	直壁-斜壁目地	目地より染み出ている	接着補強型止水工	人孔	W200						2.826	m	0.9*π
10	J122123014	1号人孔	浸入水	管口		管口より染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200	200					1	箇所	
11	J122123004	1号人孔	浸入水	管口	外副管管口	管口より染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200						1	箇所	
12-1	J123123036	1号人孔	浸入水	管口		管口より染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200	200					1	箇所	
12-2		1号人孔	浸入水	管口		管口より染み出ている	接着補強型止水工	全管口	W200	200					1	箇所	
12-3		1号人孔	浸入水	直壁	直壁下部	直壁下部クラックより染み出ている	接着補強型止水工	人孔	W200						2.826	m	0.9*π
13	J122122046	1号人孔	浸入水	直壁	直壁-斜壁目地	目地より染み出ている	接着補強型止水工	人孔	W200						2.826	m	0.9*π