

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 遊亀公園・附属動物園整備事業

河川路線名 甲府市立遊亀公園

工事場所名 甲府市 太田町 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長				係 長		審 査		設計者	
工 事 名	遊亀公園園路等整備工事								
								建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 太田町 地内								
河川名、路線名等	甲府市立遊亀公園								
事 業 名	遊亀公園・附属動物園整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	1号箇所 園路延長 L=179m 植栽工1式 給水設備工1式 排水設備工L=177m 電気設備工1式 縁石工L=140m 付帯工1式 2号箇所 園路延長 L=67m 植栽工1式 舗装工A=151m2 縁石工L=73m 柵工L=113m 門扉工1箇所 3号箇所 擁壁工L=75m 柵工L=73m 門扉工1箇所 付帯工1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【 1 号箇所 】						
基盤整備			1 式			
公園土工			1 式			
公園土工			1 式			
掘削	1		式			第0001号工種明細書
作業土工			1 式			
床掘り	1		式			第0002号工種明細書
埋戻し	1		式			第0003号工種明細書
埋戻し	1		式			第0004号工種明細書
残土処理工			1 式			
土砂等運搬	1		式			第0005号工種明細書
植栽			1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽工						
			1 式			
中低木植栽工						
			1 式			
中低木植栽						
		1	式			第0006号工種明細書
施設整備						
			1 式			
給水設備工						
			1 式			
給水管路工						
			1 式			
給水管						
		1	式			第0007号工種明細書
雨水排水設備工						
			1 式			
側溝工						
			1 式			
自由勾配側溝						
		117	m			第0008号工種明細書
自由勾配側溝						
		2	m			第0009号工種明細書
自由勾配側溝						
		35	m			第0010号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝					
	13	m			第0011号工種明細書
側溝蓋					
	137	枚			第0012号工種明細書
側溝蓋					
	16	枚			第0013号工種明細書
管渠工					
		1 式			
暗渠排水管					
	5	m			第0014号工種明細書
プレキャストカルバート工					
		1 式			
プレキャストボックスカルバート					
	6	m			第0015号工種明細書
集水樹・マンホール工					
		1 式			
プレキャスト集水樹					
	2	箇所			第0016号工種明細書
プレキャスト集水樹					
	4	箇所			第0017号工種明細書
プレキャスト集水樹					
	1	箇所			第0018号工種明細書
電気設備工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管路工					
		1 式			
電線管					
	1	式			第0019号工種明細書
園路広場整備工					
		1 式			
コンクリート系舗装工					
		1 式			
上層路盤（歩道部）					
	21	m 2			第0020号工種明細書
公園コンクリート舗装					
	21	m 2			第0021号工種明細書
園路縁石工					
		1 式			
コンクリート縁石					
	135	m			第0022号工種明細書
地先境界ブロック					
	6	m			第0023号工種明細書
付帯工					
		式			
付帯工					
		式			
点検口					
	1	箇所			第0024号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点検口					
	1	箇所			第0025号工種明細書
点検口					
	1	箇所			第0026号工種明細書
点検口					
	1	箇所			第0027号工種明細書
排水材					
	1	式			第0028号工種明細書
小口止め					
	1	箇所			第0029号工種明細書
間詰コンクリート					
	1	式			第0030号工種明細書
重力式擁壁					
	1	箇所			第0031号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し（無筋C0）					
	10	m 3			第0032号工種明細書
コンクリート構造物取壊し（鉄筋C0）					
	3	m 3			第0033号工種明細書
舗装版切断					
	7	m			第0034号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	420	m 2			第0035号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬/殻処分（無筋C0）					
	10	m 3			第0036号工種明細書
殻運搬/殻処分（鉄筋C0）					
	3	m 3			第0037号工種明細書
殻運搬/殻処分（AS）					
	21	m 3			第0038号工種明細書
濁水運搬/濁水処理 汚泥（AS舗装版切断水）					
	1	式			第0039号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【 2 号箇所】					
基盤整備		1 式			
公園土工		1 式			
公園土工		1 式			
掘削	1	式			第0040号工種明細書
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0041号工種明細書
埋戻し	1	式			第0042号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	1	式			第0043号工種明細書
植栽		1 式			
植栽工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中低木植栽工		1 式			
中低木植栽	1	式			第0044号工種明細書
施設整備		1 式			
園路広場整備工		1 式			
アスファルト系舗装工		1 式			
公園アスファルト舗装	151	m 2			第0045号工種明細書
園路縁石工		1 式			
地先境界ブロック	73	m			第0046号工種明細書
管理施設整備工		1 式			
柵工		1 式			
横断防止柵	100	m			第0047号工種明細書
横断防止柵	14	m			第0048号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉工					
		1 式			
門扉					
	1	箇所			第0049号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
防護柵撤去工					
		1 式			
立入防止柵撤去					
	60	m			第0050号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し（無筋C0）					
	1	m 3			第0051号工種明細書
コンクリート構造物取壊し（鉄筋C0）					
	7	m 3			第0052号工種明細書
舗装版切断					
	64	m			第0053号工種明細書
舗装版破砕					
	440	m 2			第0054号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬/殻処分（無筋C0）					
	1	m 3			第0055号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬/殻処分（鉄筋CO）					
	7	m 3			第0056号工種明細書
殻運搬/殻処分（AS）					
	22	m 3			第0057号工種明細書
濁水運搬/濁水処理 汚泥（AS舗装版切断水）					
	1	式			第0058号工種明細書
現場発生品運搬					
	0.7	t			第0059号工種明細書
公園施設等撤去・移設工					
		1 式			
移設工					
		1 式			
景石移設					
	1	式			第0060号工種明細書
樹木伐採・抜根工					
		1 式			
樹木伐採・抜根					
	1	式			第0061号工種明細書
仮設工					
		1 式			
工事用道路工					
		1 式			
資材搬入道路					
	1	式			第0062号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護施設工					
		1 式			
仮囲い					
	1	式			第0063号工種明細書
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
		式			第0064号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
		式			第0065号工種明細書
準備費					
		1 式			
準備費					
		1 式			
準備費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木根等処分費					第0066号工種明細書
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 【 3 号箇所】					
基盤整備		1 式			
公園土工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0067号工種明細書
埋戻し	1	式			第0068号工種明細書
埋戻し	1	式			第0069号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	1	式			第0070号工種明細書
擁壁工		1 式			
場所打擁壁工		1 式			
小型擁壁	55	m 3			第0071号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施設整備						
			1 式			
園路広場整備工						
			1 式			
アスファルト舗装工						
			1 式			
下層路盤（車道・路肩部）						
		42	m 2			第0072号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）						
		42	m 2			第0073号工種明細書
表層（車道・路肩部）						
		42	m 2			第0074号工種明細書
アスファルト舗装工						
			1 式			
表層（車道・路肩部）						
		4	m 2			第0075号工種明細書
管理施設整備工						
			1 式			
柵工						
			1 式			
柵						
		74	m			第0076号工種明細書
門扉工						
			1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉					
	1	箇所			第0077号工種明細書
付帯工					
		式			
付帯工					
		式			
重力式擁壁					
	1	式			第0078号工種明細書
立入防止柵					
	1	式			第0079号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
防護柵撤去工					
		1 式			
支柱・金網（フェンス）（立入防止柵）撤去					
	77	m			第0080号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し（無筋C0）					
	10	m 3			第0081号工種明細書
コンクリート構造物取壊し（有筋C0）					
	4	m 3			第0082号工種明細書
舗装版切断					
	40	m			第0083号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	19	m 2			第0084号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬/殻処分（無筋C0）					
	10	m 3			第0085号工種明細書
殻運搬/殻処分（鉄筋C0）					
	4	m 3			第0086号工種明細書
殻運搬/殻処分（AS）					
	1	m 3			第0087号工種明細書
濁水運搬/濁水処理 汚泥（AS舗装版切断水）					
	1	式			第0088号工種明細書
現場発生品運搬/処分					
	1	t			第0089号工種明細書
公園施設等撤去・移設工					
		1 式			
樹木伐採・抜根工					
		1 式			
高木伐採					
	1	本			第0090号工種明細書
高木伐採					
	1	本			第0091号工種明細書
中低木伐採					
	201	本			第0092号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高木抜根					
	1	本			第0093号工種明細書
中低木抜根					
	201	本			第0094号工種明細書
仮設工					
		1 式			
防護施設工					
		1 式			
仮囲い					
	1	式			第0095号工種明細書
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0096号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費					
		1 式			
準備費					
		1 式			
準備費					
		1 式			
木根等処分費					
		式			第0097号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					

*** * 本工事費内訳書 * ***

頁0-0020

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y08010052						第0001号工種明細書
	掘削 土砂 小規模(標準)	10	m 3			第0 -0001号施工単価表
	計	1	式			
*****						*****
床掘り Y08010052						第0002号工種明細書
	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	250	m 3			第0 -0002号施工単価表
	計	1	式			
*****						*****
埋戻し Y08010127						第0003号工種明細書
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
	再生クラッシャーラン (40-0) RC - 4 0	1.33	m 3			
	計	1	式			
*****						*****
埋戻し Y08010127						第0004号工種明細書
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	190	m 3			第0 -0003号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
土砂等運搬 Y08010056						第0005号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)						
		40	m 3			第0 -0001号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ						
		40	m 3			第0 -0004号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
中低木植栽 Y08020005						第0006号工種明細書
公園植栽(植樹)[市場単価] 低木 樹高 60cm未満						
		352	本			第0 -0005号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
給水管 Y08030046						第0007号工種明細書
給水管布設						
		1	式			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 Y08030083						第0008号工種明細書
	排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*300*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0006号施工単価表
	計	1	m			

自由勾配側溝 Y08030083						第0009号工種明細書
	排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*800*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0007号施工単価表
	計	1	m			

自由勾配側溝 Y08030083						第0010号工種明細書
	排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 各種 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0008号施工単価表
	計	1	m			

自由勾配側溝 Y08030083						第0011号工種明細書
	排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*300*2000(横断用)細目 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0009号施工単価表
	計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 Y08030088					第0012号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 - 0010号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
側溝蓋 Y08030088					第0013号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 - 0011号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
暗渠排水管 Y08030093					第0014号工種明細書
暗渠排水管 掘付 直管	1	m			第0 - 0012号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m ²			第0 - 0013号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.25	m ³			第0 - 0014号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスカルバート Y0H2025G674					第0015号工種明細書
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッシャーラン(40-0)	0.7	m 2			第0 -0015号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.06	m 3			第0 -0014号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m 2			第0 -0016号施工単価表
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	1	m			第0 -0017号施工単価表
計	1	m			

プレキャスト集水桝 Y08030105					第0016号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			第0 -0018号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.21	m 2			第0 -0016号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.03	m 3			第0 -0019号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基			第0 -0020号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 Y08030105					第0017号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 -0021号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.21	m 2			第0 -0016号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.03	m 3			第0 -0014号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基			第0 -0022号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝 Y08030105					第0018号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			第0 -0023号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.44	m 2			第0 -0016号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.11	m 3			第0 -0019号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基			第0 -0024号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管 Y08030196					第0019号工種明細書
電線管布設					
	1	式			
計					
	1	式			

上層路盤（歩道部） Y08030216					第0020号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工					
	1	m ²			第0-0025号施工単価表
計					
	1	m ²			

公園コンクリート舗装 Y08030245					第0021号工種明細書
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満					
	1	m ²			第0-0026号施工単価表
コンクリート舗装工（材料） 平均舗設厚0.1m アスファルト中間層 なし					
	1	m ²			第0-0027号施工単価表
計					
	1	m ²			

コンクリート縁石 Y08030292					第0022号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)					
	1	m			第0-0028号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			

地先境界ブロック Y08030292						第0023号工種明細書
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)		1	m			第0-0029号施工単価表
計						
		1	m			

点検口 Y4900						第0024号工種明細書
蓋版 [標準単価]		1	枚			第0-0030号施工単価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下		2.6	m			第0-0031号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設		0.09	m 3			第0-0032号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物		1.36	m 2			第0-0013号施工単価表
計						
		1	箇所			

点検口 Y4900						第0025号工種明細書
蓋版 [標準単価]		1	枚			第0-0030号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.10	m 3			第0 -0032号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.02	m 2			第0 -0013号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
点検口 Y4900					第0026号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 -0030号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.27	m 2			第0 -0013号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.12	m 3			第0 -0032号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
点検口 Y4900					第0027号工種明細書
ます設置工 (塩化ビニル製) 市場単価 ます径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0033号施工単価表
柵用密閉蓋差額	1	個			
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水材 Y4900					第0028号工種明細書
排水材設置（水平排水材）	30	m			第0 - 0034号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
小口止め Y4900					第0029号工種明細書
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.03	m 3			第0 - 0032号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.44	m 2			第0 - 0013号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
間詰コンクリート Y4900					第0030号工種明細書
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.72	m 3			第0 - 0032号施工単価表
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.8	m 2			第0 - 0035号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 Y4900					第0031号工種明細書
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-25(20)BB 高炉	2.6	m 3			第0 -0036号施工単価表
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3m	2.3	m			第0 -0037号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート構造物取壊し（無筋C0） Y08030635					第0032号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0038号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
コンクリート構造物取壊し（鉄筋C0） Y08030635					第0033号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0039号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
舗装版切断 Y08030636					第0034号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0040号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			

舗装版破碎 Y08030637						第0035号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし		1	m 2			第0 -0041号施工単価表
計						
		1	m 2			

殻運搬/殻処分（無筋C0） Y08030692						第0036号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	m 3			第0 -0042号施工単価表
処分費 無筋C0塊		1	m 3			
計						
		1	m 3			

殻運搬/殻処分（鉄筋C0） Y08030692						第0037号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		1	m 3			第0 -0043号施工単価表
処分費 鉄筋C0塊		1	m 3			
計						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬/殻処分 (AS) Y08030692					第0038号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0044号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
濁水運搬/濁水処理 Y0001207A0L					第0039号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0045号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	0.01	m 3			
計	1	式			
*****					*****
掘削 Y08010052					第0040号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	20	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y08010052					第0041号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	20	m 3			第0 -0047号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し Y08010127					第0042号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	20	m 3			第0 -0048号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
土砂等運搬 Y08010056					第0043号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	20	m 3			第0 -0001号施工単価表
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク	20	m 3			第0 -0049号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
中低木植栽 Y08020005					第0044号工種明細書
公園植栽(植樹)[市場単価] 中木 樹高100cm以上200cm未満	201	本			第0 -0050号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽支柱設置[市場単価] 生垣形 樹高100cm以上	67	m			第0 - 0051号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
公園アスファルト舗装 Y08030239					第0045号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²			第0 - 0052号施工単価表
表層（歩道部） 脱色カラーASC、密粒度 1.4mm以上 平均仕上り厚30mm	1	m ²			第0 - 0053号施工単価表
計	1	m ²			
*****					*****
地先境界ブロック Y08030293					第0046号工種明細書
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	1	m			第0 - 0029号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
横断防止柵 Y08030513					第0047号工種明細書
横断防止柵設置工 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 2m	1	m			第0 - 0054号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵 Y08030513					第0048号工種明細書
横断防止柵設置工 パネル式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 2 m	1	m			第0 - 0055号施工単価表
計	1	m			

門扉 Y08030508					第0049号工種明細書
門扉 両開き	1	基			第0 - 0056号施工単価表
門扉（材料費）	1	基			第0 - 0057号施工単価表
基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 門扉	2	基			第0 - 0058号施工単価表
コンクリート削孔（さく岩機） 300mm以上400mm未満	2	孔			第0 - 0059号施工単価表
計	1	箇所			

立入防止柵撤去 Y08030612					第0050号工種明細書
転落防止柵撤去工[市場単価] パネル式 プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m	1	m			第0 - 0060号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y08030635	コンクリート構造物取壊し (無筋C0)					第0051号工種明細書
	構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0038号施工単価表
	計	1	m 3			

Y08030635	コンクリート構造物取壊し (鉄筋C0)					第0052号工種明細書
	構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0039号施工単価表
	計	1	m 3			

Y08030636	舗装版切断					第0053号工種明細書
	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0040号施工単価表
	計	1	m			

Y08030637	舗装版破碎					第0054号工種明細書
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0041号施工単価表
	計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬/殻処分（無筋C0） Y08030692					第0055号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0042号施工単価表
処分費 無筋C0塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬/殻処分（鉄筋C0） Y08030692					第0056号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0043号施工単価表
処分費 鉄筋C0塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬/殻処分（AS） Y08030692					第0057号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 - 0044号施工単価表
処分費 AS塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬/濁水処理 Y0001207A0L					第0058号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬					
	1	台			第0 - 0045号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）					
	0.07	m 3			
計					
	1	式			
*****					*****
現場発生品運搬 Y08030694					第0059号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり					
	1	t			第0 - 0061号施工単価表
鉄くずスクラップ ハビ - H3					
	1	t			
計					
	1	t			
*****					*****
景石移設 Y08030701					第0060号工種明細書
景石撤去据付					
	1	組			第0 - 0062号施工単価表
計					
	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採・抜根 Y08030703						第0061号工種明細書
	高木伐採・抜根(幹周200cm以上250cm未満) 高所作業車、リターゲルン、バックホ併用	1	本			
計		1	式			

資材搬入道路 Y4900						第0062号工種明細書
	資材搬入道路設置	1	式			第0 -0064号施工単価表
計		1	式			

仮囲い Y08030841						第0063号工種明細書
	仮囲い設置・撤去 撤去	98	m			第0 -0071号施工単価表
仮囲い設置・撤去 設置		98	m			第0 -0072号施工単価表
	計	1	式			

交通誘導警備員 Y08030854						第0064号工種明細書
	交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0073号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0041

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

仮設材運搬費						第0065号工種明細書
YZ112001004						
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上						
		9	t			第0 - 0074号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 積み込み，取卸し（往復分）						
		9	t			第0 - 0075号施工単価表
計						
		1	式			

木根等処分費						第0066号工種明細書
YZ113001001						
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり						
		2.3	t			第0 - 0076号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり						
		0.7	t			第0 - 0077号施工単価表
処分費 伐採木処分費(チップ化費)						
		2.3	t			
処分費 除根材処分費(チップ化費)						
		1.7	t			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0042

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y08010052					第0067号工種明細書
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	130	m 3			第0 - 0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し Y08010127					第0068号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	10	m 3			第0 - 0048号施工単価表
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	13.3	m 3			
計	1	式			
*****					*****
埋戻し Y08010127					第0069号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	90	m 3			第0 - 0048号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
土砂等運搬 Y08010056					第0070号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	30	m 3			第0 - 0001号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0043

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク						
		30	m 3			第0 -0049号施工単価表
計						
		1	式			

小型擁壁 Y08010139						第0071号工種明細書
小型擁壁						
		1	m 3			第0 -0078号施工単価表
計						
		1	m 3			

下層路盤（車道・路肩部） Y08030213						第0072号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚250mm 2層施工						
		1	m 2			第0 -0080号施工単価表
計						
		1	m 2			

上層路盤（車道・路肩部） Y08030215						第0073号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm						
		1	m 2			第0 -0081号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0044

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） Y08030221					第0074号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2			第0 -0082号施工単価表
計	1	m 2			

表層（車道・路肩部） Y08030285					第0075号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2			第0 -0082号施工単価表
計	1	m 2			

柵 Y08030511					第0076号工種明細書
防音目隠しフェンス設置	1	m			第0 -0083号施工単価表
計	1	m			

門扉 Y08030508					第0077号工種明細書
フェンス門扉設置 H=2400	1	箇所			第0 -0085号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0045

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=0 昼間 B=1 使用不可					
*****					*****
重力式擁壁 Y4900					第0078号工種明細書
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40BB 高炉	1.4	m 3			第0 -0087号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
立入防止柵 Y00122175IU					第0079号工種明細書
メッシュフェンス設置	1.4	m			第0 -0088号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
支柱・金網（フェンス）（立入防止柵）撤去 Y08030612					第0080号工種明細書
支柱・金網（フェンス）（立入防止柵）撤去 H2000以下	1	m			
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0046

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y08030635	コンクリート構造物取壊し（無筋C0）					第0081号工種明細書
	構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0038号施工単価表
	計	1	m 3			

Y08030635	コンクリート構造物取壊し（有筋C0）					第0082号工種明細書
	構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0039号施工単価表
	計	1	m 3			

Y08030636	舗装版切断					第0083号工種明細書
	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0040号施工単価表
	計	1	m			

Y08030637	舗装版破碎					第0084号工種明細書
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0041号施工単価表
	計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0047

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬/殻処分（無筋C0） Y08030692					第0085号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0042号施工単価表
処分費 無筋C0塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬/殻処分（鉄筋C0） Y08030692					第0086号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0043号施工単価表
処分費 鉄筋C0塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻運搬/殻処分（AS） Y08030692					第0087号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 - 0044号施工単価表
処分費 AS塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0048

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬/濁水処理 Y0001207A0L					第0088号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬					
	1	台			第0 - 0045号施工単価表
建設汚泥処分費					
舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.05	m 3			
計	1	式			
*****					*****
現場発生品運搬/処分 Y08030694					第0089号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬					
DID区間あり	1	t			第0 - 0061号施工単価表
鉄くずスクラップ					
ハビ - H3	1	t			
計	1	t			
*****					*****
高木伐採 Y08030703					第0090号工種明細書
高木伐採(幹周90cm以上120cm未満)					
幹周90以上120未満	1	本			第0 - 0090号施工単価表
計	1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0049

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高木伐採 Y08030703						第0091号工種明細書
	高木伐採・抜根(幹周200cm以上250cm未満) 高所作業車、リターゲルス、バックホ併用	1	本			
計		1	本			

中低木伐採 Y08030704						第0092号工種明細書
	中低木伐採 幹周30未満	1	本			第0 - 0093号施工単価表
計		1	本			

高木抜根 Y0X412025XU						第0093号工種明細書
	高木抜根 幹周90以上120未満	1	本			第0 - 0094号施工単価表
計		1	本			

中低木抜根 Y0X412026Z2						第0094号工種明細書
	中低木抜根 幹周30未満	1	本			第0 - 0095号施工単価表
計		1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0050

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い Y08030841					第0095号工種明細書
仮囲い設置・撤去工	75	m			第0 - 0096号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y08030854					第0096号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0073号施工単価表
計	1	式			

木根等処分費 YZ113001001					第0097号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	1.8	t			第0 - 0076号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	1.8	t			第0 - 0077号施工単価表
処分費 伐採木処分費(チップ化費)	1.8	t			
処分費 除根材処分費(チップ化費)	1.8	t			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA101 掘削				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模(標準)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			MA181
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増	工種条件と同じ			
*****		*****	*****	*****		*****	*****
SZA161 床掘り				バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		平均施工幅1m以上2m未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料				バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			KQ049
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =2 =1 =1 =1	土砂 平均施工幅 土留なし 障害なし 豪雪割増	1m以上2m未満 工種条件と同じ					
*****								*****	
SZA181 埋戻し				単価表				第0 -0003号施工単価 1 m 3 当り	
最大埋戻幅1m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4				MA23A	
タンバ（ランマ）賃料				タンバ（ランマ）賃料				KQ632	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
A 施工方法 D 豪雪割増	=4 =1	最大埋戻幅1m未満 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZA105						
標準 機械構成比：	バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =3 =1 =2 =3 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 0.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽（植樹）[市場単価] SF599 低木 樹高 60cm未満	100	本			第0 -0005号施工
公園植栽工 植栽工【手間のみ】 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			RGQ03
樹木	100.000	本			TL001
土壌改良材	100.000	本			TL406
植栽割増		%			#06
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工区分 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 植栽割増の有無 E 樹木計上の有無	=1 =2 =3 =2 =1	低木 樹高 60cm未満 施工規模 低木 100～1000本未満 条件不要 植栽割増あり 樹木計上あり			
F 土壌改良材計上の有無 G 樹木単価（円／本） E = 1時入力 H 土壌改良材単価（円／本） F = 1時入力	=1 = =	土壌改良材計上あり 樹木単価（円／本） E = 1時入力 土壌改良材単価（円／本） F = 1時入力			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*300*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0006号施工
排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*300*2000	5.000	個			T9B181
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.519	m ³			TC526
再生クラッシャーラン(40-0) R C - 4 0	0.708	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m ³			TC526
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量(m ³ /10m)	=1 =1 =3 =1 =0.49	300*300*2000 1000kg/個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量(m ³ /10m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量(m ³ /10m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.59 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量(m ³ /10m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量(m ³ /10m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量(m ³ /10m) 夜間作業(20時~6時)なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*800*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0-0007号施工
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*800*2000	5.000	個			T9B186
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m ³			TC526
再生クラッシャーラン(40-0) R C - 4 0	0.744	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.191	m ³			TC526
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量(m ³ /10m)	=6 =1 =3 =1 =0.52	300*800*2000 1000kg/個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量(m ³ /10m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量(m ³ /10m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量(m ³ /10m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量(m ³ /10m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.18 =1 =1	底部コンクリート設計量(m ³ /10m) 夜間作業(20時~6時)なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 各種 基礎砕石施工あり	10	m			第0-0008号施工
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.744	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.339	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0.52	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.32 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]	10	m			第0 -0009号施工
SG325 300*300*2000(横断用)細目 基礎砕石施工あり					
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.519	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.708	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.180	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0.49	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.59 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.17 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0010号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価(円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版[標準単価] S6617	100	枚			第0 -0011号施工
蓋版(据付)[設計単価](手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			

施 工 单 価 表

頁0-0060

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA589 暗渠排水管 据付 直管 機械構成比： 労務構成比：				材料構成比： 市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0012号施工単価 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
暗渠排水管				暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0				TKJ01	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 管種別 C 呼び径 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =2 =1 =1	据付 直管 200 ~ 400mm 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZB431 型枠 一般型枠 小型構造物 機械構成比： 労務構成比：				材料構成比： 市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0013号施工単価 1 m 2 当り	
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物						
*****				*****			*****		
SZB401							第0 -0014号施工単価		
小型構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリート種類 L コンクリート規格		=2 =4 =2 =2 =2 =3	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
0 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****				*****		*****		*****	
SZA391									
基礎碎石			再生クラッシャーラン(40-0)	単価表				第0 -0015号施工単価 1 m 2 当り	
12.5cmを超え17.5cm以下 機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料				KQ012	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				金額計上なし RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0				TCF04	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
								金額計上なし	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 碎石の厚さ C 碎石の種類 D 費用の内訳		=3 =4 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーパン(40-0) 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZB431 型枠				単価表			第0 -0016号施工単価 1 m 2 当り		
一般型枠 機械構成比：		均しコンクリート 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA585									
据付		2.0m/個					第0 -0017号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
ラフレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料			KQ430		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ボックスカルバート				R Cボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0			TH201		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分		≒1	据付						
B 製品長		≒3	2.0m/個						
C 内空幅・内空高(m)		≒1	0 < B 1.25 0 < H 1.25						
D 基礎材種別		≒1	基礎碎石+均しコンクリート						
E PC鋼材による縦締め		≒1	PC鋼材による縦締めなし						
F ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		≒0	ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						
G 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA601									
据付		80kgを超え200kg以下						第0 -0018号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 基 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=1	据付						
B 製品質量 (kg/基)		=2	80kgを超え200kg以下						
C 基礎砕石の有無		=1	基礎砕石あり						
D 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZB401							
無筋・鉄筋構造物							第0 -0019号施工単価
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物				
B 打設工法		=4	人力打設				
E 養生工の種類		=2	一般養生				
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし				
K コンクリート種別		=2	高炉				
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB				
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ			
P 費用の内訳		=1	全ての費用				

SZA602							
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0020号施工単価
集水桝				集水桝			1 基 当り
							TGN02

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

SZA601 据付 機械構成比：	200kgを超え400kg以下 労務構成比：	材料構成比：	プレキャスト集水枥 市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0021号施工単価 1 基 当り
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳	=1 =3 =1 =1	据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用			

SZA602					第0 -0022号施工単価 1 基 当り
プレキャスト集水枥 (材料費)					単価表
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
集水枥			集水枥		TGN02
小計					

SZA601					第0 -0023号施工単価 1 基 当り
据付 プレキャスト集水枥	800kgを超え1200kg以下				単価表
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳	=1 =6 =1 =1	据付 800kgを超え1200kg以下 基礎碎石あり 全ての費用			
*****			*****		*****
SZA602					
プレキャスト集水桝 (材料費)			単価表		第0 -0024号施工単価 1 基 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
集水桝			集水桝		TGN02
小計					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD010		上層路盤（歩道部）		単価表		第0 -0025号施工単価			
全仕上り厚150mm		1層施工		1		m 2		当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40				再生粒度調整碎石 RM - 30				TCF04	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） SD052 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	100	m ²			第0 -0026号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 舗装区分 C 平均舗設厚（A = 2時選択） F 豪雪割増 G R T C 低騒音対策	=2 =2 =1 =2	人力舗設 平均舗設厚 20cm未満 豪雪割増 工種条件と同じ 低騒音対策なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンクリート舗装工（材料） SD054 平均舗設厚 0.1m アスファルト中間層 なし	100	m ²			第0 -0027号施工
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB	10.400	m ³			TC526
アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		L			TG402
鉄筋金網 D6 150×150	100.000	m ²			TB134

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋金網 D 1 3 2 0 0 × 2 0 0	0.000	t			TB174
異形棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3	0.000	t			TA154
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 2			
小計	1	m 2			
A 平均舗設厚（m） B アスファルト中間層の有無 D 生コンクリート規格 E 生コンクリート小型車割増 F 生コンクリート夜間割増	=0.1 =2 =3 =1 =1	平均舗設厚（m） アスファルト中間層 なし 18-8-25(20)BB 小型車割増なし 夜間割増なし			
G 鉄網D 6使用量（m 2 / 1 0 0 m 2） H 鉄筋鉄網D 1 3使用量 t / 1 0 0 m 2 I 補強鉄筋D 1 3使用量 t / 1 0 0 m 2	=100 =0 =0	鉄網D 6使用量（m 2 / 1 0 0 m 2） 鉄筋鉄網D 1 3使用量 t / 1 0 0 m 2 補強鉄筋D 1 3使用量 t / 1 0 0 m 2			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考			
SZD241		歩車道境界ブロック				単価表		第0 -0028号施工単価		
設置		各種	(600mm以下、50kg未満)					1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料				KQ012		
普通作業員				普通作業員				RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125		
特殊作業員				特殊作業員				RA005		
型わく工				型わく工				RA165		
その他(労務)				その他(労務)				ER009		
境界ブロック				歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600				TGG09		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60%				TC526		
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 40				再生クラッシャーラン R C - 40				TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24		
積算単価				積算単価				EP001		
小計										

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
A 作業区分		=1	設置						
B ブロック規格		=4	各種(600mm以下、50kg未満)						
C 基礎碎石の有無		=1	基礎碎石あり						
D 均し基礎コンクリートの有無		=1	均し基礎コンクリートあり						
E 養生工の有無		=2	養生工あり						
F 基礎碎石規格		=4	再生クラッシャーラン(40-0)						
G 均し基礎コンクリート種類		=2	高炉						
H 均し基礎コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
</									

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0030号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =1 = =3	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD321 舗装版切断						単価表		第0 -0031号施工単価	
コンクリート舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 C コンクリート舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備考		
SZB401									
小型構造物				人力打設				第0 -0032号施工単価	
機械構成比：				材料構成比：				1 m 3 当り	
労務構成比：				市場単価構成比：				標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=1		現場内小運搬あり					
K コンクリート種類		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増				工種条件と同じ	
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0033号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径150mm	1.000	箇所			RN002
ます設置工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =2 =1 =2	ます径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水材設置（水平排水材） SA983	10	m			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
排水材	10.200	m			TKK35
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			

施 工 单 価 表

頁0-0082

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZB431 化粧型枠 化粧型枠 機械構成比： 労務構成比：		小型構造物	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0035号施工単価 1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=2 =2	化粧型枠 小型構造物						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZA511 重力式擁壁 1mを超え2m未満 機械構成比： 労務構成比：		18-8-25(20)BB 高炉	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0036号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・C付・排2014				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・C付・排2014			MA23B		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
型わく工				型わく工			RA165		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %			TC526		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 擁壁平均高さ C 基礎砕石の有無 D 均しコンクリートの有無 E 養生工の種類 F 圧送管延長距離区分 G コンクリートセメント種類		=1 =2 =1 =1 =1 =2	1mを超え2m未満 基礎砕石あり 均しコンクリートなし 一般養生 延長無し 高炉						
H コンクリート規格 K 豪雪割増		=3 =1	18-8-25(20)BB 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0085

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 SF285 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3 m	100	m			第0 -0037号施工
横断・転落防止柵設置コンクリート建込 手間のみ ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ068
転落防止柵 パネル式（縦格子型） コンクリート建込用 スパン3 m	100.000	m			TGD82
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 作業区分 C 施工区分 D 支柱間隔 F 施工規模	=2 =1 =6 =4 =4	転落防止柵 設置 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 1 0 0 m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0038号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0086

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³			第0 -0039号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m ³			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				舗装版切断				第0 -0040号施工単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		アスファルト舗装版				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下					
E 豪雪割増		=1		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎				単価表			第0 -0041号施工単価 1 m 2 当り
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比：		障害等なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料			KQ049
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳		=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

殼運搬				単価表			第0 -0042号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード ・ ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード ・ ディーゼル]			MA405

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ						
*****						*****			
SZA961	殻運搬		単価表		第0 -0043号施工単価 1 m 3 当り				
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械構成比：	機械積込 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405				
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA961 舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機 械 積 込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	材 料 構 成 比：			市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0044号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0091

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0045号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0046号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.2 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0046号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA161 土砂 機械構成比： 小規模				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			第0 -0047号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****							*****		
SZA181 小規模 機械構成比： 土砂				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			第0 -0048号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小 計									
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
土砂等運搬				単価表			第0 -0049号施工単価 1 m 3 当り		
小規模 機械構成比 :		バックホウ 労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0095

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽（植樹）[市場単価] SF599 中木 樹高100cm以上200cm未満	100	本			第0 -0050号施工
公園植栽工 植樹工【手間のみ】 中木 樹高 100cm以上200cm未満	100.000	本			RGQ14
樹木	100.000	本			TL001
土壌改良材	100.000	本			TL406
植栽割増		%			#06
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工区分 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 植栽割増の有無 E 樹木計上の有無	=3 =4 =2 =2 =1	中木 樹高100cm以上200cm未満 施工規模 中木 時間的制約あり 植栽割増あり 樹木計上あり	50本以上		
F 土壌改良材計上の有無 G 樹木単価（円／本） E = 1時入力 H 土壌改良材単価（円／本） F = 1時入力	=1 = =	土壌改良材計上あり 樹木単価（円／本） E = 1時入力 土壌改良材単価（円／本） F = 1時入力			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
公園植栽支柱設置[市場単価] SF605 生垣形 樹高100cm以上	100	m			第0 -0051号施工
公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上	100.000	m			RGQ50

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD010		上層路盤（歩道部）				単価表		第0 -0052号施工単価	
全仕上り厚100mm		1層施工						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次						小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料						振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40						再生粒度調整碎石 RM - 30		TCF04	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZD027		表層（歩道部）				単価表		第0 -0053号施工単価	
脱色カラーASC、密粒度 機械構成比：		1.4m以上	平均仕上り厚 3 0 mm	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]				アスファルトフィニッシャ [クローラ型]				MC361	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
アスファルト混合物				再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ）				TG001	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0100

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵設置工 SF285 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m	100	m			第0 -0054号施工
横断・転落防止柵設置プレキャスト建込 手間のみ ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ048
歩道用横断防止柵	100.000	m			TGD40
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 作業区分 C 施工区分 D 支柱間隔 F 施工規模	=1 =1 =5 =3 =1	横断防止柵 設置 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m 施工規模 1 0 0 m以上			
G 時間的制約の有無（F = 1 時選択） H 夜間作業の有無 I 横断又は転落防止柵単価（円 / m）	=1 =1 =	時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 横断又は転落防止柵単価（円 / m）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
横断防止柵設置工 SF285 パネル式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 2 m	100	m			第0 -0055号施工
横断・転落防止柵設置アンカーボルト固定 手間 ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ088
歩道用横断防止柵	100.000	m			TGD40
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 单 价 表

頁0-0101

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD135 門扉				単価表			第0 -0056号施工単価		1 基 当り
両開き				材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 門扉種別		=2	両開き						
*****				*****			*****		
SZD136 門扉（材料費）				単価表			第0 -0057号施工単価		1 基 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：		
門扉				門扉			TGD36		
小計									

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD121							
基礎ブロック				基礎ブロック			第0 -0058号施工単価
基礎ブロック				基礎ブロック			1 基 当り
機械構成比：				材料構成比：			標準単価：
労務構成比：				市場単価構成比：			
小型バックホウ（クローラ型）[標準型]				小型バックホウ（クローラ型）[標準型]			MA141
クレーン付・排ガス2次				クレーン付・排ガス2次			
				0.8t吊			
普通作業員				普通作業員			RA010
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
基礎ブロック				基礎ブロック			TK811
				フェンス用ブロック 20×20×45cm			
軽油				軽油			TSX24
バトロール給油				バトロール給油			
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 基礎種別		=1	基礎ブロック				
B 構造物種別		=2	門扉				
D 基礎砕石		=2	基礎砕石あり(t=10cm)				
E 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ			
F 費用の内訳		=1	全ての費用				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA803									
300mm以上400mm未満									
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0059号施工単価 1 孔 当り		
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料				空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			KQA15		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]				さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]			MC041		
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=3 =1		300mm以上400mm未満 豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0105

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵撤去工[市場単価] SF286 パネル式 プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m	100	m			第0 -0060号施工
横断・転落防止柵撤去プレキャスト建込 手間のみ ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ228
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 施工区分 C 支柱間隔 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=2 =5 =3 =1 =1	転落防止柵 パネル式 プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA082				現場発生品及び支給品運搬		単価表	第0 -0061号施工単価 1 t 当り		
機械構成比：		DID区間あり 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]			MA444		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A トラック機種		=1							
B DID区間の有無		=2							
C 片道運搬距離 (km)		=1	DID区間あり 1.5km以下						
D 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0107

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
景石撤去据付 V1000	1	組			第0 -0062号施工
土木一般世話役		人			RA125
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
トラック運転[クレーン装置付]4～4.5t積2.9t吊		時間			S8093 第0-0063号施工単価表
小計	1	組			

トラック運転[クレーン装置付]4～4.5t積2.9t吊 S8093	1	時間			第0 -0063号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
トラック [クレーン装置付]		時間			MA443
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			

施 工 単 価 表

頁0-0108

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材搬入道路設置 V0019	1	式			第0 -0064号施工
敷鉄板設置・撤去	46	m 2			V0001 第0-0065号施工単価表
敷鉄板賃料	5	枚			S6509 第0-0067号施工単価表
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m H 2 m	20	袋			V0002 第0-0068号施工単価表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m H 2 m	20	袋			SB746 第0-0069号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	20	m 3			SZA105 第0-0004号施工単価表
小計	1	式			

敷鉄板設置・撤去 V0001	100	m 2			第0 -0065号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転		日			S8111 第0-0066号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0109

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

バックホウ運転 S8111	1	日			第0 -0066号施工
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		日			KQ015
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

敷鉄板賃料 S6509	1	枚			第0 -0067号施工
敷鉄板賃料		枚・日			T0205180010

施 工 単 価 表

頁0-0110

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整備費	1.000	枚			T0205180020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	枚			
A 敷鉄板の種類 B 不足弁償金の有無 C 供用日数(日)(実数入力) D 継続工事の有無 F 整備費の有無	=3 =1 =300 =1 =2	25×1524×6,096(mm) 無 供用日数(日)(実数入力) 無 有			
G 敷鉄板賃料単価（円/枚・日） K 整備費単価（円/枚）	= =	敷鉄板賃料単価（円/枚・日） 整備費単価（円/枚）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう製作・設置 V0002 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m H 2 m	10	袋			第0 -0068号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
大型土のう	10	袋			KC402
バックホウ運転		日			S8111 第0-0066号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09

施 工 単 価 表

頁0-0111

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	袋			
小計	1	袋			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう撤去 SB746 作業半径 6m以下 設置面高さ - 3m H 2m	10	袋			第0 -0069号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）		日			SX060 第0-0070号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ - 3m H 2m			

施 工 単 価 表

頁0-0112

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0070号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014		日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =11 =1.21 =1 =101	クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮囲い設置・撤去工 SB789 撤去	10	m			第0 -0071号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0113

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分	=3 撤去				
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮囲い設置・撤去工 V0003 設置	10	m			第0 -0072号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0073号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0114

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0074号施工
仮設材運搬12m以内 10kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0075号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA082										第0 -0076号施工単価	
現場発生品及び支給品運搬		DID区間あり								1 t 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]				MA443	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A トラック機種		=2									
B DID区間の有無		=2		DID区間あり							
C 片道運搬距離 (km)		=18		27.5km以下							
D 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ					
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZA082										第0 -0077号施工単価	
現場発生品及び支給品運搬		DID区間あり								1 t 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
トラック [クレーン装置付]						トラック [クレーン装置付]				MA443	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 单 价 表

頁0-0118

当り

[illegible]

甲 府 市

甲 府 市

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA501 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 機械構成比： 労務構成比：		18-8-40BB	高炉				第0 -0079号施工単価 1 m 3 当り		
			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・C付・排 2 0 1 4				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・C付・排 2 0 1 4			MA23B		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %			TC534		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A	擁壁平均高さ	=3	0.8m以上1.0m以下				
C	基礎碎石の有無	=2	基礎碎石あり				
D	均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートなし				
E	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)				
F	コンクリートセメント種類	=2	高炉				
G	コンクリート規格	=5	18-8-40BB				
J	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ			

SZD005 下層路盤 (車道・路肩部)				単価表			
全仕上り厚 2 5 0 mm		2層施工			第0 -0080号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1 m 2 当り	
モータグレーダ [土工用]			モータグレーダ [土工用]			MC20P	
排ガス 2 0 1 4			排ガス 2 0 1 4				
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510	
タイヤローラ 賃料			タイヤローラ 賃料			KQ617	
その他 (機械)			その他 (機械)			EK009	
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)			RA070	
普通作業員			普通作業員			RA010	
特殊作業員			特殊作業員			RA005	
土木一般世話役			土木一般世話役			RA125	
その他 (労務)			その他 (労務)			ER009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			クラッシャラン C - 4 0		TCF04				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=250 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用							

SZD009 上層路盤 (車道・路肩部)			単価表			第0 -0081号施工単価 1 m 2 当り			
機械構成比：	労務構成比：	全仕上り厚 1 0 0 mm 材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：					
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P				
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510				
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617				
その他(機械)			その他(機械)		EK009				
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070				

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒調碎石 (30-0) M - 3 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			T9A121		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2		粒度調整碎石・路盤材（各種）					
D 全仕上り厚(mm)		=100		全仕上り厚(mm)					
E 施工区分		=1		1層施工					
H 材料(粒度調整碎石)		=5		粒調碎石(30-0)					
J アスファルト混合物小型車割増		=1		小型車割増なし					
L 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
M 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD023											
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚		5 0 mm						第0 -0082号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕						振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246	
振動コンパクタ〔前進型〕						振動コンパクタ〔前進型〕				MC274	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)						アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用						アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）						ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)						その他(材料)				EZ009	

当り

標準単価：

甲 府 市

施 工 单 价 表

頁0-0125

当り

[illegible]

甲 府 市

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD123		金網・支柱（立入防止柵）		単価表						第0 -0084号施工単価	
鋼管基礎		2mを超え2.5m以下								1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 基礎種別		=2		鋼管基礎							
B 支柱柵高		=2		2mを超え2.5m以下							
C 支柱間隔		=2		2m							

施 工 单 价 表

頁0-0127

当り

[illegible]

甲 府 市

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD135 門扉							第0 -0086号施工単価 1 基 当り
片開き 2mを超え2.5m以下 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 門扉種別 B 門柱高		=1 =2	片開き 2mを超え2.5m以下				

SZA511 重力式擁壁							第0 -0087号施工単価 1 m 3 当り
1mを超え2m未満 18-8-40BB 高炉 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014				バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014			MA23B
その他(機械)				その他(機械)			EK009
型わく工				型わく工			RA165
普通作業員				普通作業員			RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %			TC534		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 擁壁平均高さ		=1	1mを超え2m未満						
C 基礎砕石の有無		=2	基礎砕石あり						
D 均しコンクリートの有無		=1	均しコンクリートなし						
E 養生工の種類		=1	一般養生						
F 圧送管延長距離区分		=2	90m未満						
G コンクリートセメント種類		=2	高炉						
H コンクリート規格		=5	18-8-40BB						
K 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 单 价 表

頁0-0130

当り

[illegible]

甲 府 市

甲 府 市

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0132

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高木伐採(幹周90cm以上120cm未満) V0007 幹周90以上120未満	10	本			第0 -0090号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
チェーン-運転 80cc 鋸長600mm		日			V0008 第0-0091号施工単価表
トラック2t積運転	3.8	台			V0009 第0-0092号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

チェーン-運転 V0008 80cc 鋸長600mm	1	日			第0 -0091号施工
特殊作業員		人			RA005
ガソリン レギュラー(スタンド)		L			TSX32
チェーンソー [ガソリンエンジン]		日			MD322

施 工 単 価 表

頁0-0133

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック2t積運転 V0009	1	台			第0 -0092号施工
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
トラック〔普通型〕		時間			MA422
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
中低木伐採 V0011 幹周30未満	10	本			第0 -0093号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0134

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			V0008 第0-0091号施工単価表
トラック2t積運転	0.15	台			V0009 第0-0092号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			

高木抜根 V0010 幹周90以上120未満	10	本			第0 -0094号施工
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			V0008 第0-0091号施工単価表
トラック運転[クレーン装置付]4～4.5t積2.9t吊		時間			S8093 第0-0063号施工単価表
トラック2t積運転	4.2	台			V0009 第0-0092号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			

施 工 単 価 表

頁0-0135

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
中低木抜根 V0012 幹周30未満	10	本			第0 -0095号施工
普通作業員		人			RA010
チェーン運転 80cc 鋸長600mm		日			V0008 第0-0091号施工単価表
トラック運転[クレーン装置付]4～4.5t積2.9t吊		時間			S8093 第0-0063号施工単価表
トラック2t積運転	0.1	台			V0009 第0-0092号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮囲い設置・撤去工 SB789	10	m			第0 -0096号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0136

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
仮囲い仮設材損料 (1 0 m当り) 仮囲い鉄板 丸パイプ		供用日			KC090
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 仮囲い供用日数 (A = 1 , 2 時入力)	=1 =40	設置、撤去 仮囲い供用日数 (A = 1 , 2 時入力)			